



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO					
Município de IBIRUBÁ RS					FECHAMENTO PAVILHÃO EXISTENTE				
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO					
Município de IBIRUBÁ RS		Ibirubá/RS	BAIRRO POR DO SOL	FECHAMENTO PAVILHÃO					
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5	
mar-24	Não	Porto Alegre / RS	FECHAMENTO COM PAREDES PAVILHÃO EXISTENTE	24,64%	0,00%				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
FECHAMENTO COM PAREDES PAVILHÃO EXISTENTE									149.336,05
1.			ETAPA 01					-	149.336,05
1.1.			NIVELAMENTO SOLO E COMPACTAÇÃO BASE COM BRITA					-	15.171,01
1.1.1.	COMP	008	DEPÓSITO DE MATERIAIS (BARRAÇÃO) EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, SEM	UN	1,00	4.100,00	BDI 1	5.110,24	5.110,24
1.1.2.	SINAPI	89130	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A	H	24,00	50,00	BDI 1	62,32	1.495,68
1.1.3.	SINAPI	91381	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000	H	24,00	5,38	BDI 1	6,71	161,04
1.1.4.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA	M3	52,29	128,95	BDI 1	160,72	8.404,05
1.2.			VIGAS DE FUNDAÇÃO EXTERNAS					-	28.599,17
1.2.1.	SINAPI	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA	M3	24,47	206,00	BDI 1	256,76	6.282,92
1.2.2.	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/	M3	4,29	502,00	BDI 1	625,69	2.684,21
1.2.3.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	61,19	117,32	BDI 1	146,23	8.947,81
1.2.4.	SINAPI	104108	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM	KG	277,76	12,50	BDI 1	15,58	4.327,50
1.2.5.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	KG	95,07	13,80	BDI 1	17,20	1.635,20
1.2.6.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	75,46	50,20	BDI 1	62,57	4.721,53
1.3.			VIGA INTERMEDIÁRIA E DE RESPALDO 14x30 EXTERNAS					-	35.256,12
1.3.1.	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/	M3	8,58	502,00	BDI 1	625,69	5.368,42
1.3.2.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	122,38	117,32	BDI 1	146,23	17.895,63
1.3.3.	SINAPI	104108	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM	KG	555,52	12,60	BDI 1	15,70	8.721,66
1.3.4.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	KG	190,14	13,80	BDI 1	17,20	3.270,41
1.4.			PAREDES EXTERNAS					-	70.309,75
1.4.1.	SINAPI	103331	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE	M2	386,22	82,16	BDI 1	102,40	39.548,93
1.4.2.	SINAPI	102489	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	M2	897,34	27,50	BDI 1	34,28	30.760,82

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Ibirubá/RS
Local
22 de maio de 2024
Data

Nome: Abdré Schiefelbein
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU CREA RS 093879
ART/RRT: 11667813