



ANEXO II

PROPOSTA FINANCEIRA

Fornecedor: MARLON DE PAULA LTDA	
Endereço: AV número seis, nº 139, Distrito Industrial II	
Cidade: Santa Bárbara do Sul	Estado: RS
CNPJ: 40.443.176/0001-32	CEP: 98240-000
Banco: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI	Inscrição Estadual: 107/0026759
C.C: 26149-6	Agência: 0333
Contato telefônico: (54) 99675-6123	Email: atalicitacoes.engenharia@gmail.com
Identificação representante legal: Marlon de Paula	
RG: 6096694648 SSP/RS	CPF: 033.624.250-62

Lote	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	R\$ GLOBAL
01	Contratação de empresa para execução em regime de empreitada integral, (material e mão de obra) destinados aos serviços de edificação das paredes externas, sem as aberturas do Salão Comunitário Bairro Pôr do Sol, no Município de Ibirubá-RS, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronogramas que fazem parte do Edital.	1	Conjunto	R\$ 134.298.5541

Valor Global: R\$ 134.298.5541 (Com 4 casas decimais) ou R\$ 134.298,55¹ (Cento e trinta e quatro mil, duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos).

Validade da proposta: **60 (Sessenta) dias.**

Santa Bárbara do Sul/RS, 02 de agosto de 2024.

DENISE
IORA:84469
544949

Assinado de forma digital por DENISE
IORA:84469544949
Dados: 2024.08.02
18:49:15 -03'00'

MARLON DE
PAULA
LTDA:404431
76000132

Assinado de forma digital por MARLON DE PAULA
LTDA:40443176000132
Dados: 2024.08.02
18:55:45 -03'00'

¹ OBS: Arredondamento para duas casas decimais devido a moeda corrente.

MARLON CONSTRUTORA

Endereço: Avenida número seis, nº 139 – Distrito Industrial II
Telefone de Contato: (55) 9 9155 4167
E-mail: marlynhodepaula07gmail.com



PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	ACÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
PROponente / TOMADOR Município de IBIRUBÁ/RS		MUNICÍPIO / UF Ibirubá/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO BAIRRO POR DO SOL	FECHAMENTO PAVILHÃO EXISTENTE				
DATA BASE mar-24	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE FECHAMENTO COM PAREDES PAVILHÃO EXISTENTE	BDI 1 24,64%	BDI 2 0,00%	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
FECHAMENTO COM PAREDES PAVILHÃO EXISTENTE									134.298,5541
1.			ETAPA 01						134.298,5541
1.1.			NIVELAMENTO SOLO E COMPACTAÇÃO BASE COM BRITA						10.945,67
1.1.1.	COMP	8	DEPÓSITO DE MATERIAIS (BARRAÇÃO) EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, SEM	UN	1,00	2.234,06	BDI 1	2.783,00	2.783,00
1.1.2.	SINAPI	89130	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A	H	24,00	50,00	BDI 1	62,3200	1.495,68
1.1.3.	SINAPI	91381	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000	H	24,00	5,00	BDI 1	6,2320	149,57
1.1.4.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA	M3	52,29	100,00	BDI 1	124,6400	6.517,43
1.2.			VIGAS DE FUNDAÇÃO EXTERNAS						26.672,46
1.2.1.	SINAPI	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA	M3	24,47	150,00	BDI 1	186,9600	4.574,91
1.2.2.	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/	M3	4,29	490,00	BDI 1	610,7400	2.620,07
1.2.3.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	61,19	115,00	BDI 1	143,3400	8.770,97
1.2.4.	SINAPI	104108	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM	KG	277,76	12,50	BDI 1	15,5800	4.327,50
1.2.5.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	KG	95,07	14,00	BDI 1	17,4500	1.658,97
1.2.6.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	75,46	50,20	BDI 1	62,5500	4.720,02
1.3.			VIGA INTERMEDIÁRIA E DE RESPALDO 14x30 EXTERNAS						32.281,99
1.3.1.	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/	M3	8,58	490,00	BDI 1	610,7400	5.240,15
1.3.2.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	122,38	100,00	BDI 1	124,6400	15.253,44
1.3.3.	SINAPI	104108	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM	KG	555,52	12,40	BDI 1	15,4600	8.588,34
1.3.4.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	KG	190,14	13,50	BDI 1	16,8300	3.200,06
1.4.			PAREDES EXTERNAS						64.398,44
1.4.1.	SINAPI	103331	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE	M2	386,22	75,00	BDI 1	93,48	36.103,52
1.4.2.	SINAPI	102489	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	M2	897,34	25,30	BDI 1	31,53	28.294,92

Encargos Sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

DENISE
IORA:844695449
49
Assinado de forma digital por DENISE
Dados: 2024.08.02 18:49:34 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Denise Iora
CREA/CAU: A145210-0

Santa Bárbara do Sul/RS, 02 de Agosto de 2024.
MARLON DE PAULA
LTDA:40443176000
132
Assinado de forma digital por MARLON DE PAULA
Dados: 2024.08.02 18:56:04 -03'00'

Proprietário
Nome: Marlon de Paula
RG: 6096694648