



PROPOSTA FINANCEIRA

Cliente: Prefeitura Municipal de Ibirubá - RS
Setor: COMPRAS/LICITAÇÕES
Concorrência Eletrônica N.º 016/2026

Fornecedor: Matt Construtora Ltda.
Endereço: Rodovia RS-324, nº 1500, Distrito Industrial Norte
CEP: 99.155-000
CNPJ: 00.220.982/0001-27
Município: Vila Maria UF: RS
Fone: (54) 3359.1119
E-mail: licitacoes@grupompx.com
Signatário Douglas Matt (Sócio Administrador) Celular: (54) 9.9961-4621 CPF Nº 019.990.750-13 – RG Nº 7104116061/SJS/RS

OBJETO

O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa para execução em regime de empreitada integral, (material e mão de obra) destinada ao recapeamento asfáltico das ruas 3 de Outubro e Antônio Selvino Rodrigues da Silva (com área total aproximada de 15.313,70 m², distribuída em extensão aproximada de 1.232,30 metros lineares), no município de Ibirubá – RS, de acordo com o Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronogramas que fazem parte do Edital – CONVÊNIO FPE 5239/2025.I

Lote	Descrição	Total M.O.	Total Materiais	Total
01	Recapeamento asfáltico das ruas 3 de Outubro e Antônio Selvino Rodrigues da Silva	R\$ 218.497,86	R\$ 1.966.480,72	R\$ 2.184.978,58
Total Geral		R\$ 218.497,86	R\$ 1.966.480,72	R\$ 2.184.978,58

Vila Maria, 20 de julho de 2026.

Valor Total = R\$ 2.184.978,58
Dois Milhões, Cento e Oitenta e Quatro Mil, Novecentos e Setenta e Oito Reais e Cinquenta e Oito Centavos
Sendo
Materiais: R\$ 1.966.480,72
Um Milhão, Novecentos e Sessenta e Seis Mil, Quatrocentos e Oitenta Reais e Setenta e Dois Centavos
Mão de Obra: R\$ 218.497,86
Duzentos e Dezoito Mil, Quatrocentos e Noventa e Sete Reais e Oitenta e Seis Centavos

DECLARAÇÕES

Declaramos que estamos de acordo com os termos do Edital e acatamos suas determinações, bem como informamos que nos preços propostos estão incluídos todos os encargos fiscais e trabalhistas, serviços, despesas, tributos, mão de obra, necessários à execução dos serviços.

Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de 60 (sessenta) dias.

Condição de pagamento conforme edital.

BDI - Adotado e de 20,73% - já incluso

BDI - Diferenciado e de 15,00% - já incluso

ENCARGOS = 84,04%

Banco: 041- Banrisul
Agencia: 0574
Conta: 260312020-5

RAFAEL
BRISOTTO:02115066
057

Assinado de forma digital por
RAFAEL BRISOTTO:02115066057
Dados: 2026.07.20 15:33:20 -03'00'

Rafael Brisotto
Engenheiro Civil
Responsável Técnico
CREA/RS 217228

DOUGLAS
MATT:01999075013

Assinado de forma digital por
DOUGLAS MATT:01999075013
Dados: 2026.07.20 15:31:15
-03'00'

MATT CONSTRUTORA LTDA.
Douglas Matt
Sócio Administrador
CPF nº 019.990.750-13



Ciente:	Prefeitura Municipal de Ibirubá - RS	BDI:	20,73%
Obra:	Recapamento Asfáltico		
Local:	Ruas 3 de Outubro e Antônio Selvino Rodrigues da Silva	BDI DIF:	15,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/BDI	BDI	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL
1			RECAPAMENTO ASFÁLTICO RUAS 3 DE OUTUBRO E ANTÔNIO SELVINO RODRIGUES DA SILVA						R\$ 2.184.978,58
1.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA						R\$ 39.049,90
1.1.0.1	Composição	1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MES	2,00	16.172,41	20,73%	R\$ 19.524,95	R\$ 39.049,90
1.2			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 25.477,57
1.2.0.1	Composição	2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	2,00	6.589,87	20,73%	R\$ 7.955,95	R\$ 15.911,90
1.2.0.2	Composição	3	SINALIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA	DIAS	60,00	64,72	20,73%	R\$ 78,14	R\$ 4.688,40
1.2.0.3	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	461,90	20,73%	R\$ 557,65	R\$ 3.345,90
1.2.0.4	SICRO	4011212	Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico	M2	15.313,70	0,08	20,73%	R\$ 0,10	R\$ 1.531,37
1.3			REPERFILAGEM						R\$ 547.761,07
1.3.0.1	Cotação	1	EMULSÃO ASFÁLTICA ACTIÔNICA RR-1C PARA PAVIMENTAÇÃO AS FÁLTICA (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	UN	4,44	4.168,59	15,00%	R\$ 4.793,88	R\$ 21.284,83
1.3.0.2	SICRO	4011353	Pintura de ligação	M2	9.863,30	0,42	20,73%	R\$ 0,51	R\$ 5.030,28
1.3.0.3	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TXKM	222,00	2,20	15,00%	R\$ 2,53	R\$ 561,66
1.3.0.4	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TXKM	1.268,37	2,20	15,00%	R\$ 2,53	R\$ 3.208,98
1.3.0.5	Cotação	2	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	T	43,64	5.846,33	15,00%	R\$ 6.723,28	R\$ 293.403,94
1.3.0.6	SICRO	4011459	Concreto asfáltico - faixa B-19 - areia e brita comerciais	t	755,96	192,87	20,73%	R\$ 232,85	R\$ 176.025,29
1.3.0.7	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	TXKM	37.798,00	0,82	15,00%	R\$ 0,94	R\$ 35.530,12
1.3.0.8	SICRO	5914612	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada	TXKM	12.466,64	0,89	15,00%	R\$ 1,02	R\$ 12.715,97
1.4			CAPA DE ROLAMENTO						R\$ 903.872,65
1.4.0.1	Cotação	1	EMULSÃO ASFÁLTICA ACTIÔNICA RR-1C PARA PAVIMENTAÇÃO AS FÁLTICA (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	UN	6,89	4.168,59	15,00%	R\$ 4.793,88	R\$ 33.029,83
1.4.0.2	SICRO	4011353	Pintura de ligação	M2	15.313,70	0,42	20,73%	R\$ 0,51	R\$ 7.809,99
1.4.0.3	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TXKM	344,50	2,20	15,00%	R\$ 2,53	R\$ 871,59
1.4.0.4	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TXKM	1.968,27	2,20	15,00%	R\$ 2,53	R\$ 4.979,72
1.4.0.5	Cotação	2	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	T	75,69	5.846,33	15,00%	R\$ 6.723,28	R\$ 508.885,06
1.4.0.6	SICRO	4011463	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	T	1.173,70	191,30	20,73%	R\$ 230,96	R\$ 271.077,75
1.4.0.7	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	TXKM	58.685,00	0,82	15,00%	R\$ 0,94	R\$ 55.163,90
1.4.0.8	SICRO	5914612	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada	TXKM	21.622,36	0,89	15,00%	R\$ 1,02	R\$ 22.054,81
1.5			LOMBADA FÍSICA TIPO II						R\$ 6.381,48
1.5.0.1	Cotação	1	EMULSÃO ASFÁLTICA ACTIÔNICA RR-1C PARA PAVIMENTAÇÃO AS FÁLTICA (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	UN	0,02	4.168,59	15,00%	R\$ 4.793,88	R\$ 95,88
1.5.0.2	SICRO	4011353	Pintura de ligação	M2	50,32	0,42	20,73%	R\$ 0,51	R\$ 25,66
1.5.0.3	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TXKM	1,00	2,20	15,00%	R\$ 2,53	R\$ 2,53
1.5.0.4	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TXKM	5,71	2,20	15,00%	R\$ 2,53	R\$ 14,45
1.5.0.5	Cotação	2	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	T	0,55	5.846,33	15,00%	R\$ 6.723,28	R\$ 3.697,80
1.5.0.6	SICRO	4011463	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	T	8,58	191,30	20,73%	R\$ 230,96	R\$ 1.981,64
1.5.0.7	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	TXKM	429,00	0,82	15,00%	R\$ 0,94	R\$ 403,26
1.5.0.8	SICRO	5914612	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada	TXKM	157,12	0,89	15,00%	R\$ 1,02	R\$ 160,26



ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/BDI	BDI	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL
1.6			FAIXA ELEVADA						R\$ 19.821,10
1.6.0.1.	Cotação	1	EMULSÃO ASFÁLTICA ACTIÔNICA RR-1C PARA PAVIMENTAÇÃO AS FÁLTICA (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	UN	0,05	4.168,59	15,00%	R\$ 4.793,88	R\$ 239,69
1.6.0.2.	SICRO	4011353	Pintura de ligação	M2	100,64	0,42	20,73%	R\$ 0,51	R\$ 51,33
1.6.0.3.	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TXKM	2,50	2,20	15,00%	R\$ 2,53	R\$ 6,33
1.6.0.4.	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TXKM	14,28	2,20	15,00%	R\$ 2,53	R\$ 36,13
1.6.0.5.	Cotação	2	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	T	1,67	5.846,33	15,00%	R\$ 6.723,28	R\$ 11.227,88
1.6.0.6.	SICRO	4011463	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	T	25,85	151,30	20,73%	R\$ 230,96	R\$ 5.970,32
1.6.0.7.	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	TXKM	1.292,50	0,82	15,00%	R\$ 0,94	R\$ 1.214,95
1.6.0.8.	SICRO	5914612	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada	TXKM	477,07	0,89	15,00%	R\$ 1,02	R\$ 486,61
1.6.0.9.	SINAPI	103002	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	UN	2,00	243,46	20,73%	R\$ 293,93	R\$ 587,86
1.7			CONTROLE TECNOLÓGICO						R\$ 6.662,24
1.7.1			PINTURA DE LIGAÇÃO						R\$ 378,56
1.7.1.1.	Composição	4	ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICAÇÃO DE LIGANTE BETUMINOSO - REF. SINAPI 74022/27 (DATA BASE 11/2018)	UN	4,00	78,39	20,73%	R\$ 94,64	R\$ 378,56
1.7.2			CONCRETO ASFÁLTICO						R\$ 6.283,68
1.7.2.1.	Composição	5	ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA QUEBTE - REF. Sinapi 74022/040 (data base 11/2018)	UN	4,00	391,98	20,73%	R\$ 473,24	R\$ 1.892,96
1.7.2.2.	Composição	6	ENSAIO DE CONTROLE DE GRAU DE COMPACTAÇÃO - MISTURA BETUMINOSA QUENTE - REF. SINAPI 74022/53 (DATA BASE 11/2018)	UN	4,00	521,28	20,73%	R\$ 629,34	R\$ 2.517,36
1.7.2.3.	Composição	7	ENSAIO DE PERCEPÇÃO DE BETUME - MISTURA BETUMINOSA - REF SINAPI 74022/35 (DATA BASE 11/2018)	UN	4,00	107,93	20,73%	R\$ 130,30	R\$ 521,20
1.7.2.4.	Composição	8	ENSAIO DE EQUIVALENTE DE AREIA - REF. SINAPI 74022/42 (DATA BASE 11/2018)	UN	4,00	100,80	20,73%	R\$ 121,70	R\$ 486,80
1.7.2.5.	Composição	9	ENSAIO GRANULOMETRIA PENEIRAMENTO - REF. SINAPI 74022/006 (DATA BASE 11/2018)	UN	4,00	179,19	20,73%	R\$ 216,34	R\$ 865,36
1.8			MEIO-FIO DE CONCRETO						R\$ 219.403,27
1.8.0.1.	SINAPI	104797	REMOÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	2.317,00	19,74	20,73%	R\$ 23,83	R\$ 55.214,11
1.8.0.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	41,71	2,68	20,73%	R\$ 3,24	R\$ 135,14
1.8.0.3.	SICRO	2003377	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	2.317,00	56,20	20,73%	R\$ 67,85	R\$ 157.206,45
1.8.0.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.112,83	2,68	20,73%	R\$ 3,24	R\$ 6.845,57
1.9			SINALIZAÇÃO VERTICAL						R\$ 38.021,26
1.9.0.1.	SICRO	5213444	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I x SI - fornecimento e implantação	un	13,00	282,12	20,73%	R\$ 340,60	R\$ 4.427,80
1.9.0.2.	SICRO	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I x SI - fornecimento e implantação	un	7,00	282,06	20,73%	R\$ 340,53	R\$ 2.383,71
1.9.0.3.	SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I x SI - fornecimento e implantação	un	20,00	282,09	20,73%	R\$ 340,57	R\$ 6.811,40
1.9.0.4.	SICRO	5213855	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	un	13,00	469,75	20,73%	R\$ 567,13	R\$ 7.372,69
1.9.0.5.	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	27,00	522,31	20,73%	R\$ 630,58	R\$ 17.025,66



ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/BDI	BDI	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL
1.10			DRENAGEM PLUVIAL						R\$ 378.528,04
1.10.0.1.	SICRO	4805762	Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria	M2	650,88	8,77	20,73%	R\$ 10,59	R\$ 6.892,82
1.10.0.2.	Composição	10	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0 M³ / 16 T E PÁ GARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M³, PESO OPERACIONAL 11.632 KG - REF. SINAPI 74010/1 (DATA BASE 03/2020)	M3	911,23	2,33	20,73%	R\$ 2,81	R\$ 2.560,56
1.10.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	455,62	2,68	20,73%	R\$ 3,24	R\$ 1.476,21
1.10.0.4.	Composição	11	TUBO DE CONCRETO PS1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D=0,40 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SICRO 2003869 (DATA BASE 10/2025)	M	190,00	110,96	20,73%	R\$ 133,96	R\$ 25.452,40
1.10.0.5.	Composição	12	TUBO DE CONCRETO PS1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D=0,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SICRO 2003869 (DATA BASE 10/2025)	M	150,00	141,46	20,73%	R\$ 170,78	R\$ 25.617,00
1.10.0.6.	SICRO	2003822	Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação	M	400,00	311,61	20,73%	R\$ 376,21	R\$ 150.484,00
1.10.0.7.	SICRO	4011279	Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial - 100% Proctor modificado	M2	425,66	199,06	20,73%	R\$ 240,33	R\$ 102.298,87
1.10.0.8.	SICRO	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	M2	25,76	20,16	20,73%	R\$ 24,34	R\$ 627,00
1.10.0.9.	SICRO	909620	Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm com argamassa traço 1:0,5:3,5 - areia comercial	M2	83,03	138,96	20,73%	R\$ 167,77	R\$ 13.929,94
1.10.0.10.	SICRO	1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	M2	1,47	514,63	20,73%	R\$ 621,31	R\$ 913,33
1.10.0.11.	SICRO	903788	Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 - aplicação manual	M2	64,63	4,93	20,73%	R\$ 5,95	R\$ 384,55
1.10.0.12.	SICRO	903789	Emboço com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 com espessura de 2 cm - aplicação manual	M2	64,63	35,04	20,73%	R\$ 42,30	R\$ 2.733,85
1.10.0.13.	Cotação	3	GRELHA METÁLICA EM FERRO CHATO 3/8 X 2" - 1,20 X1,20 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	23,00	1.626,25	20,73%	R\$ 1.963,37	R\$ 45.157,51
TOTAL GERAL									R\$ 2.184.978,58

Vila Maria, 20 de julho de 2026.

Importa o Presente Orçamento no valor total de R\$ 2.184.978,58
Dois Milhões, Cento e Oitenta e Quatro Mil, Novecentos e Setenta e Oito Reais e Cinquenta e Oito Centavos

Compreendendo:
Total de Materiais R\$ 1.966.480,72
Um Milhão, Novecentos e Sessenta e Seis Mil, Quatrocentos e Oitenta Reais e Setenta e Dois Centavos

Total de Mão de Obra R\$ 218.497,86
Duzentos e Dezoito Mil, Quatrocentos e Noventa e Sete Reais e Oitenta e Seis Centavos

RAFAEL
BRISOTTO:02115
066057

Assinado de forma digital
por RAFAEL
BRISOTTO:02115066057
Data: 2026.07.20 15:33:01
+0100

Rafael Brisotto
Engenheiro Civil
Responsável Técnico
CREA/RS 217228

DOUGLAS
MATT:0199907501
3

Assinado de forma digital por
DOUGLAS MATT:01999075013
Data: 2026.07.20 15:31:28
+0100

MATT CONSTRUTORA LTDA.
Douglas Matt
Sócio Administrador
CPF nº 019.990.750-13