

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Ibirubá	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Blocos de Concreto			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação com Blocos de Concreto	MUNICÍPIO / UF Ibirubá/RS	BDI 1 22,00%	BDI 2 22,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação com Blocos de Concreto									146.030,72	
1.			RUA DEPUTADO CÍCERO DO AMARAL VIANA					-	146.030,72	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	2.713,48	
1.1.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	M	2,00	1.112,08	BDI 1	1.356,74	2.713,48	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	143.317,24	
1.2.1.	Composição	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCOS 16 FACES 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM - REFERÊNCIA SINAPI 92404 - 04-2026	M2	1.229,60	81,61	BDI 1	99,56	122.418,98	RA
1.2.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	222,00	53,06	BDI 1	64,73	14.370,06	RA
1.2.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1.818,44	2,94	BDI 1	3,59	6.528,20	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Ibirubá/RS
Local
segunda-feira, 29 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Jeferson Müller
CREA/CAU: 107.299-D
ART/RRT: 14486492