



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				
PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ		MUNICÍPIO / UF IBIRUBÁ/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO AVENIDA BRASIL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				
DATA BASE mai-24	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	BDI 1 22,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO									1.003.996,84
1.			RUA AVENIDA BRASIL						1.003.996,84
1.1.			REPERFILAMENTO						494.892,26
1.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	M2	9.849,00	2,01	BDI 1	2,46	24.228,54
1.1.2.	COMP	001	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	9.849,00	2,37	BDI 1	2,91	28.660,59
1.1.3.	COMP	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE	M3	295,47	1.132,00	BDI 1	1.387,83	410.062,13
1.1.4.	COMP	004	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA	M3XKM	11.789,25	1,61	BDI 1	1,97	23.224,82
1.1.5.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE	TXKM	12.276,31	0,58	BDI 1	0,71	8.716,18
1.2.			CAPA DE ROLAMENTO						499.723,19
1.2.1.	COMP	001	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	9.849,00	2,37	BDI 1	2,91	28.660,59
1.2.2.	COMP	003	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE	M3	295,47	1.212,22	BDI 1	1.486,18	439.121,60
1.2.3.	COMP	004	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA	M3XKM	11.789,25	1,61	BDI 1	1,97	23.224,82
1.2.4.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE	TXKM	12.276,31	0,58	BDI 1	0,71	8.716,18
1.3.			LOMBADA FÍSICA						5.666,95
1.3.1.	COMP	001	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	51,80	2,37	BDI 1	2,91	150,74
1.3.2.	COMP	003	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE	M3	3,46	1.212,22	BDI 1	1.486,18	5.142,18
1.3.3.	COMP	004	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA	M3XKM	138,05	1,61	BDI 1	1,97	271,96
1.3.4.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE	TXKM	143,76	0,58	BDI 1	0,71	102,07
1.4.			SINALIZAÇÃO VERTICAL - LOMBADA FÍSICA						1.735,56
1.4.1.	COMP	008	PLACA DE ADVERTÊNCIA A-18 - SALIÊNCIA OU LOMBADA - FORNECIMENTO E	UNIDADE	4,00	353,91	BDI 1	433,89	1.735,56
1.5.			PLACA DE OBRA						1.978,88
1.5.1.	COMP	007	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	358,69	BDI 1	439,75	1.978,88

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

IBIRUBÁ/RS
Local
08 de julho de 2024
Data

Nome: Jeferson Müller
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAUCREA RS 107.299
ART/RRRT: 12933370