



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 09032024-072068	<b>GESTOR</b> MINISTÉRIO DA FAZENDA	<b>PROGRAMA</b> INFRAESTRUTURA URBANA 451	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b> TRANSFERÊNCIA ESPECIAL	<b>OBJETO</b> Recapamento Asfáltico				
<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Município de Ibirubá		<b>MUNICÍPIO / UF</b> Ibirubá/RS	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> RUA DOS PINHAIS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Recapamento Asfáltico				
<b>DATA BASE</b> mai-24	<b>DESON.</b> Não	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b> Porto Alegre / RS	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	<b>BDI 1</b> 20,29%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>									<b>286.842,44</b>
<b>1.</b>			<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>					-	<b>286.842,44</b>
<b>1.1.</b>			<b>REPERFILAGEM</b>					-	<b>142.700,31</b>
1.1.1.	COMP	008	LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	M2	2.856,00	2,55	BDI 1	3,07	8.767,92
1.1.2.	COMP	001	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	2.856,00	2,37	BDI 1	2,85	8.139,60
1.1.3.	COMP	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE	M3	85,68	1.132,00	BDI 1	1.361,68	116.668,74
1.1.4.	COMP	004	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA	M3XKM	3.418,63	1,61	BDI 1	1,94	6.632,14
1.1.5.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE	TXKM	3.559,87	0,58	BDI 1	0,70	2.491,91
<b>1.2.</b>			<b>CAPA DE ROLAMENTO</b>					-	<b>142.200,51</b>
1.2.1.	COMP	001	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	2.856,00	2,37	BDI 1	2,85	8.139,60
1.2.2.	COMP	003	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE	M3	85,68	1.212,22	BDI 1	1.458,18	124.936,86
1.2.3.	COMP	004	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA	M3XKM	3.418,63	1,61	BDI 1	1,94	6.632,14
1.2.4.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE	TXKM	3.559,87	0,58	BDI 1	0,70	2.491,91
<b>1.3.</b>			<b>PLACA DE OBRA</b>					-	<b>1.941,62</b>
1.3.1.	COMP	007	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	358,69	BDI 1	431,47	1.941,62

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Ibirubá/RS  
Local

04 de julho de 2024  
Data

Nome: Jeferson Müller  
Título: Engenheiro Civil  
CREA/CAUCREA RS 107.299  
ART/RR: 13252229