



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				
PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ		MUNICÍPIO / UF IBIRUBÁ/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL DE BOA VISTA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				
DATA BASE out-23	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	BDI 1 22,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO									257.291,51
1.			ESTRADA MUNICIPAL DE BOA VISTA						257.291,51
1.1.			REPERFILAMENTO						147.517,93
1.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	M2	2.950,00	1,97	BDI 1	2,42	7.139,00
1.1.2.	COMP	001	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	2.950,00	2,30	BDI 1	2,82	8.319,00
1.1.3.	COMP	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE	M3	88,50	1.110,95	BDI 1	1.362,02	120.538,77
1.1.4.	COMP	004	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA	M3XKM	4.560,41	1,61	BDI 1	1,97	8.984,01
1.1.5.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE	TXKM	3.677,03	0,56	BDI 1	0,69	2.537,15
1.2.			CAPA DE ROLAMENTO						102.021,77
1.2.1.	COMP	001	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	2.950,00	2,30	BDI 1	2,82	8.319,00
1.2.2.	COMP	003	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE	M3	59,00	1.189,23	BDI 1	1.458,00	86.022,00
1.2.3.	COMP	004	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA	M3XKM	3.040,27	1,61	BDI 1	1,97	5.989,33
1.2.4.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE	TXKM	2.451,36	0,56	BDI 1	0,69	1.691,44
1.3.			LOMBADA FÍSICA						4.027,15
1.3.1.	COMP	001	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	37,00	2,30	BDI 1	2,82	104,34
1.3.2.	COMP	003	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE	M3	2,47	1.189,23	BDI 1	1.458,00	3.601,26
1.3.3.	COMP	004	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA	M3XKM	127,28	1,61	BDI 1	1,97	250,74
1.3.4.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE	TXKM	102,62	0,56	BDI 1	0,69	70,81
1.4.			SINALIZAÇÃO VERTICAL - LOMBADA FÍSICA						1.747,40
1.4.1.	COMP	008	PLACA DE ADVERTÊNCIA A-18 - SALIÊNCIA OU LOMBADA - FORNECIMENTO E	UNIDADE	4,00	356,32	BDI 1	436,85	1.747,40
1.5.			PLACA DE OBRA						1.977,26
1.5.1.	COMP	007	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	358,39	BDI 1	439,39	1.977,26

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

IBIRUBÁ/RS
Local
19 de dezembro de 2023
Data

Nome: Jeferson Müller
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU CREA RS 107.299
ART/RRRT: 12941035