



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Instalação de rede de distribuição de energia para atendimento a loteamento no Bairro Floresta.				
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 06-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF IBIRUBÁ/RS		BDI 1 26,57%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									
1.	Instalação de rede de distribuição de energia loteamento no Bairro Floresta.								
1.1.	INSTALAÇÃO REDE MT COMPACTA								
1.1.1.	Composição	004	POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 12/400 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	3,00	2.703,77	BDI 1	3.422,16	10.266,48 RA
1.1.2.	Composição	005	POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 12/600 COM BASE CONCRETADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	6,00	3.948,85	BDI 1	4.998,06	29.988,36 RA
1.1.3.	Composição	006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDUTORES REDE COMPACTA MT	METROS	536,00	36,77	BDI 1	46,54	24.945,44 RA
1.1.4.	Composição	001	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE INCLUSO SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UNIDADE	2,00	16.379,57	BDI 1	20.731,62	41.463,24 RA
1.1.5.	Composição	018	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ESTRUTURA ETRMsfpv	UNIDADE	2,00	4.032,25	BDI 1	5.103,62	10.207,24 RA
1.1.6.	Composição	012	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA CE1A	UNIDADE	3,00	713,12	BDI 1	902,60	2.707,80 RA
1.1.7.	Composição	013	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA CE3	UNIDADE	6,00	1.107,77	BDI 1	1.402,10	8.412,60 RA
1.1.8.	Composição	014	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CE3PROL	UNIDADE	1,00	1.046,03	BDI 1	1.323,96	1.323,96 RA
1.2.	(INSTALAÇÃO REDE BT MULTIPLEXADA)								
1.2.1.	Composição	003	POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 9/600 COM BASE CONCRETADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	5,00	2.931,07	BDI 1	3.709,86	18.549,30 RA
1.2.2.	Composição	002	POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 9/400 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	7,00	1.921,02	BDI 1	2.431,44	17.020,08 RA
1.2.3.	Composição	007	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDUTORES MULTIPLEXADO REDE DE BT	METROS	516,00	43,82	BDI 1	55,46	28.617,36 RA
1.2.4.	Composição	008	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA IF	UNIDADE	5,00	136,11	BDI 1	172,27	861,35 RA
1.2.5.	Composição	009	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA ID	UNIDADE	1,00	294,56	BDI 1	372,82	372,82 RA
1.2.6.	Composição	010	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA ITA	UNIDADE	3,00	206,63	BDI 1	261,53	784,59 RA
1.2.7.	Composição	011	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA IT	UNIDADE	11,00	177,11	BDI 1	224,17	2.465,87 RA
1.3.	(ATERRAMENTO)								
1.3.1.	Composição	015	ATERRAMENTO FINAL DE REDE BT FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	5,00	265,76	BDI 1	336,37	1.681,85 RA
1.3.2.	Composição	016	INSTALAÇÃO DE HASTE ADICIONAL DE ATERRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	6,00	147,39	BDI 1	186,55	1.119,30 RA
1.3.3.	Composição	017	ESCAVAÇÃO DE VALA PARA ATERRAMENTO	METROS	16,00	29,16	BDI 1	36,91	590,56 RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Instalação de rede de distribuição de energia para atendimento a loteamento no Bairro Floresta.
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 06-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF IBIRUBÁ/RS

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									201.378,20

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IBIRUBÁ/RS

Local

sexta-feira, 7 de novembro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Rodrigo Riffel Roth

CREA/CAU: CREA RS 251220

ART/RRT: 14086339

RECURSO
↓