

# [ KERBER CONSTRUÇÕES ]

## PROPOSTA FINANCEIRA

Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta financeira, detalhada na planilha anexa, para a execução dos serviços de que trata o **Edital de Concorrência Eletrônica 023/2024**, conforme especificação constante no Edital e seus Anexos.

Declaramos que conhecemos os termos do **Edital de Concorrência Eletrônica 023/2024** e seus anexos e que, se vencedora, executaremos os serviços ora propostos pelos preços a seguir, já incluídos todos os impostos, custos e encargos diretos e indiretos, taxas, fretes, bem, ainda, deduzidos todos os descontos por nós concedidos:

Em assim sendo, o valor total da nossa proposta é de **R\$ 1.611.000,00** (Um milhão seiscentos e onze mil reais), sendo R\$ 483.300,00 referente a mão de obra e R\$ 1.127.700,00 referente a material.

O prazo de validade da proposta é de **60 (Sessenta) dias**.

Prazo de início dos trabalhos: Conforme edital

Os dados da nossa empresa são:

- a) Razão Social: EDER DE ALMEIDA KERBER ME;
- b) CNPJ nº: 26.837.806/0001-22;
- c) Endereço: Rua João Pessoa, nº 720, Centro – Barros Cassal/RS;
- d) Fone: (54) 99621-6969/ (51) 99877-2387;
- e) E-mail: contrucoes.kerber@gmail.com;
- f) CEP: 99.360-000;
- g) Cidade-Estado: Barros Cassal/RS;

Contato das pessoas responsáveis pela empresa:

- a) Nomes: Eder Kerber e Ivanca Jandrey Betti;
- b) E-mail: contrucoes.kerber@gmail.com;
- c) Fones: (54) 99621-6969/ (51) 99877-2387

Ibirubá, 13 de fevereiro de 2025.

EDER DE ALMEIDA  
KERBER:26837806  
000122

Assinado de forma digital  
por EDER DE ALMEIDA  
KERBER:26837806000122  
Dados: 2025.02.13 15:05:59  
-03'00'

---

EDER DE ALMEIDA KERBER ME  
CNPJ 26.837.806/0001-22

EDER DE ALMEIDA KERBER – ME  
CNPJ 26.837.806/0001-22  
Rua João Pessoa, nº 720 – Bairro Centro – Barros Cassal/RS  
Fone: (54) 99621 -6969 E-mail: baja.arq.eng@gmail.com

<b>Nº OPERAÇÃO</b>	<b>GESTOR</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b>	<b>OBJETO</b>				
PROPONENTE / TOMADOR				CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO CHÁCARA				
MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
		IBIRUBÁ/RS	RUA ANTÔNIO SELVINO RODRIGUES DA SILVA	UBS CHÁCARA				
<b>DATA BASE</b>	<b>DESON.</b>	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b>	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>BDI 1</b>	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>
out-24	Não	Porto Alegre / RS	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO CHÁCARA	20,82%				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO CHÁCARA</b>							<b>1.898.197,31</b>		
<b>1.</b>			<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO CHÁCARA</b>					-	<b>1.611.000,00</b>
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					-	<b>16.794,56</b>
1.1.0.0.1.	SINAPI	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	8,00	600,00	BDI 1	724,92	5.799,36
1.1.0.0.2.	SINAPI	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVO HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	225,22	BDI 1	272,11	272,11
1.1.0.0.3.	SINAPI	104998	HIDRÔMETRO DN 1", 10 MM/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	796,69	BDI 1	962,80	962,80
1.1.0.0.4.	SINAPI	101507	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	2000,00	BDI 1	2416,40	2.416,40
1.1.0.0.5.	SINAPI	5044	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14	UN	1,00	1.054,42	BDI 1	1273,95	1.273,95
1.1.0.0.6.	SINAPI	100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	1,00	491,95	BDI 1	594,37	594,37
1.1.0.0.7.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS	M	63,64	50,00	BDI 1	60,41	3.844,49
1.1.0.0.8.	SINAPI	103689	PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M2	4,50	300,00	BDI 1	362,46	1.631,07
<b>1.2.</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>						<b>7.367,28</b>
1.2.0.0.1.	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI- ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	143,55	30,00	BDI 1	36,25	5.203,11
1.2.0.0.2.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	61,03	29,35	BDI 1	35,46	2.164,16
<b>1.3.</b>			<b>INFRAESTRUTURA</b>						
<b>1.3.1.</b>			<b>SAPATAS</b>						<b>38.154,60</b>
1.3.1.0.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE "5 CM". AF_01/2024	M3	4,07	196,43	BDI 1	237,33	965,92
1.3.1.0.2.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	60,42	98,00	BDI 1	118,40	7.153,95
1.3.1.0.3.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	26,88	570,00	BDI 1	688,67	18.511,56
1.3.1.0.4.	SINAPI	104817	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	652,20	12,85	BDI 1	15,52	10.123,98
1.3.1.0.5.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	88,00	13,16	BDI 1	15,90	1.399,19
<b>1.3.2.</b>			<b>CONCRETO CICLÓPICO</b>					0,00	<b>23.901,70</b>
1.3.2.0.1.	SINAPI	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	38,79	510,00	BDI 1	616,18	23.901,70
<b>1.3.3.</b>			<b>VIGA BALDRAME</b>						<b>51.944,05</b>
1.3.3.0.1.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	282,93	55,00	BDI 1	66,45	18.800,98
1.3.3.0.2.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	16,85	600,00	BDI 1	724,92	12.214,90
1.3.3.0.3.	SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	326,40	15,91	BDI 1	19,22	6.274,21
1.3.3.0.4.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	345,30	13,16	BDI 1	15,90	5.490,24
1.3.3.0.5.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	96,20	11,16	BDI 1	13,48	1.297,11

1.3.3.0.6.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	204,00	17,12	BDI 1	20,68	4.219,61
1.3.3.0.7.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAÇOS. AF_09/2023	M2	65,95	45,77	BDI 1	55,30	3.646,99
<b>1.4.</b>			<b>SUPRAESTRUTURA</b>						
<b>1.4.1.</b>			<b>PILARES</b>						<b>50.844,65</b>
1.4.1.0.1.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	264,36	58,00	BDI 1	70,08	18.525,19
1.4.1.0.2.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	13,56	550,00	BDI 1	664,51	9.010,76
1.4.1.0.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	499,40	11,43	BDI 1	13,81	6.896,58
1.4.1.0.4.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	565,90	9,61	BDI 1	11,61	6.570,55
1.4.1.0.5.	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	297,60	9,29	BDI 1	11,22	3.340,32
1.4.1.0.6.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	372,90	14,43	BDI 1	17,43	6.501,26
<b>1.4.2.</b>			<b>VIGA SUPERIOR</b>						<b>83.779,17</b>
1.4.2.0.1.	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	405,51	91,00	BDI 1	109,95	44.584,28
1.4.2.0.2.	SINAPI	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	23,67	560,00	BDI 1	676,59	16.014,93
1.4.2.0.3.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	426,90	12,81	BDI 1	15,48	6.607,15
1.4.2.0.4.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	268,40	11,43	BDI 1	13,81	3.706,53
1.4.2.0.5.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	647,00	9,61	BDI 1	11,61	7.512,19
1.4.2.0.6.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	307,10	14,43	BDI 1	17,43	5.354,08
<b>1.4.3.</b>			<b>VERGAS E CONTRAVERGAS</b>						<b>10.049,93</b>
1.4.3.0.1.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	M	86,50	71,00	BDI 1	85,78	7.420,16
1.4.3.0.2.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	M	40,30	54,01	BDI 1	65,25	2.629,77
<b>1.4.4.</b>			<b>LAJE PREMOLDADA</b>						<b>115.881,91</b>
1.4.4.0.1.	SINAPI	101964	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = 18,31. AF_11/2020_PA	M2	507,00	125,00	BDI 1	151,03	76.569,68
1.4.4.0.2.	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	376,77	86,36	BDI 1	104,34	39.312,24
<b>1.5.</b>			<b>ALVENARIA EM GERAL</b>						<b>104.293,44</b>
1.5.0.0.1.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1.353,34	55,00	BDI 1	66,45	89.930,80
1.5.0.0.2.	COMP	001	ALVENARIA EM TULO CERÂMICO MACIÇO 5 X 10 X 20 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 20 CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	58,19	204,29	BDI 1	246,82	14.362,64
<b>1.6.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						
<b>1.6.1.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO INTERNA</b>						<b>92.683,60</b>
1.6.1.0.1.	SINAPI	104741	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2023	M3	146,94	25,00	BDI 1	30,21	4.438,32
1.6.1.0.2.	SINAPI	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	M3	146,94	52,30	BDI 1	63,19	9.284,97
1.6.1.0.3.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_01/2024	M3	18,84	196,43	BDI 1	237,33	4.471,24
1.6.1.0.4.	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF_01/2024	M3	26,37	600,00	BDI 1	724,92	19.116,14
1.6.1.0.5.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	284,84	100,00	BDI 1	120,82	34.414,37
1.6.1.0.6.	SINAPI	87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	M2	91,93	120,00	BDI 1	144,98	13.328,38
1.6.1.0.7.	COMP	002	RODAPE CERÂMICO EMBUTIDO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM	M	259,25	24,36	BDI 1	29,43	7.630,18
<b>1.6.2.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO EXTERNA</b>						<b>60.964,68</b>
1.6.2.0.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	81,00	50,16	BDI 1	60,60	4.908,87

1.6.2.0.2.	SINAPI	94280	ASSENTAMENTO DE GLUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6.5X6.5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	79,50	51,35	BDI 1	62,04	4.932,27
1.6.2.0.3.	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	508,21	58,00	BDI 1	70,08	35.613,12
1.6.2.0.4.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	277,00	29,80	BDI 1	36,00	9.973,21
1.6.2.0.5.	SINAPI	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024	M2	277,00	3,90	BDI 1	4,71	1.305,22
1.6.2.0.6.	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	15,00	44,25	BDI 1	53,47	802,12
1.6.2.0.7.	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_07/2024	UN	5,00	138,58	BDI 1	167,43	837,16
1.6.2.0.8.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	14,67	146,28	BDI 1	176,74	2.592,71
<b>1.7.</b>			<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>170.487,89</b>
1.7.0.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1.356,02	4,72	BDI 1	5,70	7.732,98
1.7.0.0.2.	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	575,41	8,74	BDI 1	10,56	6.076,14
1.7.0.0.3.	SINAPI	87886	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	72,16	17,02	BDI 1	20,56	1.483,87
1.7.0.0.4.	SINAPI	87535	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.356,02	25,00	BDI 1	30,21	40.958,58
1.7.0.0.5.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	575,41	46,00	BDI 1	55,58	31.979,68
1.7.0.0.6.	SINAPI	90406	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	72,16	43,91	BDI 1	53,05	3.828,24
1.7.0.0.7.	COMP	003	REBOCO ARGAMASSA FINA CI-AR - 1:3 + 10% CI - 5 MM	M2	1.557,81	18,00	BDI 1	21,75	33.878,63
1.7.0.0.8.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	373,62	73,48	BDI 1	88,78	33.169,44
1.7.0.0.9.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	376,77	25,00	BDI 1	30,21	11.380,34
<b>1.8.</b>			<b>PINTURA</b>						<b>41.538,00</b>
1.8.0.0.1.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	448,93	4,72	BDI 1	5,70	2.560,11
1.8.0.0.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1.931,43	3,75	BDI 1	4,53	8.750,83
1.8.0.0.3.	SINAPI	88488	PINTURA ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	448,93	16,20	BDI 1	19,57	6.786,84
1.8.0.0.4.	SINAPI	88489	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.931,43	8,00	BDI 1	9,67	18.668,43
1.8.0.0.5.	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	86,02	11,81	BDI 1	14,27	1.227,41
1.8.0.0.6.	SINAPI	100724	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	86,02	14,86	BDI 1	17,95	1.544,39
<b>1.9.</b>			<b>ESQUADRIAS E VIDROS</b>						<b>119.962,24</b>
1.9.0.0.1.	SINAPI	94590	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	171,30	22,08	BDI 1	26,68	4.569,78
1.9.0.0.2.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	23,40	471,81	BDI 1	570,04	13.338,96
1.9.0.0.3.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	11,67	902,19	BDI 1	1090,03	12.720,60
1.9.0.0.4.	SINAPI	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	17,85	900,00	BDI 1	1087,38	19.409,73
1.9.0.0.5.	SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E FUJADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	5,25	614,48	BDI 1	742,41	3.897,68
1.9.0.0.6.	COMP	004	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	8,61	616,00	BDI 1	744,25	6.408,00
1.9.0.0.7.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,88	867,79	BDI 1	1048,46	6.164,97

1.9.0.0.8.	SINAPI	100675	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	24,00	1000,00	BDI 1	1208,20	28.996,80
1.9.0.0.9.	SINAPI	90790	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	1.170,47	BDI 1	1414,16	2.828,32
1.9.0.0.10.	SINAPI	39624	BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA	PAR	1,00	1.590,70	BDI 1	1921,88	1.921,88
1.9.0.0.11.	SINAPI	100874	FIXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00	400,02	BDI 1	483,30	6.766,26
1.9.0.0.12.	SINAPI	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	18,00	177,87	BDI 1	214,90	3.868,25
1.9.0.0.13.	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	202,17	BDI 1	244,26	1.465,57
1.9.0.0.14.	SINAPI	102168	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC,	M2	0,90	308,29	BDI 1	372,48	335,23
1.9.0.0.15.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	25,30	146,76	BDI 1	177,32	4.486,08
1.9.0.0.16.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	16,40	140,51	BDI 1	169,76	2.784,13
<b>1.10.</b>			<b>COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL</b>						<b>164.974,81</b>
1.10.0.0.1.	COMP	005	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 17 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLÁSTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IÇAMENTO	UNIDADE	8,00	2800,00	BDI 1	3382,96	27.063,68
1.10.0.0.2.	COMP	006	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLÁSTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG)	KG	1.260,00	14,97	BDI 1	18,09	22.789,31
1.10.0.0.3.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	460,20	140,00	BDI 1	169,15	77.841,91
1.10.0.0.4.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	56,15	191,73	BDI 1	231,65	13.007,05
1.10.0.0.5.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	76,00	58,61	BDI 1	70,81	5.381,76
1.10.0.0.6.	SINAPI	101979	CHAFIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	115,35	45,81	BDI 1	55,35	6.384,35
1.10.0.0.7.	SINAPI	89580	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	42,00	68,45	BDI 1	82,70	3.473,45
1.10.0.0.8.	SINAPI	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	21,00	44,44	BDI 1	53,69	1.127,54
1.10.0.0.9.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	6,84	91,29	BDI 1	110,30	754,43
1.10.0.0.10.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023	M3	6,14	23,06	BDI 1	27,86	171,07
1.10.0.0.11.	COMP	007	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	M	40,00	82,69	BDI 1	99,91	3.996,24
1.10.0.0.12.	SINAPI	104168	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	117,78	BDI 1	142,30	284,60
1.10.0.0.13.	SINAPI	104167	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	5,00	120,91	BDI 1	146,08	730,42
1.10.0.0.14.	SINAPI	104176	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_09/2022	UN	2,00	246,23	BDI 1	297,50	594,99
1.10.0.0.15.	SINAPI	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUILOS CERAMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	2,00	568,62	BDI 1	687,01	1.374,01
<b>1.11.</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>						
<b>1.11.1.</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>						<b>25.895,11</b>
1.11.1.0.1.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	178,51	13,01	BDI 1	15,72	2.805,94
1.11.1.0.2.	SINAPI	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	11,38	19,90	BDI 1	24,04	273,61
1.11.1.0.3.	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	28,00	13,81	BDI 1	16,69	467,19
1.11.1.0.4.	SINAPI	89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	19,20	BDI 1	23,20	139,18
1.11.1.0.5.	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	10,04	BDI 1	12,13	24,26
1.11.1.0.6.	SINAPI	89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	71,00	12,39	BDI 1	14,97	1.062,84
1.11.1.0.7.	SINAPI	89369	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	17,97	BDI 1	21,71	108,56

1.11.1.0.8.	SINAPI	89689	BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	38,02	BDI 1	45,94	91,87
1.11.1.0.9.	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	20,48	BDI 1	24,74	24,74
1.11.1.0.10.	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00	6,98	BDI 1	8,43	337,33
1.11.1.0.11.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	110,13	BDI 1	133,06	399,18
1.11.1.0.12.	SINAPI	89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	20,90	BDI 1	25,25	25,25
1.11.1.0.13.	SINAPI	89435	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	21,38	BDI 1	25,83	51,66
1.11.1.0.14.	SINAPI	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	5,66	BDI 1	6,84	54,71
1.11.1.0.15.	SINAPI	103950	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25,00	11,39	BDI 1	13,76	344,03
1.11.1.0.16.	COTAÇÃO	001	PRESSURIZADOR DE ÁGUA 16 M.C.A.	UNIDADE	1,00	915,00	BDI 1	1105,50	1.105,50
1.11.1.0.17.	COMP	008	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	2,00	1.696,81	BDI 1	2050,09	4.100,17
1.11.1.0.18.	SINAPI	90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	560,00	8,40	BDI 1	10,15	5.683,37
1.11.1.0.19.	SINAPI	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	560,00	13,00	BDI 1	15,71	8.795,70
<b>1.11.2.</b>			<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>						
<b>1.11.2.1.</b>			<b>ESGOTO</b>						<b>22.418,73</b>
1.11.2.1.1.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	32,78	22,39	BDI 1	27,05	886,75
1.11.2.1.2.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	39,34	28,20	BDI 1	34,07	1.340,36
1.11.2.1.3.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	96,11	39,27	BDI 1	47,45	4.560,04
1.11.2.1.4.	COMP	009	CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UNIDADE	4,00	15,57	BDI 1	18,81	75,25
1.11.2.1.5.	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25,00	13,67	BDI 1	16,52	412,90
1.11.2.1.6.	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	43,04	BDI 1	52,00	416,01
1.11.2.1.7.	COMP	010	CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UNIDADE	18,00	22,33	BDI 1	26,98	485,62
1.11.2.1.8.	COMP	011	CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UNIDADE	7,00	63,59	BDI 1	76,83	537,81
1.11.2.1.9.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	16,02	BDI 1	19,36	19,36
1.11.2.1.10.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	23,00	10,76	BDI 1	13,00	299,01
1.11.2.1.11.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	19,00	28,04	BDI 1	33,88	643,68
1.11.2.1.12.	SINAPI	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	26,98	BDI 1	32,60	65,19
1.11.2.1.13.	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25,00	51,91	BDI 1	62,72	1.567,94
1.11.2.1.14.	SINAPI	89752	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	11,00	8,00	BDI 1	9,67	106,32
1.11.2.1.15.	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	32,00	9,65	BDI 1	11,66	373,09

1.11.2.1.16.	SINAPI	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	49,00	18,36	BDI 1	22,18	1.086,95
1.11.2.1.17.	COMP	012	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UNIDADE	24,00	88,72	BDI 1	107,19	2.572,60
1.11.2.1.18.	SINAPI	104329	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	24,00	79,78	BDI 1	96,39	2.313,36
1.11.2.1.19.	SINAPI	89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	3,00	18,40	BDI 1	22,23	66,69
1.11.2.1.20.	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	5,00	587,76	BDI 1	710,13	3.550,66
1.11.2.1.21.	SINAPI	97898	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020	UN	1,00	860,08	BDI 1	1039,15	1.039,15
<b>1.11.2.2.</b>			<b>VENTILAÇÃO</b>						<b>23.366,67</b>
1.11.2.2.1.	COMP	010	CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UNIDADE	3,00	22,33	BDI 1	26,98	80,94
1.11.2.2.2.	COMP	013	CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UNIDADE	1,00	53,17	BDI 1	64,24	64,24
1.11.2.2.3.	SINAPI	89733	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	23,73	BDI 1	28,67	57,34
1.11.2.2.4.	SINAPI	89735	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	25,91	BDI 1	31,30	93,91
1.11.2.2.5.	SINAPI	89808	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	58,48	BDI 1	70,66	282,62
1.11.2.2.6.	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	14,93	BDI 1	18,04	108,23
1.11.2.2.7.	SINAPI	89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	41,31	BDI 1	49,91	49,91
1.11.2.2.8.	SINAPI	89813	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	16,00	5,92	BDI 1	7,15	114,44
1.11.2.2.9.	SINAPI	89817	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	7,00	14,52	BDI 1	17,54	122,80
1.11.2.2.10.	SINAPI	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	18,94	BDI 1	22,88	45,77
1.11.2.2.11.	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	11,14	BDI 1	13,46	26,92
1.11.2.2.12.	SINAPI	104351	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	23,13	BDI 1	27,95	55,89
1.11.2.2.13.	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	17,86	18,68	BDI 1	22,57	403,09
1.11.2.2.14.	SINAPI	89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	12,86	48,67	BDI 1	58,80	756,21
1.11.2.2.15.	SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	24,64	BDI 1	29,77	267,93
1.11.2.2.16.	COMP	030	TANQUE SÉPTICO EM ALVENARIA DE TJOLOS MACIÇOS (1,20 X 2,40 X 1,45M)	UNIDADE	1,00	4.929,95	BDI 1	5956,37	5.956,37
1.11.2.2.17.	COMP	031	FILTRO ANERÓBIO EM ALVENARIA DE TJOLOS MACIÇOS (1,20 x 2,35x1,45 M)	UNIDADE	1,00	5.135,02	BDI 1	6204,13	6.204,13
1.11.2.2.18.	COMP	032	POÇO SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TJOLOS MACIÇOS (DIAM. 2,60 X 1,95 M)	UNIDADE	1,00	7.180,88	BDI 1	8675,94	8.675,94
<b>1.11.3.</b>			<b>LOUÇAS, BANGADAS DE GRANITO E METAIS</b>						<b>71.822,75</b>
1.11.3.0.1.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	99,25	BDI 1	119,91	359,74
1.11.3.0.2.	SINAPI	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	967,57	BDI 1	1169,02	2.338,04
1.11.3.0.3.	SINAPI	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	251,94	BDI 1	304,39	2.435,15

1.11.3.0.4.	SINAPI	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSIVE VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	370,84	BDI 1	448,05	2.240,24
1.11.3.0.5.	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	495,05	BDI 1	598,12	4.186,84
1.11.3.0.6.	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	310,41	BDI 1	375,04	2.625,26
1.11.3.0.7.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	41,53	BDI 1	50,18	351,24
1.11.3.0.8.	COMP	014	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, COM ACIONAMENTO POR COTOVELO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	8,00	226,99	BDI 1	274,25	2.193,99
1.11.3.0.9.	SINAPI	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	202,26	BDI 1	244,37	1.221,85
1.11.3.0.10.	SINAPI	86889	BANCADE DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1.50 X 0.60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	991,09	BDI 1	1197,43	5.987,17
1.11.3.0.11.	COMP	015	BANCADE DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1.50 X 0.60 M, PARA CUBA DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (CONSULTÓRIOS)	UNIDADE	3,00	802,74	BDI 1	969,87	2.909,61
1.11.3.0.12.	COMP	016	BANCADE DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 4.80 X 0.60 M, PARA CUBA E PIA DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ESTERELIZAÇÃO)	UNIDADE	1,00	3.052,16	BDI 1	3.687,62	3.687,62
1.11.3.0.13.	COMP	017	BANCADE DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1.00 X 0.60 M, PARA PIA DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UTILIDADES)	UNIDADE	1,00	666,15	BDI 1	804,84	804,84
1.11.3.0.14.	COMP	018	BANCADE DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 4.15 X 0.60 M, PARA PIA DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GIGANTOLÓGICOS)	UNIDADE	1,00	2.720,44	BDI 1	3.286,84	3.286,84
1.11.3.0.15.	SINAPI	100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	1.530,88	BDI 1	1.849,61	5.548,83
1.11.3.0.16.	SINAPI	100863	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	802,80	BDI 1	969,94	2.909,83
1.11.3.0.17.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00	448,43	BDI 1	541,79	5.959,72
1.11.3.0.18.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	429,09	BDI 1	518,43	2.073,71
1.11.3.0.19.	COMP	019	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	14,00	229,12	BDI 1	276,82	3.875,52
1.11.3.0.20.	COMP	020	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	3,00	252,04	BDI 1	304,51	913,54
1.11.3.0.21.	SINAPI	37400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO	UN	7,00	46,74	BDI 1	56,47	395,30
1.11.3.0.22.	SINAPI	11758	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML	UN	19,00	44,90	BDI 1	54,25	1.030,72
1.11.3.0.23.	SINAPI	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	89,44	BDI 1	108,06	324,18
1.11.3.0.24.	SINAPI	37401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	19,00	46,74	BDI 1	56,47	1.072,95
1.11.3.0.25.	SINAPI	95543	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	118,12	BDI 1	142,71	428,14
1.11.3.0.26.	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	399,11	BDI 1	482,20	482,20
1.11.3.0.27.	COTAÇÃO	004	EXPURGO HOSPITALAR EM AÇO INOXIDÁVEL, 50X50 CM, DIÂMETRO DO CONE DE APROXIMADAMENTE 28 CM DE ÁREA ÚTIL	UNIDADE	1,00	2.890,00	BDI 1	3.491,70	3.491,70
1.11.3.0.28.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20,00	116,05	BDI 1	140,21	2.804,23
1.11.3.0.29.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	6,00	811,64	BDI 1	980,62	5.883,74
<b>1.12.</b>			<b>INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS</b>						<b>8.682,42</b>
1.12.0.0.1.	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20,00	13,84	BDI 1	16,72	334,43
1.12.0.0.2.	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	33,35	BDI 1	40,29	402,93
1.12.0.0.3.	COTAÇÃO	005	BLOCO TERMINAL BLI - 10 COM CANALETA DE MONTAGEM 1 MÓDULO BLI - 10	UNIDADE	1,00	48,80	BDI 1	58,96	58,96
1.12.0.0.4.	SINAPI	92865	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	15,64	BDI 1	18,90	18,90
1.12.0.0.5.	SINAPI	98261	CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	10,00	4,14	BDI 1	5,00	50,02
1.12.0.0.6.	SINAPI	98288	CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	340,00	2,47	BDI 1	2,98	1.014,65
1.12.0.0.7.	SINAPI	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	10,00	35,55	BDI 1	42,95	429,52
1.12.0.0.8.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	180,00	10,64	BDI 1	12,86	2.313,94
1.12.0.0.9.	SINAPI	97883	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	1,00	414,11	BDI 1	500,33	500,33



1.12.0.0.10.	SINAPI	100562	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_11/2019	UN	1,00	313,31	BDI 1	378,54	378,54
1.12.0.0.11.	SINAPI	98305	RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_11/2019	UN	1,00	2.632,18	BDI 1	3180,20	3.180,20
1.13.			<b>INSTALACOES DE LOGICA (CABEAMENTO DE INTERNET)</b>						<b>10.872,06</b>
1.13.0.0.1.	SINAPI	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_11/2019	UN	1,00	1.187,17	BDI 1	1.434,34	1.434,34
1.13.0.0.2.	SINAPI	98305	RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_11/2019	UN	1,00	2.632,18	BDI 1	3180,20	3.180,20
1.13.0.0.3.	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_11/2019	UN	15,00	54,11	BDI 1	65,38	980,64
1.13.0.0.4.	SINAPI	98295	CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICACAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_11/2019	M	310,00	6,27	BDI 1	7,58	2.348,38
1.13.0.0.5.	SINAPI	100560	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_11/2019	UN	4,00	115,40	BDI 1	139,43	557,71
1.13.0.0.6.	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_03/2023	M	25,00	13,84	BDI 1	16,72	418,04
1.13.0.0.7.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_03/2023	M	125,00	10,64	BDI 1	12,86	1.606,91
1.13.0.0.8.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2021	M	26,00	11,01	BDI 1	13,30	345,86
1.14.			<b>INSTALACOES DE AR CONDICIONADO (ESPERA E DRENAGEM)</b>						<b>57.398,45</b>
1.14.0.0.1.	SINAPI	104329	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	1,00	79,78	BDI 1	96,39	96,39
1.14.0.0.2.	SINAPI	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	2,00	15,64	BDI 1	18,90	37,79
1.14.0.0.3.	SINAPI	104174	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_08/2022	UN	1,00	185,90	BDI 1	224,60	224,60
1.14.0.0.4.	COMP	021	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UNIDADE	1,00	31,53	BDI 1	38,09	38,09
1.14.0.0.5.	SINAPI	89385	LUVÁ SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_06/2022	UN	14,00	7,63	BDI 1	9,22	129,06
1.14.0.0.6.	SINAPI	105233	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL LONGA, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_04/2024	UN	13,00	8,17	BDI 1	9,87	128,32
1.14.0.0.7.	SINAPI	89365	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_06/2022	UN	10,00	11,84	BDI 1	14,31	143,05
1.14.0.0.8.	SINAPI	89504	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_06/2022	UN	1,00	19,39	BDI 1	23,43	23,43
1.14.0.0.9.	SINAPI	89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_06/2022	UN	27,00	12,39	BDI 1	14,97	404,18
1.14.0.0.10.	SINAPI	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_08/2022	UN	2,00	7,77	BDI 1	9,39	18,78
1.14.0.0.11.	COMP	022	LUVÁ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	13,00	10,17	BDI 1	12,29	159,74
1.14.0.0.12.	SINAPI	89865	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_08/2022	M	83,00	18,09	BDI 1	21,86	1.814,08
1.14.0.0.13.	SINAPI	89508	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_06/2022	M	1,29	17,28	BDI 1	20,88	26,93
1.14.0.0.14.	SINAPI	89509	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_06/2022	M	2,00	23,31	BDI 1	28,16	56,33
1.14.0.0.15.	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_06/2022	UN	1,00	13,81	BDI 1	16,69	16,69
1.14.0.0.16.	SINAPI	97329	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	M	28,50	56,63	BDI 1	68,42	1.949,98
1.14.0.0.17.	SINAPI	97327	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	M	29,00	26,87	BDI 1	32,46	941,47
1.14.0.0.18.	SINAPI	97328	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	M	17,00	44,56	BDI 1	53,84	915,24
1.14.0.0.19.	SINAPI	97330	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	M	16,50	69,23	BDI 1	83,64	1.380,12
1.14.0.0.20.	SINAPI	103246	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_11/2021_PE	UN	1,00	2.215,03	BDI 1	2676,20	2.676,20
1.14.0.0.21.	SINAPI	103249	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_11/2021_PE	UN	12,00	2400,00	BDI 1	2899,68	34.796,16

1.14.0.0.22.	SINAPI	103255	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	2,00	4.726,80	BDI 1	5710,92	11.421,84
<b>1.15.</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						<b>68.076,63</b>
1.15.0.0.1.	SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	592,63	BDI 1	716,02	1.432,03
1.15.0.0.2.	SINAPI	91849	ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	17,12	8,97	BDI 1	10,84	185,54
1.15.0.0.3.	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	34,15	15,72	BDI 1	18,99	648,61
1.15.0.0.4.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	16,00	11,01	BDI 1	13,30	212,84
1.15.0.0.5.	SINAPI	91860	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	54,40	15,00	BDI 1	18,12	985,89
1.15.0.0.6.	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	46,00	13,84	BDI 1	16,72	769,19
1.15.0.0.7.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	671,41	10,64	BDI 1	12,86	8.631,14
1.15.0.0.8.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	657,00	2,94	BDI 1	3,55	2.333,73
1.15.0.0.9.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.415,00	4,27	BDI 1	5,16	7.300,00
1.15.0.0.10.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	839,00	6,56	BDI 1	7,93	6.649,74
1.15.0.0.11.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	274,00	9,16	BDI 1	11,07	3.032,39
1.15.0.0.12.	SINAPI	92981	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	41,40	15,07	BDI 1	18,21	753,79
1.15.0.0.13.	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	78,00	26,71	BDI 1	32,27	2.517,14
1.15.0.0.14.	SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	91,00	36,85	BDI 1	44,52	4.051,52
1.15.0.0.15.	SINAPI	92988	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	7,00	53,39	BDI 1	64,51	451,54
1.15.0.0.16.	SINAPI	39810	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 120 X 120 X 75 MM	UN	3,00	33,42	BDI 1	40,38	121,13
1.15.0.0.17.	SINAPI	39812	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 200 X 200 X 90 MM	UN	4,00	67,21	BDI 1	81,20	324,81
1.15.0.0.18.	COMP	023	LUMINÁRIA PAINEL PAFLON SOBREPOR, LED 24 W, QUADRADO 30X30 CM, 4000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	107,00	87,08	BDI 1	105,21	11.257,48
1.15.0.0.19.	COMP	024	LUMINÁRIA PAINEL PAFLON SOBREPOR, LED 12 W, QUADRADO 17X17 CM, 4000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	12,00	73,54	BDI 1	88,85	1.066,21
1.15.0.0.20.	COMP	025	LUMINÁRIA PAINEL PAFLON SOBREPOR, LED 24 W, RETANGULAR 15X60 CM, 4000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	20,00	142,60	BDI 1	172,29	3.445,79
1.15.0.0.21.	COMP	026	SPOT DE SOBREPOR PAR20, METAL BRANCO, LÂMPADA BASE E27 6W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	5,00	104,78	BDI 1	126,60	632,98
1.15.0.0.22.	COMP	027	FITA LED 12V 19W/M SMD5050 120LEDS/M IP20 AUTOADESIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,00	70,52	BDI 1	85,20	255,61
1.15.0.0.23.	COMP	028	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	7,00	82,49	BDI 1	99,66	697,65
1.15.0.0.24.	SINAPI	101893	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	36,00	81,43	BDI 1	98,38	3.541,81
1.15.0.0.25.	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	145,24	BDI 1	175,48	526,44
1.15.0.0.26.	COTAÇÃO	014	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 275 V - 80KVA	UNIDADE	4,00	87,83	BDI 1	105,87	423,50
1.15.0.0.27.	COTAÇÃO	015	INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR (3 FASES/NEUTRO - IN 30 MAI) - DIN 63 A	UNIDADE	1,00	135,34	BDI 1	163,52	163,52
1.15.0.0.28.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	31,00	33,21	BDI 1	40,12	1.243,85
1.15.0.0.29.	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	68,28	BDI 1	82,50	82,50
1.15.0.0.30.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	34,90	BDI 1	42,17	379,50
1.15.0.0.31.	SINAPI	91966	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	55,99	BDI 1	67,65	676,47

1.15.0.0.32.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	1,00	49,62	BDI 1	59,95	59,95
1.15.0.0.33.	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	8,00	54,06	BDI 1	65,32	522,52
1.15.0.0.34.	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	2,00	62,33	BDI 1	75,31	150,61
1.15.0.0.35.	SINAPI	92016	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	5,00	73,24	BDI 1	66,49	442,44
1.15.0.0.36.	COMP	029	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 FURO), INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	15,00	33,21	BDI 1	40,12	601,86
1.15.0.0.37.	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	1,00	33,35	BDI 1	40,29	40,29
1.15.0.0.38.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	32,00	19,17	BDI 1	23,16	741,16
1.15.0.0.39.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	49,00	12,22	BDI 1	14,76	723,45
<b>1.16.</b>			<b>CERCAMENTO COM MURO DE ALVENARIA</b>						
<b>1.16.1.</b>			<b>SAPATAS</b>						<b>21.949,36</b>
1.16.1.0.1.	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI- ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF. 01/2024	M3	28,54	55,88	BDI 1	67,51	1.926,86
1.16.1.0.2.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 5 CM. AF. 01/2024	M3	3,43	196,43	BDI 1	237,33	814,03
1.16.1.0.3.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 01/2024	M2	71,76	130,82	BDI 1	158,06	11.342,15
1.16.1.0.4.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 01/2024	M3	5,38	771,89	BDI 1	932,60	5.017,37
1.16.1.0.5.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	KG	179,18	13,16	BDI 1	15,90	2.848,95
<b>1.16.2.</b>			<b>CONCRETO CICLÓPICO</b>						<b>17.021,17</b>
1.16.2.0.1.	SINAPI	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF. 05/2021	M3	23,04	611,46	BDI 1	738,77	17.021,17
<b>1.16.3.</b>			<b>VIGA BALDRAME</b>						<b>20.055,59</b>
1.16.3.0.1.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 01/2024	M2	71,76	64,32	BDI 1	77,71	5.576,57
1.16.3.0.2.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COBORAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 01/2024	M3	7,18	738,42	BDI 1	892,16	6.405,70
1.16.3.0.3.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	KG	324,72	13,16	BDI 1	15,90	5.163,02
1.16.3.0.4.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	KG	140,70	17,12	BDI 1	20,68	2.910,29
<b>1.16.4.</b>			<b>SUPRAESTRUTURA</b>						
<b>1.16.4.1.</b>			<b>PILARES</b>						<b>11.806,39</b>
1.16.4.1.1.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	52,80	98,71	BDI 1	119,26	6.297,00
1.16.4.1.2.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 02/2022 - PS	M3	5,28	667,76	BDI 1	806,79	4.259,84
1.16.4.1.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	35,20	11,43	BDI 1	13,81	486,10
1.16.4.1.4.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	43,79	14,43	BDI 1	17,43	763,45
<b>1.16.4.2.</b>			<b>VIGA SUPERIOR</b>						<b>19.526,02</b>
1.16.4.2.1.	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	58,08	136,43	BDI 1	164,83	9.573,60
1.16.4.2.2.	SINAPI	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 02/2022 - PS	M3	5,08	688,34	BDI 1	831,65	4.224,79
1.16.4.2.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	262,79	11,43	BDI 1	13,81	3.629,06
1.16.4.2.4.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	120,37	14,43	BDI 1	17,43	2.098,57
<b>1.16.5.</b>			<b>ALVENARIA</b>						<b>25.343,17</b>
1.16.5.0.1.	SINAPI	103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	M2	135,52	93,82	BDI 1	113,35	15.361,64
1.16.5.0.2.	COMP	001	ALVENARIA EM TUIJO CERÂMICO MACIÇO 5 X 10 X 20 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 20 CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	40,44	204,29	BDI 1	246,82	9.981,53
<b>1.16.6.</b>			<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>34.779,15</b>

1.16.6.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	550,40	4,72	BDI 1	5,70	3.138,77
1.16.6.0.2.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	550,40	30,00	BDI 1	36,25	19.949,90
1.16.6.0.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	550,40	3,75	BDI 1	4,53	2.493,72
1.16.6.0.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	550,40	13,83	BDI 1	16,71	9.196,86
<b>1.16.7.</b>			<b>GRADES E PORTÕES</b>						<b>15.137,81</b>
1.16.7.0.1.	COMP	033	PORTÃO DE ABRIR, 1,50 X 2,00 (LARGURA X ALTURA), ESTRUTURADO COM TUBO 3X5 CM, ESPESSURA 1,20 MM E FECHAMENTO COM GRADE DE CANTONEIRA 5/8", ESPESSURA 1,5 CM, COM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	3,00	546,00	BDI 1	659,68	1.979,03
1.16.7.0.2.	COMP	034	PORTÃO DE CORRER, 2,50 X 2,00 (LARGURA X ALTURA), ESTRUTURADO COM TUBO 3X5 CM, ESPESSURA 1,20 MM E FECHAMENTO COM GRADE DE CANTONEIRA 5/8", ESPESSURA 1,5 CM, COM TRILHOS E BOLDANAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	5,80	639,16	BDI 1	772,23	4.478,95
1.16.7.0.3.	COTAÇÃO	016	PORTÃO DE ABRIR, 1,50 X 2,00 (LARGURA X ALTURA), ESTRUTURADO COM TUBO 3X5 CM, ESPESSURA 1,20 MM E FECHAMENTO COM GRADE DE CANTONEIRA 5/8", ESPESSURA 1,5 CM, COM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	34,21	210,00	BDI 1	253,72	8.679,83
<b>1.17.</b>			<b>PPCI</b>						<b>1.684,53</b>
1.17.0.0.1.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE	UN	4,00	224,82	BDI 1	271,63	1.086,51
1.17.0.0.2.	SINAPI	38774	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS, POTÊNCIA 2 W, BATERIA DE LÍLIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	7,00	12,31	BDI 1	14,87	104,11
1.17.0.0.3.	SINAPI	37539	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 113 X 263 CM, EM PVC 22 MM ANTI-CHAMAS (SIMBÓLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 18820)	UN	28,00	14,60	BDI 1	17,64	493,91
<b>1.18.</b>			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>						<b>1.541,48</b>
1.18.0.0.1.	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	351,18	2,23	BDI 1	2,69	946,18
1.18.0.0.2.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	12,00	10,06	BDI 1	12,15	145,85
1.18.0.0.3.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	120,00	3,10	BDI 1	3,75	449,45

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Documento assinado digitalmente  
**IVANCA JANDREY BETTI**  
Data: 13/02/2025 17:28:41-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Iburubá, 13 de fevereiro de 2025

IVANCA JANDREY BETTI  
ARQUITETA E URBANISTA  
CAURS A95.534-5