



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				
PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ		MUNICÍPIO / UF IBIRUBÁ/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL DA LINHA 2	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				
DATA BASE out-23	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	BDI 1 22,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO									380.438,94
1.			ESTRADA MUNICIPAL DA LINHA 2					-	380.438,94
1.1.			REPERFILAMENTO					-	223.689,67
1.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	M2	4.530,00	1,97	BDI 1	2,42	10.962,60
1.1.2.	COMP	001	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	4.530,00	2,30	BDI 1	2,82	12.774,60
1.1.3.	COMP	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE	M3	135,90	1.110,95	BDI 1	1.362,02	185.098,52
1.1.4.	COMP	004	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA	M3XKM	5.562,39	1,61	BDI 1	1,97	10.957,91
1.1.5.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE	TXKM	5.646,43	0,56	BDI 1	0,69	3.896,04
1.2.			CAPA DE ROLAMENTO					-	154.772,01
1.2.1.	COMP	001	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	4.530,00	2,30	BDI 1	2,82	12.774,60
1.2.2.	COMP	003	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE	M3	90,60	1.189,23	BDI 1	1.458,00	132.094,80
1.2.3.	COMP	004	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA	M3XKM	3.708,26	1,61	BDI 1	1,97	7.305,27
1.2.4.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE	TXKM	3.764,26	0,56	BDI 1	0,69	2.597,34
1.3.			PLACA DE OBRA					-	1.977,26
1.3.1.	COMP	007	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	358,39	BDI 1	439,39	1.977,26

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

IBIRUBÁ/RS
Local

18 de dezembro de 2023
Data

Nome: Jeferson Müller
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAUCREA RS 107.299
ART/RR: 12958158