



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO							
						Recapamento Asfáltico					
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO			APELIDO DO EMPREENDIMENTO					
Município de Ibirubá		Ibirubá/RS	RUAS SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO			Recapamento Asfáltico					
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE			BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5	
dez-24	Não	Porto Alegre / RS	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			20,29%	0,00%				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO									368.979,08
1.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	368.979,08
1.1.			REPERFILAGEM					-	179.343,22
1.1.1.	COMP	008	LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	M2	3.028,50	2,58	BDI 1	3,10	9.388,35
1.1.2.	COMP	001	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	3.028,50	2,72	BDI 1	3,27	9.903,20
1.1.3.	COMP	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE	M3	90,86	1.335,01	BDI 1	1.605,88	145.910,26
1.1.4.	COMP	004	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA	M3XKM	5.814,72	1,64	BDI 1	1,97	11.455,00
1.1.5.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE	TXKM	3.783,68	0,59	BDI 1	0,71	2.686,41
1.2.			CAPA DE ROLAMENTO					-	180.828,08
1.2.1.	COMP	001	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	3.028,50	2,72	BDI 1	3,27	9.903,20
1.2.2.	COMP	003	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE	M3	90,86	1.434,49	BDI 1	1.725,55	156.783,47
1.2.3.	COMP	004	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA	M3XKM	5.814,72	1,64	BDI 1	1,97	11.455,00
1.2.4.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE	TXKM	3.783,68	0,59	BDI 1	0,71	2.686,41
1.3.			SINALIZAÇÃO VERTICAL					-	6.318,78
1.3.1.	COMP	009	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1 - PARADA OBRIGATÓRIA - FORNECIMENTO E	UNIDADE	2,00	773,12	BDI 1	929,99	1.859,98
1.3.2.	COMP	010	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R19 - VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA - FORNECIMENTO	UNIDADE	4,00	411,38	BDI 1	494,85	1.979,40
1.3.3.	COMP	011	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO - NOME DE LOGRADOURO (02 CJ) - FORNECIMENTO E	UNIDADE	5,00	412,24	BDI 1	495,88	2.479,40
1.4.			PLACA DE OBRA					-	2.489,00
1.4.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E	M2	4,50	459,81	BDI 1	553,11	2.489,00

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Ibirubá/RS
Local
24 de fevereiro de 2025
Data

Nome: Jeferson Müller
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU/CREA RS 107.299
ART/RRT: 13568362

ASSINATURA ELETRÔNICA

Complemento de assinaturas presentes no documento

Código para verificação: 67c5-c9db-ee8c-ac00-088c-092d

Assinado por **Jeferson Muller** em 03/03/2025 às 12:25:20
Identificador Único: **LvLrZsSia23k1CAbRhcpnv**

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://ibiruba.aprova.com.br/consulta?documentAuthenticatorCode=67c5-c9db-ee8c-ac00-088c-092d>
