

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROponente / Tomador		Município / UF		Localidade / Endereço		Apelido do Empreendimento				
		IBIRUBÁ, RS		LINHA 5		CALÇAMENTO				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5		
set-23	Não	Porto Alegre / RS	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	20,35%						
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	BDI 1 (20,35%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA									300.360,79	
1,			LINHA 5					-		R\$ 276.884,9704
1.1.			TRABALHOS EM TERRA					-		R\$ 39.588,24
1.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	M2	3.756,00	R\$ 1,15	BDI 1	R\$ 0,23	R\$ 1,3800	R\$ 5.183,28
1.1.2.	COMP	001	COLCHÃO DE ARGILA	M2	3.756,00	R\$ 7,50	BDI 1	R\$ 1,53	R\$ 9,1600	R\$ 34.404,96
1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-		R\$ 194.222,76
1.2.1.	COMP	002	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR	M2	3.756,00	R\$ 32,00	BDI 1	R\$ 6,51	R\$ 40,0800	R\$ 150.540,48
1.2.2.	COMP	003	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	3.756,00	R\$ 0,20	BDI 1	R\$ 0,04	R\$ 0,4400	R\$ 1.652,64
1.2.3.	COMP	004	REJUNTAMENTO COM ARGILA E = 2,00 CM	M2	3.756,00	R\$ 2,29	BDI 1	R\$ 0,47	R\$ 2,5500	R\$ 9.577,80
1.2.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,	M3XKM	45.072,00	R\$ 0,65	BDI 1	R\$ 0,13	R\$ 0,7200	R\$ 32.451,84

			ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020							
1.3.			MEIO FIO DE PEDRA BASALTO					-		R\$ 41.284,95
1.3.1.	COMP	005	EXTRAÇÃO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDÃO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZAÇÃO DE PEDREIRA	M	1.252,00	R\$ 7,32	BDI 1	R\$ 1,49	R\$ 8,1200	R\$ 10.166,24
1.3.2.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.704,32	R\$ 0,65	BDI 1	R\$ 0,13	R\$ 0,7200	R\$ 1.947,11
1.3.3.	COTAÇÃO	001	MEIO FIO DE PEDRA BASALTO	M	1.252,00	R\$ 21,00	BDI 1	R\$ 4,27	R\$ 23,3000	R\$ 29.171,60
1.4.			PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO					-		R\$ 1.789,02
1.4.1.	COMP	006	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	R\$ 360,92	BDI 1	R\$ 73,45	R\$ 397,5600	R\$ 1.789,02

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Encargos sociais:

Observações:

1.1.1. = 50 %, 1.1.2. = 50 %, 1.2.1. = 100 %, 1.2.2. = 100 %, 1.2.3. = 100 %, 1.2.4. = 35 %, 1.3.1. = 100 %, 1.3.2. = 35 %, 1.3.3. = 100 % e 1.4.1. = 100 %.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.



Documento assinado digitalmente
SOLANGE ERTHAL DE FREITAS
Data: 22/03/2024 16:52:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DUTRA & NICOLODI LTDA
CNPJ: 02.144.031/0001-41
SOLANGE ERTHAL DE FREITAS
Representante Legal/Procuradora.
CPF: 015.072.970-76



Documento assinado digitalmente
PATRICK PICCININ PEGORARO
Data: 22/03/2024 16:28:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PATRICK PICCININ
ENGENHEIRO CIVIL
Responsável Técnico
CREA RS 150514