

## PROPOSTA

RAZÃO SOCIAL: BOOL ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 21.460.676/0001-38

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: 091/0360383

TELEFONE: 54 3632 1733 E-MAIL: mayra@boolengenharia.com

### CONCORRÊNCIA Nº 004/2025

**OBJETO:** Contratação de empresa para execução em regime de empreitada integral, (material e mão de obra) destinada a construção de infraestrutura esportiva com 875,00 m<sup>2</sup> de área construída, na localidade da Várzea interior do município de Ibirubá/RS, de acordo com o Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronogramas que fazem parte do Edital e em conformidade com o Plano de ação 09032024-072020/2024 - Programa 09032024.

Nosso preço total global para o fornecimento de material e execução das obras é de R\$ 699.000,00 (seiscentos e noventa e nove mil reais)

### DECLARAÇÕES:

1. Declaramos que o preço global por nós ofertado será para executar a obra conforme todas as exigências do Edital e Anexos.
2. Declaramos que estamos de acordo com os itens referentes ao cronograma-físico financeiro, prazos, medições e pagamentos.
3. Declaramos que o preço unitário e o preço global da proposta compreendem todas as despesas relativas à completa execução dos serviços projetados e especificados, incluso o fornecimento de todo o material e mão-de-obra necessários, encargos sociais, equipamentos, ferramentas, assistência técnica, administração, benefícios e licenças inerentes.
5. Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de 60 (sessenta) dias.

Passo Fundo, em 12 de maio de 2025.

MATEUS DE OLIVEIRA  
RAMOS:01112537058

Assinado de forma digital por  
MATEUS DE OLIVEIRA  
RAMOS:01112537058  
Dados: 2025.05.12 12:03:09 -03'00'

Mateus de Oliveira Ramos – Representante legal e Responsável Técnico  
CPF: 011.125.370-58 CREA RS 143777



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

OPERAÇÃO		GESTOR		PROGRAMA		AÇÃO / MODALIDADE		OBJETO			
								QUADRA ESPORTIVA VARZEA			
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO				APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ		IBIRUBÁ/RS		LOCALIDADE DA VARZEA				QUADRA ESPORTIVA VARZEA			
DATA BASE maio/25		DESON. Não	LOCALIDAD E DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA ESPORTIVA VARZEA		BDI 1 20,82%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5	
Item	Fonte	Código	Descrição			Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
QUADRA ESPORTIVA VARZEA											R\$ 699.000,00
			QUADRA ESPORTIVA VARZEA							-	R\$ 699.000,00
			SERVIÇOS INICIAIS							-	R\$ 4.684,07
1.1.										-	R\$ 699.000,00
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E			M2	2,88	R\$ 287,99	BDI 1	R\$ 347,94	R\$ 1.002,08
1.1.0.2.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES			M2	875	R\$ 0,74	BDI 1	R\$ 0,89	R\$ 782,31
1.1.0.3.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS			M	120	R\$ 20,00	BDI 1	R\$ 24,16	R\$ 2.899,68
1.2.			FUNDAÇÕES							-	R\$ 140.232,91
1.2.1.			SAPATAS PARA PILARES							-	R\$ 53.174,51
1.2.1.1.			ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM							-	R\$ 2.404,47
1.2.1.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM			M3	46,52	R\$ 42,78	BDI 1	R\$ 51,69	R\$ 2.404,47
1.2.1.2.	SINAPI	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO,			M3	1,37	R\$ 208,52	BDI 1	R\$ 251,93	R\$ 345,15
1.2.1.3.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,			M3	40,88	R\$ 825,40	BDI 1	R\$ 997,25	R\$ 40.767,51
1.2.1.4.	SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO			KG	101,52	R\$ 14,00	BDI 1	R\$ 16,81	R\$ 1.717,19
1.2.1.5.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO			KG	259,2	R\$ 13,00	BDI 1	R\$ 15,71	R\$ 4.071,15
1.2.1.6.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA			KG	291,12	R\$ 11,00	BDI 1	R\$ 13,29	R\$ 3.869,04
1.2.2.			CONCRETO CICLÓPICO							-	R\$ 12.561,14
1.2.2.1.	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-			M3	15,24	R\$ 55,91	BDI 1	R\$ 67,55	R\$ 1.029,47
1.2.2.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO			M2	36,1	R\$ 6,68	BDI 1	R\$ 8,07	R\$ 307,50
1.2.2.3.	SINAPI	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE			M3	15,24	R\$ 609,58	BDI 1	R\$ 736,49	R\$ 11.224,18
1.2.3.			ALVENARIA DE EMBASAMENTO							-	R\$ 10.477,83
1.2.3.1.	COMP	2	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM),			M2	47,62	R\$ 182,12	BDI 1	R\$ 220,03	R\$ 10.477,83
1.2.4.			VIGA BALDRAME							-	R\$ 16.727,17
1.2.4.1.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM			M2	67,22	R\$ 60,00	BDI 1	R\$ 72,49	R\$ 4.872,91
1.2.4.2.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM			M3	5,04	R\$ 768,06	BDI 1	R\$ 927,97	R\$ 4.676,97
1.2.4.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_01/2024			KG	276,42	R\$ 14,00	BDI 1	R\$ 16,81	R\$ 4.675,59
1.2.4.4.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF_01/2024			KG	103,53	R\$ 20,00	BDI 1	R\$ 24,16	R\$ 2.501,70
1.2.5.			ATERRO INTERNO							-	R\$ 47.292,26
1.2.5.1.	SINAPI	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)			M3	557,11	R\$ 52,30	BDI 1	R\$ 63,19	R\$ 35.203,15
1.2.5.2.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO			M3	742,29	R\$ 12,94	BDI 1	R\$ 15,63	R\$ 11.605,04
1.2.5.3.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO			M2	114,8	R\$ 3,49	BDI 1	R\$ 4,22	R\$ 484,07
1.3.			PILARES E VIGAS SUPERIORES							-	R\$ 157.066,00
1.3.0.1.	COTAÇÃO	1	ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA COM FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO NA OBRA			CONJUNT	1	R\$ 130.000,00	BDI 1	R\$ 157.066,00	RS 157.066,00
1.4.			COBERTURA							-	R\$ 225.769,67
1.4.0.1.	COMP	1	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS,			KG	8445,74	R\$ 15,38	BDI 1	R\$ 18,58	R\$ 156.939,72
1.4.0.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO			M2	1139,38	R\$ 50,00	BDI 1	R\$ 60,41	R\$ 68.829,95
1.5.			PAVIMENTAÇÃO							-	R\$ 166.496,36
1.5.0.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,			M3	42,85	R\$ 193,67	BDI 1	R\$ 233,99	R\$ 10.026,56

1.5.0.2.	SINAPI	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO.	KG	2375,85	R\$ 14,53	BDI 1	R\$ 17,56	R\$ 41.708,39
1.5.0.3.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA -	M3	65,71	R\$ 684,30	BDI 1	R\$ 826,77	R\$ 70.862,56
1.5.0.4.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE	M2	857,09	R\$ 40,35	BDI 1	R\$ 46,75	R\$ 41.763,88
1.5.0.5.	SINAPI	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM.	M	171,45	R\$ 10,21	BDI 1	R\$ 12,34	R\$ 2.114,96
1.6.			REVESTIMENTOS					-	R\$ 521,94
1.6.0.1.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE	M2	60	R\$ 7,20	BDI 1	R\$ 8,70	R\$ 521,94
1.7.			EQUIPAMENTO ESPORTIVO					-	R\$ 4.243,05
1.7.0.1.	SINAPI	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE	UN	1	R\$ 3.500,00	BDI 1	R\$ 4.243,05	R\$ 4.243,05

JERURUBÁ/RS  
Local  
12 de maio de 2025  
Data

Nome  
Mateus de Oliveira Ramos  
Título  
Eng. Civil  
CREA/RS  
143777

MATEUS DE OLIVEIRA RAMOS:01112537058  
Assinado de forma digital por MATEUS DE OLIVEIRA RAMOS:01112537058  
Dados: 2025.05.12 12:04:20 -03'00'