



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Avenida João Machado Soares, N. 288 Sala B e C
Bairro: Camobi - FONE (55) 3290-7000 Santa Maria - RS
CEP 97.110-000 - CNPJ - 61.381.943/0001-04
licitacoes@construtoracontinental.com

OBRA: REPERFILAMENTO ASFÁLTICO RUAS DIVERSAS

BANCOS: SINAPI - 10/2025 RS

BDI SERVIÇOS: 20,73%

BDI DIFERENCIADO: 15,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1			REPERFILAMENTO ASFÁLTICO RUAS DIVERSAS					-	R\$ 630.830,27
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA					-	R\$ 41.733,18
1.1.1.	COMPOSIÇÃO	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	2,00	R\$ 17.283,68	BDI 1	R\$ 20.866,59	R\$ 41.733,18
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	R\$ 7.840,73
1.2.1.	COMPOSIÇÃO	2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UNIDADE	1,00	R\$ 6.494,43	BDI 1	R\$ 7.840,73	R\$ 7.840,73
1.3.			RUA JOSÉ BONIFÁCIO					-	R\$ 172.952,44
1.3.1.	COMPOSIÇÃO	3	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO - REF. SINAPI 104375 - DATA BASE 09/2025	M2	2.507,36	R\$ 1,19	BDI 1	R\$ 1,44	R\$ 3.610,59
1.3.2.	COTAÇÃO	1	EMULSÃO ASFÁLTICA ACTIÓNICAS RR-1C PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	KG	1.128,31	R\$ 3,66	BDI 2	R\$ 4,21	R\$ 4.750,18
1.3.3.	COMPOSIÇÃO	4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - REF. SINAPI 95995 - DATA BASE 09/2025	M3	100,29	R\$ 600,29	BDI 1	R\$ 724,73	R\$ 72.683,17
1.3.4.	COTAÇÃO	2	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	T	14,20	R\$ 4.859,78	BDI 2	R\$ 5.588,75	R\$ 79.360,25
1.3.5.	COMPOSIÇÃO	6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA (SINAPI 95303 - 02/20)	M3XKM	5.014,72	R\$ 1,70	BDI 2	R\$ 1,96	R\$ 9.828,85
1.3.6.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4.058,82	R\$ 0,58	BDI 2	R\$ 0,67	R\$ 2.719,40
1.4.			RUA OSWALDO CRUZ					-	R\$ 56.018,80
1.4.1.	COMPOSIÇÃO	3	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO - REF. SINAPI 104375 - DATA BASE 09/2025	M2	812,00	R\$ 1,19	BDI 1	R\$ 1,44	R\$ 1.169,28
1.4.2.	COTAÇÃO	1	EMULSÃO ASFÁLTICA ACTIÓNICAS RR-1C PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	KG	365,40	R\$ 3,66	BDI 2	R\$ 4,21	R\$ 1.538,33
1.4.3.	COMPOSIÇÃO	4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - REF. SINAPI 95995 - DATA BASE 09/2025	M3	32,48	R\$ 600,29	BDI 1	R\$ 724,73	R\$ 23.539,23
1.4.4.	COTAÇÃO	2	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	T	4,60	R\$ 4.859,78	BDI 2	R\$ 5.588,75	R\$ 25.708,25
1.4.5.	COMPOSIÇÃO	6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA (SINAPI 95303 - 02/20)	M3XKM	1.624,00	R\$ 1,70	BDI 2	R\$ 1,96	R\$ 3.183,04

Avenida João Machado Soares, N. 288 Sala B e C Bairro: Camobi - FONE (55) 3290-7000 Santa Maria - RS
CEP 97.110-000 - CNPJ - 61.381.943/0001-04
licitacoes@construtoracontinental.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Avenida João Machado Soares, N. 288 Sala B e C
Bairro: Camobi - FONE (55) 3290-7000 Santa Maria - RS
CEP 97.110-000 - CNPJ - 61.381.943/0001-04
licitacoes@construtoracontinental.com

OBRA: REPERFILAMENTO ASFÁLTICO RUAS DIVERSAS

BANCOS: SINAPI - 10/2025 RS

BDI SERVIÇOS: 20,73%

BDI DIFERENCIADO: 15,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.4.6.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.314,43	R\$ 0,58	BDI 2	R\$ 0,67	R\$ 880,67
1.5.			RUA JACOB LUFT					-	R\$ 115.207,79
1.5.1.	COMPOSIÇÃO	3	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO - REF. SINAPI 104375 - DATA BASE 09/2025	M2	1.670,00	R\$ 1,19	BDI 1	R\$ 1,44	R\$ 2.404,80
1.5.2.	COTAÇÃO	1	EMULSÃO ASFÁLTICA ACTIÔNICA RR-1C PARA PAVIMENTAÇÃO AS FÁLTICA (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	KG	751,50	R\$ 3,66	BDI 2	R\$ 4,21	R\$ 3.163,82
1.5.3.	COMPOSIÇÃO	4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - REF. SINAPI 95995 - DATA BASE 09/2025	M3	66,80	R\$ 600,29	BDI 1	R\$ 724,73	R\$ 48.411,96
1.5.4.	COTAÇÃO	2	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	T	9,46	R\$ 4.859,78	BDI 2	R\$ 5.588,75	R\$ 52.869,58
1.5.5.	COMPOSIÇÃO	6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA (SINAPI 95303 - 02/20)	M3XKM	3.340,00	R\$ 1,70	BDI 2	R\$ 1,96	R\$ 6.546,40
1.5.6.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.703,33	R\$ 0,58	BDI 2	R\$ 0,67	R\$ 1.811,23
1.6.			RUA FRANCISCO WEBER					-	R\$ 49.539,00
1.6.1.	COMPOSIÇÃO	3	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO - REF. SINAPI 104375 - DATA BASE 09/2025	M2	717,80	R\$ 1,19	BDI 1	R\$ 1,44	R\$ 1.033,63
1.6.2.	COTAÇÃO	1	EMULSÃO ASFÁLTICA ACTIÔNICA RR-1C PARA PAVIMENTAÇÃO AS FÁLTICA (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	KG	323,01	R\$ 3,66	BDI 2	R\$ 4,21	R\$ 1.359,87
1.6.3.	COMPOSIÇÃO	4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - REF. SINAPI 95995 - DATA BASE 09/2025	M3	28,71	R\$ 600,29	BDI 1	R\$ 724,73	R\$ 20.807,00
1.6.4.	COTAÇÃO	2	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	T	4,07	R\$ 4.859,78	BDI 2	R\$ 5.588,75	R\$ 22.746,21
1.6.5.	COMPOSIÇÃO	6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA (SINAPI 95303 - 02/20)	M3XKM	1.435,60	R\$ 1,70	BDI 2	R\$ 1,96	R\$ 2.813,78
1.6.6.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.161,95	R\$ 0,58	BDI 2	R\$ 0,67	R\$ 778,51
1.7.			RUA JOÃO THIESEN					-	R\$ 29.594,49

Avenida João Machado Soares, N. 288 Sala B e C Bairro: Camobi - FONE (55) 3290-7000 Santa Maria - RS
CEP 97.110-000 - CNPJ - 61.381.943/0001-04
licitacoes@construtoracontinental.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Avenida João Machado Soares, N. 288 Sala B e C
Bairro: Camobi - FONE (55) 3290-7000 Santa Maria - RS
CEP 97.110-000 - CNPJ - 61.381.943/0001-04
licitacoes@construtoracontinental.com

OBRA: REPERFILAMENTO ASFÁLTICO RUAS DIVERSAS

BANCOS: SINAPI - 10/2025 RS

BDI SERVIÇOS: 20,73%

BDI DIFERENCIADO: 15,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.7.1.	COMPOSIÇÃO	3	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO - REF. SINAPI 104375 - DATA BASE 09/2025	M2	429,00	R\$ 1,19	BDI 1	R\$ 1,44	R\$ 617,76
1.7.2.	COTAÇÃO	1	EMULSÃO ASFÁLTICA ACTIÓNICAS RR-1C PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	KG	193,05	R\$ 3,66	BDI 2	R\$ 4,21	R\$ 812,74
1.7.3.	COMPOSIÇÃO	4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - REF. SINAPI 95995 - DATA BASE 09/2025	M3	17,16	R\$ 600,29	BDI 1	R\$ 724,73	R\$ 12.436,37
1.7.4.	COTAÇÃO	2	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	T	2,43	R\$ 4.859,78	BDI 2	R\$ 5.588,75	R\$ 13.580,66
1.7.5.	COMPOSIÇÃO	6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA (SINAPI 95303 - 02/20)	M3XKM	858,00	R\$ 1,70	BDI 2	R\$ 1,96	R\$ 1.681,68
1.7.6.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	694,45	R\$ 0,58	BDI 2	R\$ 0,67	R\$ 465,28
1.8.			RUA JOÃO FRANCISCO CAMARGO					-	R\$ 68.307,88
1.8.1.	COMPOSIÇÃO	3	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO - REF. SINAPI 104375 - DATA BASE 09/2025	M2	990,00	R\$ 1,19	BDI 1	R\$ 1,44	R\$ 1.425,60
1.8.2.	COTAÇÃO	1	EMULSÃO ASFÁLTICA ACTIÓNICAS RR-1C PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	KG	445,50	R\$ 3,66	BDI 2	R\$ 4,21	R\$ 1.875,56
1.8.3.	COMPOSIÇÃO	4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - REF. SINAPI 95995 - DATA BASE 09/2025	M3	39,60	R\$ 600,29	BDI 1	R\$ 724,73	R\$ 28.699,31
1.8.4.	COTAÇÃO	2	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	T	5,61	R\$ 4.859,78	BDI 2	R\$ 5.588,75	R\$ 31.352,89
1.8.5.	COMPOSIÇÃO	6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA (SINAPI 95303 - 02/20)	M3XKM	1.980,00	R\$ 1,70	BDI 2	R\$ 1,96	R\$ 3.880,80
1.8.6.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.602,57	R\$ 0,58	BDI 2	R\$ 0,67	R\$ 1.073,72
1.9.			RUA REINOLDO BRATZ					-	R\$ 47.896,90
1.9.1.	COMPOSIÇÃO	3	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO - REF. SINAPI 104375 - DATA BASE 09/2025	M2	1.325,00	R\$ 1,19	BDI 1	R\$ 1,44	R\$ 1.908,00

Avenida João Machado Soares, N. 288 Sala B e C Bairro: Camobi - FONE (55) 3290-7000 Santa Maria - RS
CEP 97.110-000 - CNPJ - 61.381.943/0001-04
licitacoes@construtoracontinental.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Avenida João Machado Soares, N. 288 Sala B e C
Bairro: Camobi - FONE (55) 3290-7000 Santa Maria - RS
CEP 97.110-000 - CNPJ - 61.381.943/0001-04
licitacoes@construtoracontinental.com

OBRA: REPERFILAMENTO ASFÁLTICO RUAS DIVERSAS

BANCOS: SINAPI - 10/2025 RS

BDI SERVIÇOS: 20,73%

BDI DIFERENCIADO: 15,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.9.2.	COTAÇÃO	1	EMULSÃO ASFÁLTICA ACTIÔNICA RR-1C PARA PAVIMENTAÇÃO AS FÁLTICA (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	KG	596,25	R\$ 3,66	BDI 2	R\$ 4,21	R\$ 2.510,21
1.9.3.	COMPOSIÇÃO	4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - REF. SINAPI 95995 - DATA BASE 09/2025	M3	26,50	R\$ 600,29	BDI 1	R\$ 724,73	R\$ 19.205,35
1.9.4.	COTAÇÃO	2	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	T	3,75	R\$ 4.859,78	BDI 2	R\$ 5.588,75	R\$ 20.957,81
1.9.5.	COMPOSIÇÃO	6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA (SINAPI 95303 - 02/20)	M3XKM	1.325,00	R\$ 1,70	BDI 2	R\$ 1,96	R\$ 2.597,00
1.9.6.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.072,43	R\$ 0,58	BDI 2	R\$ 0,67	R\$ 718,53
1.10.			RUA GENERAL CÂMARA					-	R\$ 31.925,78
1.10.1.	COMPOSIÇÃO	3	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO - REF. SINAPI 104375 - DATA BASE 09/2025	M2	883,22	R\$ 1,19	BDI 1	R\$ 1,44	R\$ 1.271,84
1.10.2.	COTAÇÃO	1	EMULSÃO ASFÁLTICA ACTIÔNICA RR-1C PARA PAVIMENTAÇÃO AS FÁLTICA (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	KG	397,45	R\$ 3,66	BDI 2	R\$ 4,21	R\$ 1.673,26
1.10.3.	COMPOSIÇÃO	4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - REF. SINAPI 95995 - DATA BASE 09/2025	M3	17,66	R\$ 600,29	BDI 1	R\$ 724,73	R\$ 12.798,73
1.10.4.	COTAÇÃO	2	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	T	2,50	R\$ 4.859,78	BDI 2	R\$ 5.588,75	R\$ 13.971,88
1.10.5.	COMPOSIÇÃO	6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA (SINAPI 95303 - 02/20)	M3XKM	883,22	R\$ 1,70	BDI 2	R\$ 1,96	R\$ 1.731,11
1.10.6.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	714,86	R\$ 0,58	BDI 2	R\$ 0,67	R\$ 478,96
1.11.			CONTROLE TECNOLÓGICO					-	R\$ 9.813,28
1.11.1.	COMPOSIÇÃO	7	ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICAÇÃO DE LIGANTE BETUMINOSO - REF. SINAPI 74022/27 (DATA BASE 11/2018)	UNIDADE	8,00	R\$ 78,16	BDI 1	R\$ 94,36	R\$ 754,88
1.11.2.	COMPOSIÇÃO	8	ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA QUEBTE - REF. Sinapi 74022/040 (data base 11/2018)	UNIDADE	8,00	R\$ 390,78	BDI 1	R\$ 471,79	R\$ 3.774,32

Avenida João Machado Soares, N. 288 Sala B e C Bairro: Camobi - FONE (55) 3290-7000 Santa Maria - RS
CEP 97.110-000 - CNPJ - 61.381.943/0001-04
licitacoes@construtoracontinental.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Avenida João Machado Soares, N. 288 Sala B e C
Bairro: Camobi - FONE (55) 3290-7000 Santa Maria - RS
CEP 97.110-000 - CNPJ - 61.381.943/0001-04
licitacoes@construtoracontinental.com

OBRA: REPERFILAMENTO ASFÁLTICO RUAS DIVERSAS

BANCOS: SINAPI - 10/2025 RS

BDI SERVIÇOS: 20,73%

BDI DIFERENCIADO: 15,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.11.3.	COMPOSIÇÃO	9	ENSAIO DE CONTROLE DE GRAU DE COMPACTAÇÃO - MISTURA BETUMINOSA QUENTE - REF. SINAPI 74022/53 (DATA BASE 11/2018)	UNIDADE	8,00	R\$ 100,49	BDI 1	R\$ 121,32	R\$ 970,56
1.11.4.	COMPOSIÇÃO	10	ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURA BETUMINOSA - REF. SINAPI 74022/35 (DATA BASE 11/2018)	UNIDADE	8,00	R\$ 167,48	BDI 1	R\$ 202,20	R\$ 1.617,60
1.11.5.	COMPOSIÇÃO	11	ENSAIO DE EQUIVALENTE DE AREIA - REF. SINAPI 74022/42 (DATA BASE 11/2018)	UNIDADE	8,00	R\$ 100,49	BDI 1	R\$ 121,32	R\$ 970,56
1.11.6.	COMPOSIÇÃO	12	ENSAIO GRANULOMETRIA PENEIRAMENTO - REF. SINAPI 74022/006 (DATA BASE 11/2018)	UNIDADE	8,00	R\$ 178,64	BDI 1	R\$ 215,67	R\$ 1.725,36
TOTAL GERAL:								R\$	630.830,27

Ibirubá, 13 de abril de 2026

61.381.943/0001-04
CONSTRUTORA CONTINENTAL
DE SÃO PAULO LTDA
Avenida João Machado Soares
nº 288 Sala B e C
Camobi - CEP 97110-000
SANTA MARIA - RS

HELIO ANTONIO
AMARAL MILITZ
JUNIOR:
01595304070
Hélio Antônio Amaral Militz Junior
Responsável Técnico e Representante Legal
CPF N° 015.953.040-70
CREA RS 261.316

Assinado eletronicamente por HELIO ANTONIO AMARAL MILITZ JUNIOR em 13/04/2026 às 10:10:10. O documento eletrônico assinado possui validade jurídica e é equivalente ao documento físico. Para mais informações, consulte o site do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Santa Maria - CREA/RS.

Avenida João Machado Soares, N. 288 Sala B e C Bairro: Camobi - FONE (55) 3290-7000 Santa Maria - RS
CEP 97.110-000 - CNPJ - 61.381.943/0001-04
licitacoes@construtoracontinental.com