

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|--|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nº OPERAÇÃO | GESTOR | PROGRAMA | AÇÃO / MODALIDADE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA | OBJETO PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA | | | | |
| PROPONENTE / TOMADOR | | MUNICÍPIO / UF IBIRUBÁ, RS | LOCALIDADE / ENDEREÇO RINCÃO SECO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CALÇAMENTO | | | | |
| DATA BASE set-23 | DESON. Não | LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS | DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA | BDI 1 20,35% | BDI 2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5 |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (R\$) | Preço Total (R\$) |
|--------------------------------|---------|--------|---|---------|------------|----------------------|---------|----------------------|-------------------|
| PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA | | | | | | | | | 100.142,76 |
| 1. | | | LINHA 5 | | | | | - | 100.142,76 |
| 1.1. | | | TRABALHOS EM TERRA | | | | | - | 14.152,20 |
| 1.1.1. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 1.236,00 | 1,27 | BDI 1 | 1,53 | 1.891,08 |
| 1.1.2. | COMP | 001 | COLCHÃO DE ARGILA | M2 | 1.236,00 | 8,24 | BDI 1 | 9,92 | 12.261,12 |
| 1.2. | | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | - | 69.314,88 |
| 1.2.1. | COMP | 002 | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR | M2 | 1.236,00 | 36,13 | BDI 1 | 43,48 | 53.741,28 |
| 1.2.2. | COMP | 003 | COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO | M2 | 1.236,00 | 0,40 | BDI 1 | 0,48 | 593,28 |
| 1.2.3. | COMP | 004 | REJUNTAMENTO COM ARGILA E = 2,00 CM | M2 | 1.236,00 | 2,29 | BDI 1 | 2,76 | 3.411,36 |
| 1.2.4. | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 14.832,00 | 0,65 | BDI 1 | 0,78 | 11.568,96 |
| 1.3. | | | MEIO FIO DE PEDRA BASALTO | | | | | - | 14.735,10 |
| 1.3.1. | COMP | 005 | EXTRAÇÃO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDÃO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZAÇÃO DE PEDREIRA | M | 412,00 | 7,32 | BDI 1 | 8,81 | 3.629,72 |
| 1.3.2. | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 889,92 | 0,65 | BDI 1 | 0,78 | 694,14 |
| 1.3.3. | COTAÇÃO | 001 | MEIO FIO DE PEDRA BASALTO | M | 412,00 | 21,00 | BDI 1 | 25,27 | 10.411,24 |
| 1.4. | | | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | | | | | - | 1.940,58 |
| 1.4.1. | COMP | 006 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 4,50 | 358,32 | BDI 1 | 431,24 | 1.940,58 |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
1.1.1. = 50 %, 1.1.2. = 50 %, 1.2.1. = 100 %, 1.2.2. = 100 %, 1.2.3. = 100 %, 1.2.4. = 35 %, 1.3.1. = 100 %, 1.3.2. = 35 %, 1.3.3. = 100 % e 1.4.1. = 100 %.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

IBIRUBÁ, RS
Local
31 de outubro de 2023
Data

Nome: Jeferson Müller
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU CREA RS 107.299 - D
ART/RRT: 12853979