



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	OBJETO PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA				
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF IBIRUBÁ, RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO RINÇÃO SECO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CALÇAMENTO				
DATA BASE set-23	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	BDI 1 20,35%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

PO - PLANILHA FINANCEIRA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%) (20,3%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA 100.142,76									
1.			<u>LINHA 5</u>					-	76.896,7970
1.1.			TRABALHOS EM TERRA					-	10.864,44
1.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.236,00	1,27	BDI 1	R\$ 1,17	1.446,12
1.1.2.	COMP	1	COLCHÃO DE ARGILA	M2	1.236,00	8,24	BDI 1	R\$ 7,62	9.418,32
1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	53.234,52
1.2.1.	COMP	2	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR	M2	1.236,00	36,13	BDI 1	R\$ 33,39	41.270,04
1.2.2.	COMP	3	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	1.236,00	0,4	BDI 1	R\$ 0,36	444,96
1.2.3.	COMP	4	REJUNTAMENTO COM ARGILA E = 2,00 CM	M2	1.236,00	2,29	BDI 1	R\$ 2,12	2.620,32
1.2.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	14.832,00	0,65	BDI 1	R\$ 0,60	8.899,20
1.3.			MEIO FIO DE PEDRA BASALTO					-	11.307,75
1.3.1.	COMP	5	EXTRAÇÃO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDÃO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZAÇÃO DE PEDREIRA	M	412	7,32	BDI 1	R\$ 6,74	2.776,88
1.3.2.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	889,92	0,65	BDI 1	R\$ 0,60	533,95
1.3.3.	COTAÇÃO	1	MEIO FIO DE PEDRA BASALTO	M	412	21	BDI 1	R\$ 19,41	7.996,92
1.4.			PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO					-	1.490,09
1.4.1.	COMP	6	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,5	358,32	BDI 1	R\$ 331,13	1.490,09

Encargos sociais: **Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.**

Observações:

1.1.1. = 50 %, 1.1.2. = 50 %, 1.2.1. = 100 %, 1.2.2. = 100 %, 1.2.3. = 100 %, 1.2.4. = 35 %, 1.3.1. = 100 %, 1.3.2. = 35 %, 1.3.3. = 100 % e 1.4.1. = 100 %.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Documento assinado digitalmente
SOLANGE ERTHAL DE FREITAS
Data: 22/03/2024 16:25:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
PATRICK PICCININ PEGORARO
Data: 22/03/2024 16:12:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DUTRA & NICOLODI LTDA
CNPJ: 02.144.031/0001-41
Representante Legal
SOLANGE ERTHAL DE FREITAS
CPF: 015.072.970-76

PATRICK PICCININ PEGORARO
ENGENHEIRO CIVIL
Responsável Técnico
CREA: RS150514