



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA						
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF IBIRUBÁ/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUAS VALENÇA E ANTONIO GUILHERME BESKOW		APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO					
DATA BASE nov-25	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA			BDI 1 20.73%	BDI 2 22.00%	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA									125.637,81
1.			RUAS VALENÇA E ANTONIO GUILHERME BESKOW					-	125.637,81
1.1.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	2.651,42
1.1.1.	COMPOSIÇÃO	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	2,00	1.098,08	BDI 1	1.325,71	2.651,42
1.2.			SERVIÇOS INICIAIS					-	3.621,15
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	462,87	BDI 1	558,82	3.621,15
1.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	119.365,24
1.3.1.	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAENTO COM PÓ DE PEDRA - REF. SINAPI 101170 (DATA BASE 11/2025)	M2	1.626,08	38,88	BDI 1	46,94	76.328,20
1.3.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	443,00	50,85	BDI 1	61,39	27.195,77
1.3.3.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	17.268,97	0,65	BDI 1	0,78	13.469,80
1.3.4.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.472,96	1,61		1,61	2.371,47

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

O serviço de transporte nos itens 1.3.3 e 1.3.4. teve o seu valor unitário reduzido em 30% para se adequar aos valores praticados no mercado.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

IBIRUBÁ/RS
Local

09 de janeiro de 2026
Data

Nome: Jefferson Müller
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU CREA RS 107.299 - D
ART/RR: 14201132