

MENU

←

→

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR		APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0						
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3	
PORTO ALEGRE	07-25 (N DES.)	EXECUÇÃO DO ENTORNO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO	0	20,39%	0,00%	0,00%	

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	EXECUÇÃO DO ENTORNO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO									496.964,29
Meta	Meta	1.			(digite a descrição aqui)					-	496.964,29
Nível 2	Nível 2	1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	14.498,91
Serviço	Serviço	1.1.0.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	162,30	57,22	BDI 1	68,89	11.180,85
Serviço	Serviço	1.1.0.2.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	459,35	BDI 1	553,01	3.318,06
Nível 2	Nível 2	1.2.			MOVIMENTOS DE TERRA					-	4.543,96
Serviço	Serviço	1.2.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	34,29	91,29	BDI 1	109,90	3.768,47
Serviço	Serviço	1.2.0.2.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	21,95	29,35	BDI 1	35,33	775,49
Nível 2	Nível 2	1.3.			ESTRUTURA					-	91.474,87
Nível 3	Nível 3	1.3.1.			CONCRETO CICLÓPICO					-	21.929,61
Serviço	Serviço	1.3.1.1.	SINAPI	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	29,79	611,46	BDI 1	736,14	21.929,61
Nível 3	Nível 3	1.3.2.			SAPATA					-	7.717,75
Serviço	Serviço	1.3.2.1.	SINAPI	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	0,45	275,82	BDI 1	332,06	149,43
Serviço	Serviço	1.3.2.2.	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	4,50	926,14	BDI 1	1.114,98	5.017,41
Serviço	Serviço	1.3.2.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	146,52	14,46	BDI 1	17,41	2.550,91
Nível 3	Nível 3	1.3.3.			VIGA BALDRAME					-	9.617,29
Serviço	Serviço	1.3.3.1.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	30,00	85,47	BDI 1	102,90	3.087,00
Serviço	Serviço	1.3.3.2.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	3,00	769,80	BDI 1	926,76	2.780,28
Serviço	Serviço	1.3.3.3.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	56,58	20,36	BDI 1	24,51	1.386,78
Serviço	Serviço	1.3.3.4.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	135,74	14,46	BDI 1	17,41	2.363,23
Nível 3	Nível 3	1.3.4.			PILARES					-	21.871,78
Serviço	Serviço	1.3.4.1.	SINAPI	92411	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	72,00	145,87	BDI 1	175,61	12.643,92
Serviço	Serviço	1.3.4.2.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	4,32	971,05	BDI 1	1.169,05	5.050,30
Serviço	Serviço	1.3.4.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	195,62	11,43	BDI 1	13,76	2.691,73
Serviço	Serviço	1.3.4.4.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	85,54	14,43	BDI 1	17,37	1.485,83
Nível 3	Nível 3	1.3.5.			VIGA SUPERIOR					-	30.338,44
Serviço	Serviço	1.3.5.1.	SINAPI	92447	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	72,27	170,77	BDI 1	205,59	14.857,99

MENU

←

→

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO
0

Nº TransfereGOV
0

PROPOSTANTE / TOMADOR
0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0

LOCALIDADE SINAPI
PORTO ALEGRE

DATA BASE
07-25 (N DES.)

DESCRIÇÃO DO LOTE
EXECUÇÃO DO ENTORNO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO

MUNICÍPIO / UF
0

BDI 1
20,39%

BDI 2
0,00%

BDI 3
0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	EXECUÇÃO DO ENTORNO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO									496.964,29
Serviço	Serviço	1.3.5.2.	SINAPI	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	7,23	990,17	BDI 1	1.192,07	8.618,67
Serviço	Serviço	1.3.5.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	136,02	14,43	BDI 1	17,37	2.362,67
Serviço	Serviço	1.3.5.4.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	326,97	11,43	BDI 1	13,76	4.499,11
Nível 2	Nível 2	1.4.			ALVENARIA					-	25.823,70
Serviço	Serviço	1.4.0.1.	SINAPI	001	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM, 1 VEZ (ESPESSURA DE 20CM) ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL, AREIA)	M2	105,00	204,29	BDI 1	245,94	25.823,70
Nível 2	Nível 2	1.5.			REVESTIMENTOS					-	21.733,12
Serviço	Serviço	1.5.0.1.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	342,20	7,20	BDI 1	8,67	2.966,87
Serviço	Serviço	1.5.0.2.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	342,20	41,33	BDI 1	49,76	17.027,87
Serviço	Serviço	1.5.0.3.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	342,20	4,22	BDI 1	5,08	1.738,38
Nível 2	Nível 2	1.6.			PINTURA					-	16.426,02
Serviço	Serviço	1.6.0.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	342,19	3,75	BDI 1	4,51	1.543,28
Serviço	Serviço	1.6.0.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	342,20	13,83	BDI 1	16,65	5.697,63
Serviço	Serviço	1.6.0.3.	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	M2	121,00	11,81	BDI 1	14,22	1.720,62
Serviço	Serviço	1.6.0.4.	SINAPI	100762	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	121,00	51,24	BDI 1	61,69	7.464,49
Nível 2	Nível 2	1.7.			GRADES E PORTÕES					-	38.240,57
Serviço	Serviço	1.7.0.1.	Composição	001	CERCAMENTO COM GRADES DE FERRO	m2	109,20	229,40	BDI 1	276,17	30.157,76
Serviço	Serviço	1.7.0.2.	Composição	002	PORTÃO DE FERRO 1,5 X 2,00	unidade	2,00	1.711,16	BDI 1	2.060,07	4.120,14
Serviço	Serviço	1.7.0.3.	Composição	003	PORTÃO DE FERRO 2,90 X 2,00	unidade	1,00	3.291,53	BDI 1	3.962,67	3.962,67
Nível 2	Nível 2	1.8.			PASSEIO					-	35.197,10
Serviço	Serviço	1.8.0.1.	SINAPI	104797	REMOÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m	84,15	20,00	BDI 1	24,08	2.026,33
Serviço	Serviço	1.8.0.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	259,90	2,21	BDI 1	2,66	691,33
Serviço	Serviço	1.8.0.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	84,14	50,16	BDI 1	60,39	5.081,21

MENU

←

→



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENHIMENTO			
0	0					
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	07-25 (N DES.)	EXECUÇÃO DO ENTORNO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO	0	20,39%	0,00%	0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	EXECUÇÃO DO ENTORNO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO									496.964,29
Serviço	Serviço	1.8.0.4.	SINAPI	92402	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	M2	238,90	80,27	BDI 1	96,64	23.087,30
Serviço	Serviço	1.8.0.5.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 03/2024	M2	21,01	146,28	BDI 1	176,11	3.700,07
Serviço	Serviço	1.8.0.6.	SINAPI	105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF 03/2024	M2	4,08	124,36	BDI 1	149,72	610,86
Nível 2	Nível 2	1.9.			RAMPA					-	79.198,90
Serviço	Serviço	1.9.0.1.	SINAPI	105001	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,50M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF 03/2024	M	31,00	1.355,50	BDI 1	1.631,89	50.588,59
Serviço	Serviço	1.9.0.2.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF 04/2019_PS	M	146,00	107,20	BDI 1	129,06	18.842,76
Serviço	Serviço	1.9.0.3.	SINAPI	92411	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	10,88	145,87	BDI 1	175,61	1.910,64
Serviço	Serviço	1.9.0.4.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	M3	0,54	971,05	BDI 1	1.169,05	631,29
Serviço	Serviço	1.9.0.5.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	36,92	11,43	BDI 1	13,76	508,02
Serviço	Serviço	1.9.0.6.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	12,29	14,43	BDI 1	17,37	213,48
Serviço	Serviço	1.9.0.7.	SINAPI	101159	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM, 1 VEZ (ESPESSURA DE 20CM) ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL, AREIA)	M2	15,00	134,85	BDI 1	162,35	2.435,25
Serviço	Serviço	1.9.0.8.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023	M2	30,00	45,77	BDI 1	55,10	1.653,00
Serviço	Serviço	1.9.0.9.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	M2	15,00	7,20	BDI 1	8,67	130,05
Serviço	Serviço	1.9.0.10.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PÁNS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022	M2	15,00	41,33	BDI 1	49,76	746,40
Serviço	Serviço	1.9.0.11.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	M2	15,00	3,75	BDI 1	4,51	67,65
Serviço	Serviço	1.9.0.12.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	15,00	13,83	BDI 1	16,65	249,75
Serviço	Serviço	1.9.0.13.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	M2	46,50	21,83	BDI 1	26,28	1.222,02
Nível 2	Nível 2	1.10.			ESCALA e CALÇADAS					-	62.603,56
Serviço	Serviço	1.10.0.1.	SINAPI	102073	ESCALA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF 11/2020	M3	1,75	3.788,36	BDI 1	4.560,81	7.981,42
Serviço	Serviço	1.10.0.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF 09/2024	M2	206,96	2,21	BDI 1	2,66	550,51

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
0	0		0				
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3	
PORTO ALEGRE	07-25 (N DES.)	EXECUÇÃO DO ENTORNO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO	0	20,39%	0,00%	0,00%	

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	EXECUÇÃO DO ENTORNO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO									496.964,29
Serviço	Serviço	1.10.0.3.	SINAPI	101090	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8CM, ARMADO	M2	120,00	98,06	BDI 1	118,05	14.166,00
Serviço	Serviço	1.10.0.4.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	120,00	21,83	BDI 1	26,28	3.153,60
Serviço	Serviço	1.10.0.5.	SINAPI	101731	PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020	M2	86,95	351,09	BDI 1	422,68	36.752,03
Nível 2	Nível 2	1.11.			DRENAGEM					-	15.675,15
Serviço	Serviço	1.11.0.1.	SINAPI	106017	CANALETA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, COM GRELHA PERFURADA DE CONCRETO, GEOMETRIA RETANGULAR, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,20 M; H=0,20 M; C=0,60* M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	UN	93,00	140,00	BDI 1	168,55	15.675,15
Nível 2	Nível 2	1.12.			DIVERSOS					-	91.315,87
Serviço	Serviço	1.12.0.1.	SINAPI	101735	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	89,20	365,80	BDI 1	440,39	39.282,79
Serviço	Serviço	1.12.0.2.	SINAPI	101090	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020	M2	59,20	236,67	BDI 1	284,93	16.867,86
Serviço	Serviço	1.12.0.3.	SINAPI-I	42439	BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	4,00	1.207,84	BDI 1	1.454,12	5.816,48
Serviço	Serviço	1.12.0.4.	SINAPI	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	4,00	1.343,52	BDI 1	1.617,46	6.469,84
Serviço	Serviço	1.12.0.5.	Cotação	01	BALANÇO DUPLO DE FERRO	UNID	1,00	1.383,03	BDI 1	1.665,03	1.665,03
Serviço	Serviço	1.12.0.6.	Cotação	02	GIRA GIRA FERRO	UNID	1,00	1.816,03	BDI 1	2.186,32	2.186,32
Serviço	Serviço	1.12.0.7.	Cotação	03	GANGORRA DUPLA FERRO	UNID	1,00	1.349,70	BDI 1	1.624,90	1.624,90
Serviço	Serviço	1.12.0.8.	SINAPI	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	10,00	467,87	BDI 1	563,27	5.632,70
Serviço	Serviço	1.12.0.9.	SINAPI	100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = 2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	10,00	637,83	BDI 1	767,88	7.678,80
Serviço	Serviço	1.12.0.10.	SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	17,51	10,16	BDI 1	12,23	214,15
Serviço	Serviço	1.12.0.11.	SINAPI	93369	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	17,33	18,95	BDI 1	22,81	395,30
Serviço	Serviço	1.12.0.12.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	85,00	11,08	BDI 1	13,34	1.133,90
Serviço	Serviço	1.12.0.13.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	255,00	6,93	BDI 1	8,34	2.126,70
Serviço	Serviço	1.12.0.14.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	2,00	36,31	BDI 1	43,71	87,42
Serviço	Serviço	1.12.0.15.	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	55,52	BDI 1	66,84	133,68

MENU

←

→

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA I

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO

0

Nº TransfereGOV

0

PROPONENTE / TOMADOR

0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0

LOCALIDADE SINAPI

PORTO ALEGRE

DATA BASE

07-25 (N DES.)

DESCRIÇÃO DO LOTE

EXECUÇÃO DO ENTORNO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO

MUNICÍPIO / UF

0

BDI 1

20,39%

BDI 2

0,00%

BDI 3

0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	EXECUÇÃO DO ENTORNO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO									496.964,29
Nível 2	Nível 2	1.13.			SERVIÇOS FINAIS					-	232,56
Serviço	Serviço	1.13.0.1.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	3,85	10,02	BDI 1	12,06	46,43
Serviço	Serviço	1.13.0.2.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	49,90	3,10	BDI 1	3,73	186,13

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

0

Local

segunda-feira, 27 de outubro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Luana Bohrz

CREA/CAU: A72685-0

ART/RRT:

Documento assinado digitalmente

gov.br

LUANA BOHRZ

Data: 27/10/2025 16:36:50-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>