

PROPOSTA			
Modalidade	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA	Nº 6	Ano 2026
Descrição do Objeto	execução da infraestrutura externa (cercimento, pavimentação, passeios, implantação de praça e instalação de mobiliário urbano) do futuro Centro de Acolhimento para Crianças e Adolescentes		
Licitante	OLGUINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	CNPJ*	58.382.534/0001-00
Tipo de Objeto	Obras e serviços de engenharia		
Preço Total Proposto	R\$ 417.410,02		

Obra: execução da infraestrutura externa (cercimento, pavimentação, passeios, implantação de praça e instalação de mobiliário urbano) do futuro Centro de Acolhimento para Crianças e Adolescentes. BDI: 28,39%. Encargos Sociais: 48,95%. Não Descontado: embutido nos preços unitários das itens de obra, de acordo com as bases.

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
EXECUÇÃO DO ENTORNO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO											417.410,02
Meta	Meta	1			(digite a descrição aqui)					-	417.410,02
Nível 2	Nível 2	1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	12.177,88
Serviço	Serviço	1.1.0.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTELETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF_03/2024	M	162,3000	48,06	BDI 1	57,86	9.390,69
Serviço	Serviço	1.1.0.2.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_03/2022_P5	M2	6,0000	385,81	BDI 1	464,48	2.786,88
Nível 2	Nível 2	1.2.			MOVIMENTOS DE TERRA					-	3.816,45
Serviço	Serviço	1.2.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, AF_09/2024	M3	34,2900	76,67	BDI 1	92,30	3.164,97
Serviço	Serviço	1.2.0.2.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO, AF_08/2023	M3	21,9500	24,65	BDI 1	29,68	651,48
Nível 2	Nível 2	1.3.			ESTRUTURA					-	76.831,93
Nível 3	Nível 3	1.3.1.			CONCRETO CICLÓPICO					-	18.418,86
Serviço	Serviço	1.3.1.1.	SINAPI	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO, AF_05/2021	M3	29,7900	513,57	BDI 1	618,29	18.418,86
Nível 3	Nível 3	1.3.2.			SAPATA					-	6.481,75
Serviço	Serviço	1.3.2.1.	SINAPI	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, AF_08/2020	M3	0,4500	231,66	BDI 1	278,90	125,51
Serviço	Serviço	1.3.2.2.	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_01/2024	M3	4,5000	777,86	BDI 1	936,47	4.214,12
Serviço	Serviço	1.3.2.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	KG	146,5200	12,14	BDI 1	14,62	2.142,12
Nível 3	Nível 3	1.3.3.			VIGA BALDRAME					-	8.077,67
Serviço	Serviço	1.3.3.1.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES, AF_01/2024	M2	30,0000	71,79	BDI 1	86,43	2.592,90
Serviço	Serviço	1.3.3.2.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_01/2024	M3	3,0000	646,56	BDI 1	778,39	2.335,17
Serviço	Serviço	1.3.3.3.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	KG	56,5800	17,10	BDI 1	20,59	1.164,98
Serviço	Serviço	1.3.3.4.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	KG	135,7400	12,14	BDI 1	14,62	1.984,52
Nível 3	Nível 3	1.3.4.			PILARES					-	18.371,12
Serviço	Serviço	1.3.4.1.	SINAPI	92411	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	M2	72,0000	122,52	BDI 1	147,50	10.620,00
Serviço	Serviço	1.3.4.2.	SINAPI	103689	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_02/2022	M3	4,3200	815,58	BDI 1	981,88	4.241,72
Serviço	Serviço	1.3.4.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_08/2022	KG	195,6200	9,60	BDI 1	11,56	2.261,37
Serviço	Serviço	1.3.4.4.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	85,5400	12,12	BDI 1	14,59	1.248,03
Nível 3	Nível 3	1.3.5.			VIGA SUPERIOR					-	25.482,63
Serviço	Serviço	1.3.5.1.	SINAPI	92447	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTELETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	M2	72,2700	143,43	BDI 1	172,68	12.479,58
Serviço	Serviço	1.3.5.2.	SINAPI	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_02/2022	M3	7,2300	831,84	BDI 1	1001,21	7.238,75
Serviço	Serviço	1.3.5.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	136,0200	12,12	BDI 1	14,59	1.984,53

Serviço	Serviço	1.3.5.4.	SINAPI	92762	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	326,9700	9,60	BDI 1	11,56	3.779,77
Nível 2	Nível 2	1.4.			ALVENARIA					-	21.689,85
Serviço	Serviço	1.4.0.1.	SINAPI	001	ALVENARIA EM TLILO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM, 1 VEZ (ESPESURA DE 20CM) ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL, AREIA)	M2	105,00	171,58	BDI 1	206,57	21.689,85
Nível 2	Nível 2	1.5.			REVESTIMENTOS					-	18.249,53
Serviço	Serviço	1.5.0.1.	SINAPI	87884	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	M2	342,20	6,05	BDI 1	7,28	2.491,22
Serviço	Serviço	1.5.0.2.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANGOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESEÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM, AF_08/2022	M2	342,20	34,71	BDI 1	41,79	14.300,54
Serviço	Serviço	1.5.0.3.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, AF_03/2024	M2	342,20	3,54	BDI 1	4,26	1.457,77
Nível 2	Nível 2	1.6.			PINTURA					-	13.799,24
Serviço	Serviço	1.6.0.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023	M2	342,19	3,15	BDI 1	3,79	1.296,90
Serviço	Serviço	1.6.0.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES,	M2	342,20	11,82	BDI 1	13,99	4.787,38
Serviço	Serviço	1.6.0.3.	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO), AF_01/2020_FE	M2	121,00	9,92	BDI 1	11,94	1.444,74
Serviço	Serviço	1.6.0.4.	SINAPI	100762	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU RINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), AF_01/2020	M2	121,00	43,04	BDI 1	51,82	6.270,22
Nível 2	Nível 2	1.7.			GRADES E PORTÕES					-	32.118,78
Serviço	Serviço	1.7.0.1.	Composição	001	CERCAMENTO COM GRADES DE FERRO	m2	109,20	192,67	BDI 1	231,96	25.330,03
Serviço	Serviço	1.7.0.2.	Composição	002	PORTÃO DE FERRO 1,5 X 2,00	unidade	2,00	1437,20	BDI 1	1730,25	3.460,50
Serviço	Serviço	1.7.0.3.	Composição	003	PORTÃO DE FERRO 2,90 X 2,00	unidade	1,00	2764,56	BDI 1	3328,25	3.328,25
Nível 2	Nível 2	1.8.			PASSEIO					-	29.584,27
Serviço	Serviço	1.8.0.1.	SINAPI	104797	REMOÇÃO DE GUIAS PRE-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	m	84,15	16,80	BDI 1	20,23	1.702,35
Serviço	Serviço	1.8.0.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS, AF_09/2024	M2	259,90	1,86	BDI 1	2,24	582,18
Serviço	Serviço	1.8.0.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_01/2024	M	84,14	42,13	BDI 1	50,72	4.267,58
Serviço	Serviço	1.8.0.4.	SINAPI	92402	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESURA 6 CM, AF_10/2022	M2	238,90	67,42	BDI 1	81,17	19.391,51
Serviço	Serviço	1.8.0.5.	SINAPI	104858	PISO PODOTÁTIL DE ALTA O DREGIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_03/2024	M2	21,01	122,86	BDI 1	147,91	3.107,59
Serviço	Serviço	1.8.0.6.	SINAPI	105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL, AF_03/2024	M2	4,08	104,45	BDI 1	125,75	513,06
Nível 2	Nível 2	1.9.			RAMPA					-	66.519,87
Serviço	Serviço	1.9.0.1.	SINAPI	105001	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,50M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE A SECO, AF_03/2024	M	31,00	1138,48	BDI 1	1370,62	42.489,22
Serviço	Serviço	1.9.0.2.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO, AF_04/2019_PS	M	146,00	90,04	BDI 1	108,40	15.826,40
Serviço	Serviço	1.9.0.3.	SINAPI	92411	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-CRITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	M2	10,88	122,52	BDI 1	147,50	1.604,80
Serviço	Serviço	1.9.0.4.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_02/2022	M3	0,54	615,56	BDI 1	981,88	530,22
Serviço	Serviço	1.9.0.5.	SINAPI	92762	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	36,92	9,60	BDI 1	11,56	426,80
Serviço	Serviço	1.9.0.6.	SINAPI	92759	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	12,29	12,12	BDI 1	14,58	179,31
Serviço	Serviço	1.9.0.7.	SINAPI	101159	ALVENARIA EM TLILO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM, 1 VEZ (ESPESURA DE 20CM) ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL, AREIA)	M2	15,00	113,26	BDI 1	136,35	2.045,25

Serviço	Serviço	1.5.0.8.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS, AF_09/2023	M2	30,00	38,44	BDI 1	46,28	1.388,40
Serviço	Serviço	1.5.0.5.	SINAPI	87884	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	M2	15,00	6,05	BDI 1	7,28	109,20
Serviço	Serviço	1.5.0.10.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM, AF_08/2022	M2	15,00	34,71	BDI 1	41,79	626,95
Serviço	Serviço	1.5.0.11.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023	M2	15,00	3,15	BDI 1	3,79	56,85
Serviço	Serviço	1.5.0.12.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	M2	15,00	11,62	BDI 1	13,99	209,85
Serviço	Serviço	1.5.0.13.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021	M2	46,50	18,34	BDI 1	22,08	1.026,72
Nível 2	Nível 2	1.10.			ESCADA e CALÇADAS					-	52.582,90
Serviço	Serviço	1.10.0.1.	SINAPI	102073	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, AF_11/2020	M3	1,75	3181,84	BDI 1	3830,62	6.703,59
MV3.0.6	Serviço	1.10.0.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS, AF_09/2024	M2	206,96	1,86	BDI 1	2,24	463,59
Serviço	Serviço	1.10.0.3.	SINAPI	101090	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8CM, ARMADO	M2	120,00	82,36	BDI 1	99,15	11.898,00
Serviço	Serviço	1.10.0.4.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021	M2	120,00	18,34	BDI 1	22,08	2.649,60
Serviço	Serviço	1.10.0.5.	SINAPI	101731	PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_09/2020	M2	86,95	294,88	BDI 1	355,01	30.868,12
Nível 2	Nível 2	1.11.			DRENAGEM					-	13.166,01
Serviço	Serviço	1.11.0.1.	SINAPI	106017	CANALETA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, COM GRELHA PERFURADA DE CONCRETO, GEOMETRIA RETANGULAR, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,20 M; H=0,20 M; C=0,60" M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_05/2025	UN	93,00	117,59	BDI 1	141,57	13.166,01
Nível 2	Nível 2	1.12.			DIVERSOS					-	76.698,44
Serviço	Serviço	1.12.0.1.	SINAPI	101735	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA, AF_09/2020	M2	69,20	307,24	BDI 1	369,88	32.994,19
Serviço	Serviço	1.12.0.2.	SINAPI	101090	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM, AF_05/2020	M2	56,20	198,78	BDI 1	239,31	14.167,15
Serviço	Serviço	1.12.0.3.	SINAPI	42439	BANCO COM ENCOSTO, 1,60M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATII	UN	4,00	1014,46	BDI 1	1221,31	4.885,24
Serviço	Serviço	1.12.0.4.	SINAPI	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE, AF_11/2021	UN	4,00	1128,42	BDI 1	1358,50	5.434,00
Serviço	Serviço	1.12.0.5.	Cotação	01	BALANÇO DUPLO DE FERRO	UND	1,00	1161,61	BDI 1	1398,46	1.398,46
Serviço	Serviço	1.12.0.6.	Cotação	02	GIRA FERRO	UND	1,00	1525,28	BDI 1	1836,28	1.836,28
Serviço	Serviço	1.12.0.7.	Cotação	03	GANGORRA DUPLA FERRO	UND	1,00	1133,61	BDI 1	1364,75	1.364,75
Serviço	Serviço	1.12.0.8.	SINAPI	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2025_PS	UN	10,00	392,96	BDI 1	473,08	4.730,80
Serviço	Serviço	1.12.0.9.	SINAPI	100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = 2,5" M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2025	UN	10,00	535,71	BDI 1	644,94	6.449,40
Serviço	Serviço	1.12.0.10.	SINAPI	90062	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) COM COMPOSIÇÃO POR TRECHO, ESCAVADERA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_09/2024	M3	17,51	8,53	BDI 1	10,27	179,83
Serviço	Serviço	1.12.0.11.	SINAPI	93369	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO, AF_08/2023	M3	17,33	15,92	BDI 1	19,17	332,22
Serviço	Serviço	1.12.0.12.	SINAPI	97867	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	M	85,00	9,31	BDI 1	11,21	952,85
Serviço	Serviço	1.12.0.13.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	255,00	5,82	BDI 1	7,01	1.787,55
Serviço	Serviço	1.12.0.14.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2025	UN	2,00	30,50	BDI 1	36,72	73,44

Serviço	Serviço	1.12.0.15.	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2025	UN	2.00	46,63	BDI 1	56,14	112,28
Nível 2	Nível 2	1.13.			SERVIÇOS FINAIS					-	195,23
Serviço	Serviço	1.13.0.1.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 1111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	M3	3,85	8,42	BDI 1	10,14	39,04
Serviço	Serviço	1.13.0.2.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	49,90	2,60	BDI 1	3,13	156,19

ASSINADO DIGITALMENTE
OLGUINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

