

**RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
FORNECEDORES COM ITENS VENCIDOS**

Ano da Licitação: 2026	Modalidade: Concorrência Eletrônica	Nº da Licitação: 6	Data da Licitação: 28/04/2026	Situação: Julgada
Julgamento: Menor Preço Global	Objeto: Contratação de empresa para execução em regime de empreitada integral, (material e mão de obra) destinada a execução da infraestrutura externa (cercamento, pavimentação, passeios, implantação de pracinha e instalação de mobiliário urbano) do futuro Centro de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, localizado no Bairro Hermany, no município de Ibirubá – RS, de acordo com o Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronogramas que fazem parte do Edital e em conformidade com o TERMO DE CONVÊNIO FPE nº 4064/2025, PROCESSO Nº 25/1300-0004014-7 - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.			

Fornecedor Vencedor: OLGUINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA **CNPJ/CPF:** 58.382.534/0001-00 **Código:** 37532

Telefone: (51) 9718-0092 **Email:** construtora.olguinta@gmail.com

Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Origem
1		1,000	UN	Contratação de empresa para execução em regime de empreitada integral, (material e mão de obra) destinada a execução da infraestrutura externa (cercamento, pavimentação, passeios, implantação de pracinha e instalação de mobiliário urbano) do futuro Centro de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, localizado no Bairro Hermany, no município de Ibirubá - RS, de acordo com o Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronogramas que fazem parte do Edital e em conformidade com o TERMO DE CONVÊNIO FPE nº 4064/2025, PROCESSO Nº 25/1300-0004014-7 - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MARCA	417.410,02350	417.410,06	Lance
	1	162,300	M	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	Obra	57,86000	9.390,68	Lance
	2	6,000	M2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Obra	464,48000	2.786,88	Lance
	3	34,290	M3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	Obra	92,30000	3.164,97	Lance
	4	21,950	M3	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	Obra	29,68000	651,48	Lance
	5	29,790	M3	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	Obra	618,29000	18.418,86	Lance
	6	0,450	M3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	Obra	278,90000	125,51	Lance
	7	4,500	M3	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	Obra	936,47000	4.214,12	Lance
	8	146,520	KG	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Obra	14,62000	2.142,12	Lance
	9	30,000	M2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	Obra	86,43000	2.592,90	Lance
	10	3,000	M3	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	Obra	778,39000	2.335,17	Lance

**RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
FORNECEDORES COM ITENS VENCIDOS**

Ano da Licitação: 2026	Modalidade: Concorrência Eletrônica	Nº da Licitação: 6	Data da Licitação: 28/04/2026	Situação: Julgada
Julgamento: Menor Preço Global	Objeto: Contratação de empresa para execução em regime de empreitada integral, (material e mão de obra) destinada a execução da infraestrutura externa (cercamento, pavimentação, passeios, implantação de pracinha e instalação de mobiliário urbano) do futuro Centro de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, localizado no Bairro Hermany, no município de Ibirubá – RS, de acordo com o Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronogramas que fazem parte do Edital e em conformidade com o TERMO DE CONVÊNIO FPE nº 4064/2025, PROCESSO Nº 25/1300-0004014-7 - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.			

Fornecedor Vencedor: OLGUINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA **CNPJ/CPF:** 58.382.534/0001-00 **Código:** 37532

Telefone: (51) 9718-0092 **Email:** construtora.olguinta@gmail.com

Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Origem
11		56,580	KG	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.AF_01/2024	Obra	20,59000	1.164,98	Lance
12		135,740	KG	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Obra	14,62000	1.984,52	Lance
13		72,000	M2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Obra	147,50000	10.620,00	Lance
14		4,320	M3	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	Obra	981,88000	4.241,72	Lance
15		195,620	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Obra	11,56000	2.261,37	Lance
16		85,540	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.AF_06/2022	Obra	14,59000	1.248,03	Lance
17		72,270	M2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Obra	172,68000	12.479,58	Lance
18		7,230	M3	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	Obra	1.001,21000	7.238,75	Lance
19		136,020	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.AF_06/2022	Obra	14,59000	1.984,53	Lance
20		326,970	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Obra	11,56000	3.779,77	Lance
21		105,000	M2	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM, 1 VEZ (ESPESSURA DE 20CM) ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL, AREIA)	Obra	206,57000	21.689,85	Lance

**RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
FORNECEDORES COM ITENS VENCIDOS**

Ano da Licitação: 2026	Modalidade: Concorrência Eletrônica	Nº da Licitação: 6	Data da Licitação: 28/04/2026	Situação: Julgada
Julgamento: Menor Preço Global	Objeto: Contratação de empresa para execução em regime de empreitada integral, (material e mão de obra) destinada a execução da infraestrutura externa (cercamento, pavimentação, passeios, implantação de pracinha e instalação de mobiliário urbano) do futuro Centro de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, localizado no Bairro Hermany, no município de Ibirubá – RS, de acordo com o Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronogramas que fazem parte do Edital e em conformidade com o TERMO DE CONVÊNIO FPE nº 4064/2025, PROCESSO Nº 25/1300-0004014-7 - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.			

Fornecedor Vencedor: OLGUINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA **CNPJ/CPF:** 58.382.534/0001-00 **Código:** 37532

Telefone: (51) 9718-0092 **Email:** construtora.olguinta@gmail.com

Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Origem
22		342,200	M2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Obra	7,28000	2.491,22	Lance
23		342,200	M2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	Obra	41,79000	14.300,54	Lance
24		342,200	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	Obra	4,26000	1.457,77	Lance
25		342,190	M2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Obra	3,79000	1.296,90	Lance
26		342,200	M2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES,DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Obra	13,99000	4.787,38	Lance
27		121,000	M2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	Obra	11,94000	1.444,74	Lance
28		121,000	M2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).AF_01/2020	Obra	51,82000	6.270,22	Lance
29		109,200	M2	CERCAMENTO COM GRADES DE FERRO	Obra	231,96000	25.330,03	Lance
30		2,000	UN	PORTÃO DE FERRO 1,5 X 2,00	Obra	1.730,25000	3.460,50	Lance
31		1,000	UN	PORTÃO DE FERRO 2,90 X 2,00	Obra	3.328,25000	3.328,25	Lance
32		84,150	M	REMOÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Obra	20,23000	1.702,35	Lance
33		259,900	M2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	Obra	2,24000	582,18	Lance

**RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
FORNECEDORES COM ITENS VENCIDOS**

Ano da Licitação: 2026	Modalidade: Concorrência Eletrônica	Nº da Licitação: 6	Data da Licitação: 28/04/2026	Situação: Julgada
Julgamento: Menor Preço Global	Objeto: Contratação de empresa para execução em regime de empreitada integral, (material e mão de obra) destinada a execução da infraestrutura externa (cercamento, pavimentação, passeios, implantação de pracinha e instalação de mobiliário urbano) do futuro Centro de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, localizado no Bairro Hermany, no município de Ibirubá – RS, de acordo com o Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronogramas que fazem parte do Edital e em conformidade com o TERMO DE CONVÊNIO FPE nº 4064/2025, PROCESSO Nº 25/1300-0004014-7 - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.			

Fornecedor Vencedor: OLGUINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA **CNPJ/CPF:** 58.382.534/0001-00 **Código:** 37532

Telefone: (51) 9718-0092 **Email:** construtora.olguins@gmail.com

Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Origem
34		84,140	M	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	Obra	50,72000	4.267,58	Lance
35		238,900	M2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	Obra	81,17000	19.391,51	Lance
36		21,010	M2	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	Obra	147,91000	3.107,59	Lance
37		4,080	M2	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	Obra	125,75000	513,06	Lance
38		31,000	M	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,50M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024	Obra	1.370,62000	42.489,22	Lance
39		146,000	M	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	Obra	108,40000	15.826,40	Lance
40		10,880	M2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Obra	147,50000	1.604,80	Lance
41		0,540	M3	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	Obra	981,88000	530,22	Lance
42		36,920	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Obra	11,56000	426,80	Lance
43		12,290	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Obra	14,59000	179,31	Lance
44		15,000	M2	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM, 1 VEZ (ESPESSURA DE 20CM) ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL, AREIA)	Obra	136,35000	2.045,25	Lance

**RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
FORNECEDORES COM ITENS VENCIDOS**

Ano da Licitação: 2026	Modalidade: Concorrência Eletrônica	Nº da Licitação: 6	Data da Licitação: 28/04/2026	Situação: Julgada
Julgamento: Menor Preço Global	Objeto: Contratação de empresa para execução em regime de empreitada integral, (material e mão de obra) destinada a execução da infraestrutura externa (cercamento, pavimentação, passeios, implantação de pracinha e instalação de mobiliário urbano) do futuro Centro de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, localizado no Bairro Hermany, no município de Ibirubá – RS, de acordo com o Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronogramas que fazem parte do Edital e em conformidade com o TERMO DE CONVÊNIO FPE nº 4064/2025, PROCESSO Nº 25/1300-0004014-7 - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.			

Fornecedor Vencedor: OLGUINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA **CNPJ/CPF:** 58.382.534/0001-00 **Código:** 37532

Telefone: (51) 9718-0092 **Email:** construtora.olguinta@gmail.com

Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Origem
45		30,000	M2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	Obra	46,28000	1.388,40	Lance
46		15,000	M2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Obra	7,28000	109,20	Lance
47		15,000	M2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	Obra	41,79000	626,85	Lance
48		15,000	M2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Obra	3,79000	56,85	Lance
49		15,000	M2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Obra	13,99000	209,85	Lance
50		46,500	M2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	Obra	22,08000	1.026,72	Lance
51		1,750	M3	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020	Obra	3.830,62000	6.703,59	Lance
52		206,960	M2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	Obra	2,24000	463,59	Lance
53		120,000	M2	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8CM, ARMADO	Obra	99,15000	11.898,00	Lance
54		120,000	M2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	Obra	22,08000	2.649,60	Lance
55		86,950	M2	PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020	Obra	355,01000	30.868,12	Lance

RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO FORNECEDORES COM ITENS VENCIDOS

Ano da Licitação: 2026 **Modalidade:** Concorrência Eletrônica **Nº da Licitação:** 6 **Data da Licitação:** 28/04/2026 **Situação:** Julgada

Julgamento: Menor Preço Global **Objeto:** Contratação de empresa para execução em regime de empreitada integral, (material e mão de obra) destinada a execução da infraestrutura externa (cercamento, pavimentação, passeios, implantação de pracinha e instalação de mobiliário urbano) do futuro Centro de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, localizado no Bairro Hermany, no município de Ibirubá – RS, de acordo com o Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronogramas que fazem parte do Edital e em conformidade com o TERMO DE CONVÊNIO FPE nº 4064/2025, PROCESSO Nº 25/1300-0004014-7 - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Fornecedor Vencedor: OLGUINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA **CNPJ/CPF:** 58.382.534/0001-00 **Código:** 37532

Telefone: (51) 9718-0092 **Email:** construtora.olguinta@gmail.com

Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Origem
56		93,000	UN	CANALETA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, COM GRELHA PERFURADA DE CONCRETO, GEOMETRIA RETANGULAR, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,20 M; H=0,20 M; C=0,60* M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	Obra	141,57000	13.166,01	Lance
57		89,200	M2	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020	Obra	369,89000	32.994,19	Lance
58		59,200	M2	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020	Obra	239,31000	14.167,15	Lance
59		4,000	UN	BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	Obra	1.221,31000	4.885,24	Lance
60		4,000	UN	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	Obra	1.358,50000	5.434,00	Lance
61		1,000	UN	BALANÇO DUPLO DE FERRO	Obra	1.398,46000	1.398,46	Lance
62		1,000	UN	GIRA GIRA FERRO	Obra	1.836,28000	1.836,28	Lance
63		1,000	UN	GANGORRA DUPLA FERRO	Obra	1.364,75000	1.364,75	Lance
64		10,000	UN	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	Obra	473,08000	4.730,80	Lance
65		10,000	UN	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	Obra	644,94000	6.449,40	Lance
66		17,510	M3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	Obra	10,27000	179,83	Lance

**RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
FORNECEDORES COM ITENS VENCIDOS**

Ano da Licitação: 2026	Modalidade: Concorrência Eletrônica	Nº da Licitação: 6	Data da Licitação: 28/04/2026	Situação: Julgada				
Julgamento: Menor Preço Global	Objeto: Contratação de empresa para execução em regime de empreitada integral, (material e mão de obra) destinada a execução da infraestrutura externa (cercamento, pavimentação, passeios, implantação de pracinha e instalação de mobiliário urbano) do futuro Centro de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, localizado no Bairro Hermany, no município de Ibirubá – RS, de acordo com o Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronogramas que fazem parte do Edital e em conformidade com o TERMO DE CONVÊNIO FPE nº 4064/2025, PROCESSO Nº 25/1300-0004014-7 - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.							
Fornecedor Vencedor: OLGUINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	CNPJ/CPF: 58.382.534/0001-00	Código: 37532						
Telefone: (51) 9718-0092	Email: construtora.olguinta@gmail.com							
Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Origem
67		17,330	M3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO.AF08/2023	Obra	19,17000	332,22	Lance
68		85,000	M	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Obra	11,21000	952,85	Lance
69		255,000	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Obra	7,01000	1.787,55	Lance
70		2,000	UN	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	Obra	36,72000	73,44	Lance
71		2,000	UN	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Obra	56,14000	112,28	Lance
72		3,850	M3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	Obra	10,14000	39,04	Lance
73		49,900	M3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Obra	3,13000	156,19	Lance
Total de itens vencidos: 74						Total das Propostas Vencedoras:	417.410,02	