

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>COMP</b>	<b>001</b>	<b>COLCHÃO DE ARGILA</b>	<b>M2</b>		<b>15,20</b>	<b>15,99</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33	19,09	21,30
		ESCALVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020	M3	0,15	22,97	23,34
SINAPI-I	6079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,15	36,51	36,51
<b>COMP</b>	<b>002</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR</b>	<b>M2</b>		<b>33,08</b>	<b>35,15</b>
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	20,28	22,65
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	19,09	21,30
SINAPI-I	13186	PAVIMENTAÇÃO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,2	76,55	76,55
<b>COMP</b>	<b>003</b>	<b>COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO</b>	<b>M2</b>		<b>0,37</b>	<b>0,38</b>
		ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0024	147,13	150,23
SINAPI	5684					
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0012	19,09	21,30
<b>COMP</b>	<b>004</b>	<b>REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA</b>	<b>M2</b>		<b>2,74</b>	<b>2,82</b>
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,02	66,67	66,67
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,026	19,09	21,30
SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,3	3,09	3,15
<b>COMP</b>	<b>005</b>	<b>RETIRADA MANUAL DE MEIO FIO EXISTENTE SEM REAPROVEITAMENTO</b>	<b>M</b>		<b>8,57</b>	<b>9,56</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,449	19,09	21,30
<b>COMP</b>	<b>006</b>	<b>DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA DE FORMA MECANIZADA SEM REAPROVEITAMENTO</b>	<b>M2</b>		<b>13,95</b>	<b>14,99</b>
		RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0326	141,39	145,74
SINAPI	5678					
		RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0896	63,26	67,61
SINAPI	5679					
SINAPI	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,136	27,16	30,82

21/08/2023

Data

 Responsável Técnico: Jeferson Müller  
 CREA/CAU: 107.299-D