



MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2025
PROCESSO Nº 356/2025

PROPOSTA FINANCEIRA

RAZÃO SOCIAL: COMPACTA SUL PAVIMENTAÇÃO LTDA	
CNPJ: 03.667.661/0001-63	
INSCR. ESTADUAL: 065/0162293	
ENDEREÇO: RUA NILDO SCHROER, S/N, ANEXO A	
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL	CIDADE: IJUÍ
CEP: 98.700-000	E-MAIL: COMPACTA@COMPACTAPAV.COM.BR
TELEFONES: (55) 99631-6290	
BANCO DA LICITANTE: SICREDI	Nº AGÊNCIA: 0361
CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: 46.484-2	
IDENTIFICAÇÃO REPRESENTANTE LEGAL: SANDRO DE AZEVEDO PAIM	
RG: 1053224547	CPF: 176.728.978-29

Lote	Descrição	Quantidade	Unidade	R\$ Global
01	Contratação de empresa para execução em regime de empreitada integral, (material e mão de obra) destinada a execução de lombadas físicas e faixas elevadas no Município de Ibirubá, de acordo com o Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronogramas que fazem parte do Edital.	1	Conjunto	R\$ 163.991,38 (cento e sessenta e três mil novecentos e noventa e um reais e trinta e oito centavos)

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Ijuí - RS, 21 de Outubro de 2025

SANDRO DE AZEVEDO
PAIM:17672897829
29

Assinado de forma digital
por SANDRO DE AZEVEDO
PAIM:17672897829
Dados: 2025.10.21
09:43:42 -03'00'

Compacta Sul Pavimentação Ltda
Nome: Sandro de Azevedo Paim
Cargo: Administrador Titular

JOANIR JOSE FOLGIARINI:90592565068
0592565068

Assinado de forma digital
por JOANIR JOSE FOLGIARINI:90592565068
Dados: 2025.10.21
09:47:51 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Joanir José Folgiarini
Título: Engenheiro civil
CREA/CAU: RS 126603



MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 008/2025
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

								BDI 1:	19,70%
								BDI 2:	15,00%
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Valor Unit com BDI	Total
EXECUÇÃO DE LOMBADAS FÍSICAS E FAIXAS ELEVADAS								R\$	163.991,3836
1.			LOMBADA FÍSICA TIPO II em CBUQ					R\$	43.140,8723
1.1.			RUA SANTOS DUMONT, Nº 144, BAIRRO FLORESTA (7,20 m)					R\$	5.799,0907
1.1.1	Composição	3	LIMPEZA MANUAL E VARRIÇÃO MECÂNICA DE PISTA	M2	26,64	R\$ 1,21	BDI 1	R\$ 1,45	R\$ 38,6280
1.1.2	Composição	4	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO	M2	26,64	R\$ 1,12	BDI 1	R\$ 1,34	R\$ 35,6976
1.1.3	Cotação	1	EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-1C PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	KG	11,99	R\$ 3,75	BDI 2	R\$ 4,31	R\$ 51,6769
1.1.4	Composição	6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	1,78	R\$ 591,30	BDI 1	R\$ 707,79	R\$ 1.259,8662
1.1.5	Cotação	2	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEIO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	T	0,29	R\$ 5.270,70	BDI 2	R\$ 6.061,30	R\$ 1.757,7770
1.1.6	Composição	7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA (SINAPI 95303 - 02/20)	M3XKM	92,56	R\$ 1,68	BDI 1	R\$ 2,01	R\$ 186,0456
1.1.7	Sinapi	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	82,14	R\$ 0,59	BDI 1	R\$ 0,71	R\$ 58,3194
1.1.8	Composição	16	PLACA DE ADVERTÊNCIA A-18 - SALIÊNCIA OU LOMBADA, A-32b - PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES, A-33b - PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	4,00	R\$ 503,57	BDI 1	R\$ 602,77	R\$ 2.411,0800
1.2.			RUA WILLY KRAMMES, Nº 11,62, BAIRRO FLORESTA (6,60 m)					R\$	5.479,9882
1.2.1	Composição	3	LIMPEZA MANUAL E VARRIÇÃO MECÂNICA DE PISTA	M2	24,42	R\$ 1,21	BDI 1	R\$ 1,45	R\$ 35,4090
1.2.2	Composição	4	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO	M2	24,42	R\$ 1,12	BDI 1	R\$ 1,34	R\$ 32,7228
1.2.3	Cotação	1	EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-1C PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	KG	10,99	R\$ 3,75	BDI 2	R\$ 4,31	R\$ 47,3669
1.2.4	Composição	6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	1,63	R\$ 591,30	BDI 1	R\$ 707,79	R\$ 1.153,6977
1.2.5	Cotação	2	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEIO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	T	0,26	R\$ 5.270,70	BDI 2	R\$ 6.061,30	R\$ 1.575,9380
1.2.6	Composição	7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA (SINAPI 95303 - 02/20)	M3XKM	84,76	R\$ 1,68	BDI 1	R\$ 2,01	R\$ 170,3676



MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 008/2025
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

								BDI 1:	19,70%
								BDI 2:	15,00%
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Valor Unit com BDI	Total
1.2.7	Sinapi	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	75,22	R\$ 0,59	BDI 1	R\$ 0,71	R\$ 53,4062
1.2.8	Composição	16	PLACA DE ADVERTÊNCIA A-18 - SALIÊNCIA OU LOMBADA, A-32b - PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES, A-33b - PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	4,00	R\$ 503,57	BDI 1	R\$ 602,77	R\$ 2.411,0800
1.3			RUA NÁDIA CRISTINA VASCONCELOS, Nº 1135, BAIRRO FLORESTA (6,60 m)						R\$ 5.479,9882
1.3.1	Composição	3	LIMPEZA MANUAL E VARRIÇÃO MECÂNICA DE PISTA	M2	24,42	R\$ 1,21	BDI 1	R\$ 1,45	R\$ 35,4090
1.3.2	Composição	4	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO	M2	24,42	R\$ 1,12	BDI 1	R\$ 1,34	R\$ 32,7228
1.3.3	Cotação	1	EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-1C PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	KG	10,99	R\$ 3,75	BDI 2	R\$ 4,31	R\$ 47,3669
1.3.4	Composição	6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	1,63	R\$ 591,30	BDI 1	R\$ 707,79	R\$ 1.153,6977
1.3.5	Cotação	2	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEIO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	T	0,26	R\$ 5.270,70	BDI 2	R\$ 6.061,30	R\$ 1.575,9380
1.3.6	Composição	7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA (SINAPI 95303 - 02/20)	M3XKM	84,76	R\$ 1,68	BDI 1	R\$ 2,01	R\$ 170,3676
1.3.7	Sinapi	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	75,22	R\$ 0,59	BDI 1	R\$ 0,71	R\$ 53,4062
1.3.8	Composição	16	PLACA DE ADVERTÊNCIA A-18 - SALIÊNCIA OU LOMBADA, A-32b - PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES, A-33b - PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	4,00	R\$ 503,57	BDI 1	R\$ 602,77	R\$ 2.411,0800
1.4			RUA BAHIA, Nº 373, BAIRRO PROGRESSO (8,70 m)						R\$ 6.501,7097
1.4.1	Composição	3	LIMPEZA MANUAL E VARRIÇÃO MECÂNICA DE PISTA	M2	32,19	R\$ 1,21	BDI 1	R\$ 1,45	R\$ 46,6755
1.4.2	Composição	4	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO	M2	32,19	R\$ 1,12	BDI 1	R\$ 1,34	R\$ 43,1346
1.4.3	Cotação	1	EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-1C PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	KG	14,49	R\$ 3,75	BDI 2	R\$ 4,31	R\$ 62,4519
1.4.4	Composição	6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	2,15	R\$ 591,30	BDI 1	R\$ 707,79	R\$ 1.521,7485
1.4.5	Cotação	2	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEIO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	T	0,35	R\$ 5.270,70	BDI 2	R\$ 6.061,30	R\$ 2.121,4550
1.4.6	Composição	7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA (SINAPI 95303 - 02/20)	M3XKM	111,80	R\$ 1,68	BDI 1	R\$ 2,01	R\$ 224,7180
1.4.7	Sinapi	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	99,22	R\$ 0,59	BDI 1	R\$ 0,71	R\$ 70,4462



MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 008/2025
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

								BDI 1:	19,70%
								BDI 2:	15,00%
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Valor Unit com BDI	Total
1.4.8	Composição	16	PLACA DE ADVERTÊNCIA A-18 - SALIÊNCIA OU LOMBADA, A-32b - PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES, A-33b - PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	4,00	R\$ 503,57	BDI 1	R\$ 602,77	R\$ 2.411,0800
1.5			RUA JACOB SCHWEIG FILHO, Nº 1683, BAIRRO JARDIM (9,70 m)						R\$ 6.964,4534
1.5.1	Composição	3	LIMPEZA MANUAL E VARRIÇÃO MECÂNICA DE PISTA	M2	35,89	R\$ 1,21	BDI 1	R\$ 1,45	R\$ 52,0405
1.5.2	Composição	4	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO	M2	35,89	R\$ 1,12	BDI 1	R\$ 1,34	R\$ 48,0926
1.5.3	Cotação	1	EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-1C PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	KG	16,15	R\$ 3,75	BDI 2	R\$ 4,31	R\$ 69,6065
1.5.4	Composição	6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	2,39	R\$ 591,30	BDI 1	R\$ 707,79	R\$ 1.691,6181
1.5.5	Cotação	2	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEIO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	T	0,39	R\$ 5.270,70	BDI 2	R\$ 6.061,30	R\$ 2.363,9070
1.5.6	Composição	7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA (SINAPI 95303 - 02/20)	M3XKM	124,28	R\$ 1,68	BDI 1	R\$ 2,01	R\$ 249,8028
1.5.7	Sinapi	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	110,29	R\$ 0,59	BDI 1	R\$ 0,71	R\$ 78,3059
1.5.8	Composição	16	PLACA DE ADVERTÊNCIA A-18 - SALIÊNCIA OU LOMBADA, A-32b - PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES, A-33b - PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	4,00	R\$ 503,57	BDI 1	R\$ 602,77	R\$ 2.411,0800
1.6			RUA PORTO ALEGRE, Nº 275, BAIRRO SÃO JACOB (7,60 m)						R\$ 5.951,1887
1.6.1	Composição	3	LIMPEZA MANUAL E VARRIÇÃO MECÂNICA DE PISTA	M2	28,12	R\$ 1,21	BDI 1	R\$ 1,45	R\$ 40,7740
1.6.2	Composição	4	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO	M2	28,12	R\$ 1,12	BDI 1	R\$ 1,34	R\$ 37,6808
1.6.3	Cotação	1	EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-1C PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	KG	12,65	R\$ 3,75	BDI 2	R\$ 4,31	R\$ 54,5215
1.6.4	Composição	6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	1,88	R\$ 591,30	BDI 1	R\$ 707,79	R\$ 1.330,6452
1.6.5	Cotação	2	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEIO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	T	0,30	R\$ 5.270,70	BDI 2	R\$ 6.061,30	R\$ 1.818,3900
1.6.6	Composição	7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA (SINAPI 95303 - 02/20)	M3XKM	97,76	R\$ 1,68	BDI 1	R\$ 2,01	R\$ 196,4976
1.6.7	Sinapi	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	86,76	R\$ 0,59	BDI 1	R\$ 0,71	R\$ 61,5996
1.6.8	Composição	16	PLACA DE ADVERTÊNCIA A-18 - SALIÊNCIA OU LOMBADA, A-32b - PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES, A-33b - PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	4,00	R\$ 503,57	BDI 1	R\$ 602,77	R\$ 2.411,0800



MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 008/2025
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

								BDI 1:	19,70%
								BDI 2:	15,00%
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Valor Unit com BDI	Total
1.7			RUA JOÃO THIESEN, Nº 606, BAIRRO ODILA (9,70 M)						R\$ 6.964,4534
1.7.1	Composição	3	LIMPEZA MANUAL E VARRIÇÃO MECÂNICA DE PISTA	M2	35,89	R\$ 1,21	BDI 1	R\$ 1,45	R\$ 52,0405
1.7.2	Composição	4	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO	M2	35,89	R\$ 1,12	BDI 1	R\$ 1,34	R\$ 48,0926
1.7.3	Cotação	1	EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-1C PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	KG	16,15	R\$ 3,75	BDI 2	R\$ 4,31	R\$ 69,6065
1.7.4	Composição	6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	2,39	R\$ 591,30	BDI 1	R\$ 707,79	R\$ 1.691,6181
1.7.5	Cotação	2	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEIO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	T	0,39	R\$ 5.270,70	BDI 2	R\$ 6.061,30	R\$ 2.363,9070
1.7.6	Composição	7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA (SINAPI 95303 - 02/20)	M3XKM	124,28	R\$ 1,68	BDI 1	R\$ 2,01	R\$ 249,8028
1.7.7	Sinapi	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	110,29	R\$ 0,59	BDI 1	R\$ 0,71	R\$ 78,3059
1.7.8	Composição	16	PLACA DE ADVERTÊNCIA A-18 - SALIÊNCIA OU LOMBADA, A-32b - PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES, A-33b - PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	4,00	R\$ 503,57	BDI 1	R\$ 602,77	R\$ 2.411,0800
2.			FAIXAS ELEVADAS em CBUQ						R\$ 47.840,3032
2.1			RUA GENERAL OSÓRIO, Nº 3460, BAIRRO HERMANY - EMEI ARTHUR KANITZ (12,70 m)						R\$ 23.226,2965
2.1.1	Composição	3	LIMPEZA MANUAL E VARRIÇÃO MECÂNICA DE PISTA	M2	93,98	R\$ 1,21	BDI 1	R\$ 1,45	R\$ 136,2710
2.1.2	Composição	4	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO	M2	93,98	R\$ 1,12	BDI 1	R\$ 1,34	R\$ 125,9332
2.1.3	Cotação	1	EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-1C PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	KG	42,29	R\$ 3,75	BDI 2	R\$ 4,31	R\$ 182,2699
2.1.4	Composição	6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	9,45	R\$ 591,30	BDI 1	R\$ 707,79	R\$ 6.688,6155
2.1.5	Cotação	2	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEIO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	T	1,53	R\$ 5.270,70	BDI 2	R\$ 6.061,30	R\$ 9.273,7890
2.1.6	Composição	7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA (SINAPI 95303 - 02/20)	M3XKM	491,40	R\$ 1,68	BDI 1	R\$ 2,01	R\$ 987,7140
2.1.7	Sinapi	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	436,09	R\$ 0,59	BDI 1	R\$ 0,71	R\$ 309,6239
2.1.8	Composição	16	PLACA DE ADVERTÊNCIA A-18 - SALIÊNCIA OU LOMBADA, A-32b - PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES, A-33b - PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	4,00	R\$ 503,57	BDI 1	R\$ 602,77	R\$ 2.411,0800
2.1.9	Sinapi	103002	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10,00	R\$ 259,89	BDI 1	R\$ 311,10	R\$ 3.111,0000



MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2025
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

								BDI 1:	19,70%
								BDI 2:	15,00%
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Valor Unit com BDI	Total
2.2.			RUA MAUÁ, Nº 1468, BAIRRO PLANALTO - EMEI PLANALTO (13,70 m)						R\$ 24.614,0067
2.2.1	Composição	3	LIMPEZA MANUAL E VARRIÇÃO MECÂNICA DE PISTA	M2	101,38	R\$ 1,21	BDI 1	R\$ 1,45	R\$ 147,0010
2.2.2	Composição	4	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO	M2	101,38	R\$ 1,12	BDI 1	R\$ 1,34	R\$ 135,8492
2.2.3	Cotação	1	EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-1C PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	KG	45,62	R\$ 3,75	BDI 2	R\$ 4,31	R\$ 196,6222
2.2.4	Composição	6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	10,19	R\$ 591,30	BDI 1	R\$ 707,79	R\$ 7.212,3801
2.2.5	Cotação	2	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEIO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	T	1,65	R\$ 5.270,70	BDI 2	R\$ 6.061,30	R\$ 10.001,1450
2.2.6	Composição	7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA (SINAPI 95303 - 02/20)	M3XKM	529,88	R\$ 1,68	BDI 1	R\$ 2,01	R\$ 1.065,0588
2.2.7	Sinapi	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	470,24	R\$ 0,59	BDI 1	R\$ 0,71	R\$ 333,8704
2.2.8	Composição	16	PLACA DE ADVERTÊNCIA A-18 - SALÊNCIA OU LOMBADA, A-32b - PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES, A-33b - PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	4,00	R\$ 503,57	BDI 1	R\$ 602,77	R\$ 2.411,0800
2.2.9	Sinapi	103002	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO- AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10,00	R\$ 259,89	BDI 1	R\$ 311,10	R\$ 3.111,0000
3.			REMOÇÃO DE LOMBADA FÍSICA EM CBUQ						R\$ 3.538,3289
3.1.			RUA MAUÁ, Nº 1486, BAIRRO PLANALTO - INSS (13,70 m)						R\$ 3.538,3289
3.1.1	Sinapi	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	50,69	R\$ 24,64	BDI 1	R\$ 29,50	R\$ 1.495,3550
3.1.2	Sinapi	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	16,90	R\$ 2,64	BDI 1	R\$ 3,16	R\$ 53,4040
3.1.3	Composição	4	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO	M2	50,69	R\$ 1,12	BDI 1	R\$ 1,34	R\$ 67,9246
3.1.4	Cotação	1	EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-1C PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	KG	22,81	R\$ 3,75	BDI 2	R\$ 4,31	R\$ 98,3111
3.1.5	Composição	6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	1,01	R\$ 591,30	BDI 1	R\$ 707,79	R\$ 714,8679
3.1.6	Cotação	2	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEIO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	T	0,16	R\$ 5.270,70	BDI 2	R\$ 6.061,30	R\$ 969,8080
3.1.7	Composição	7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA (SINAPI 95303 - 02/20)	M3XKM	52,52	R\$ 1,68	BDI 1	R\$ 2,01	R\$ 105,5652



MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 008/2025
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

								BDI 1:	19,70%
								BDI 2:	15,00%
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Valor Unit com BDI	Total
3.1.8	Sinapi	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	46,61	R\$ 0,59	BDI 1	R\$ 0,71	R\$ 33,0931
4.			FAIXAS ELEVADAS EM BLOCOS DE CONCRETO						R\$ 69.471,8792
4.1			Rua General Osório, nº 1055, Bairro Centro - LOTÉRICA (6,50 m)						R\$ 12.739,7588
4.1.1	Sinapi	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	48,10	R\$ 16,78	BDI 1	R\$ 20,08	R\$ 965,8480
4.1.2	Sinapi	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11,54	R\$ 2,64	BDI 1	R\$ 3,16	R\$ 36,4664
4.1.3	Sinapi	105597	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	48,10	R\$ 4,16	BDI 1	R\$ 4,98	R\$ 239,5380
4.1.4	Sinapi	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,95	R\$ 91,96	BDI 1	R\$ 110,08	R\$ 104,5760
4.1.5	Sinapi	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	27,80	R\$ 50,66	BDI 1	R\$ 60,64	R\$ 1.685,7920
4.1.6	Composição	1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM	M2	31,88	R\$ 89,11	BDI 1	R\$ 106,66	R\$ 3.400,3208
4.1.7	Composição	2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM	M2	14,00	R\$ 95,62	BDI 1	R\$ 114,46	R\$ 1.602,4400
4.1.8	Sinapi	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	122,86	R\$ 2,64	BDI 1	R\$ 3,16	R\$ 388,2376
4.1.9	Composição	16	PLACA DE ADVERTÊNCIA A-18 - SALIÊNCIA OU LOMBADA, A-32b - PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES, A-33b - PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	2,00	R\$ 503,57	BDI 1	R\$ 602,77	R\$ 1.205,5400
4.1.10	Sinapi	103002	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO- AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10,00	R\$ 259,89	BDI 1	R\$ 311,10	R\$ 3.111,0000
4.2			Rua Sete de Setembro, nº 1296, Bairro Centro - FARMÁCIA MB (10,30 m)						R\$ 17.284,3628
4.2.1	Sinapi	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	76,22	R\$ 16,78	BDI 1	R\$ 20,08	R\$ 1.530,4976
4.2.2	Sinapi	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	18,29	R\$ 2,64	BDI 1	R\$ 3,16	R\$ 57,7964
4.2.3	Sinapi	105597	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	76,22	R\$ 4,16	BDI 1	R\$ 4,98	R\$ 379,5756
4.2.4	Sinapi	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	1,29	R\$ 91,96	BDI 1	R\$ 110,08	R\$ 142,0032



MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 008/2025
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

								BDI 1:	19,70%
								BDI 2:	15,00%
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Valor Unit com BDI	Total
4.2.5	Sinapi	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	36,00	R\$ 50,66	BDI 1	R\$ 60,64	R\$ 2.183,0400
4.2.6	Composição	1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM	M2	50,00	R\$ 89,11	BDI 1	R\$ 106,66	R\$ 5.333,0000
4.2.7	Composição	2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM	M2	24,00	R\$ 95,62	BDI 1	R\$ 114,46	R\$ 2.747,0400
4.2.8	Sinapi	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	188,25	R\$ 2,64	BDI 1	R\$ 3,16	R\$ 594,8700
4.2.9	Composição	16	PLACA DE ADVERTÊNCIA A-18 - SALIÊNCIA OU LOMBADA, A-32b - PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES, A-33b - PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	2,00	R\$ 503,57	BDI 1	R\$ 602,77	R\$ 1.205,5400
4.2.10	Sinapi	103002	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10,00	R\$ 259,89	BDI 1	R\$ 311,10	R\$ 3.111,0000
4.3			Rua Getúlio Vargas, nº 1088, Bairro Centro - ESCOLA IBIRUBÁ (8,90 m)						R\$ 16.666,8848
4.3.1	Sinapi	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	71,20	R\$ 16,78	BDI 1	R\$ 20,08	R\$ 1.429,6960
4.3.2	Sinapi	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	17,09	R\$ 2,64	BDI 1	R\$ 3,16	R\$ 54,0044
4.3.3	Sinapi	105597	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	71,20	R\$ 4,16	BDI 1	R\$ 4,98	R\$ 354,5760
4.3.4	Sinapi	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	1,18	R\$ 91,96	BDI 1	R\$ 110,08	R\$ 129,8944
4.3.5	Sinapi	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	34,00	R\$ 50,66	BDI 1	R\$ 60,64	R\$ 2.061,7600
4.3.6	Composição	1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM	M2	51,20	R\$ 89,11	BDI 1	R\$ 106,66	R\$ 5.460,9920
4.3.7	Composição	2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM	M2	20,00	R\$ 95,62	BDI 1	R\$ 114,46	R\$ 2.289,2000
4.3.8	Sinapi	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	180,45	R\$ 2,64	BDI 1	R\$ 3,16	R\$ 570,2220
4.3.9	Composição	16	PLACA DE ADVERTÊNCIA A-18 - SALIÊNCIA OU LOMBADA, A-32b - PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES, A-33b - PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	2,00	R\$ 503,57	BDI 1	R\$ 602,77	R\$ 1.205,5400
4.3.10	Sinapi	103002	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10,00	R\$ 259,89	BDI 1	R\$ 311,10	R\$ 3.111,0000
4.4			Rua Getúlio Vargas, nº 1016, Bairro Centro - ESCOLA STA TEREZINHA (13,70 m)						R\$ 22.780,8728



MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 008/2025
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

								BDI 1:	19,70%
								BDI 2:	15,00%
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Valor Unit com BDI	Total
4.4.1	Sinapi	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	109,60	R\$ 16,78	BDI 1	R\$ 20,08	R\$ 2.200,7680
4.4.2	Sinapi	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	26,30	R\$ 2,64	BDI 1	R\$ 3,16	R\$ 83,1080
4.4.3	Sinapi	105597	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	109,60	R\$ 4,16	BDI 1	R\$ 4,98	R\$ 545,8080
4.4.4	Sinapi	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	1,61	R\$ 91,96	BDI 1	R\$ 110,08	R\$ 177,2288
4.4.5	Sinapi	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	44,00	R\$ 50,66	BDI 1	R\$ 60,64	R\$ 2.668,1600
4.4.6	Composição	1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM	M2	77,60	R\$ 89,11	BDI 1	R\$ 106,66	R\$ 8.276,8160
4.4.7	Composição	2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM	M2	32,00	R\$ 95,62	BDI 1	R\$ 114,46	R\$ 3.662,7200
4.4.8	Sinapi	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	268,90	R\$ 2,64	BDI 1	R\$ 3,16	R\$ 849,7240
4.4.9	Composição	16	PLACA DE ADVERTÊNCIA A-18 - SALIÊNCIA OU LOMBADA, A-32b - PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES, A-33b - PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	2,00	R\$ 503,57	BDI 1	R\$ 602,77	R\$ 1.205,5400
4.4.10	Sinapi	103002	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10,00	R\$ 259,89	BDI 1	R\$ 311,10	R\$ 3.111,0000

Ijuí/RS, 21 de outubro de 2025

SANDRO DE AZEVEDO
Assinado de forma digital por SANDRO DE AZEVEDO
PAIN:17072897829
OAR: 2025.10.21 09:44:08
+0300

Compacta Sul Pavimentação Ltda
Nome: Sandro de Azevedo Paim
Cargo: Administrador Titular

JOANIR JOSE FOLGIARINI
Assinado de forma digital por JOANIR JOSE FOLGIARINI
PAIN:17072897829
OAR: 2025.10.21 09:45:23 +0300

Responsável Técnico
Nome: Joanir José Folgiarini
Título: Engenheiro civil
CREA/CAU: RS 126603