

LEDUR - Engenharia e Construções Ltda

Fone/ Fax :(55) 3742 36 75

E-mail: financeiro@ledurprefabricados.com.br Site: www.ledurprefabricados.com.br

Rua Francisco Pinheiro, 574 - Palmeira das Missões - 98.300-000

CNPJ: 00.850.290/0001-62

PROPOSTA FINANCEIRA

Ledur Engenharia e Construções Ltda, empresa individual, inscrita no CNPJ nº. 00.850.290/0001-62, estabelecida à rua Francisco Pinheiro, 574 –térreo em Palmeira das Missões-RS, telefone/fax (55) 3742-3675, e-mail financeiro@ledurprefabricados.com.br, através de seu representante legal e também responsável técnico, Engenheiro Civil Sérgio Luiz Ledur, brasileiro, casado, CREA-RS 46.541, CPF nº. 211.853.790-53, CI 4009754237, residente a rua Francisco Pinheiro, 574 em Palmeira das Missões, vem apresentar proposta detalhada na planilha em anexo, para a modalidade Concorrência Eletrônica nº 009/2026, Processo Administrativo nº 107/2026, da Prefeitura Municipal de Ibirubá - RS do que segue:

DO OBJETO:

- Contratação de empresa para execução em regime de empreitada integral, (material e mão de obra) destinada a construção de uma ponte em concreto armado pré-moldado protendido (largura 6,40 metros), localizada na Localidade de São Paulo Pontão, interior do Município de Ibirubá/RS, de acordo com o Memorial Descritivo, Planilha Orçamentaria e Cronogramas que fazem parte do Edital.

VALOR TOTAL GLOBAL R\$ 489.899,99 (Quatrocentos e oitenta e nove mil, oitocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), sendo R\$ 391.919,99 (Trezentos e noventa e um mil, novecentos e dezenove reais e noventa e nove centavos) referentes a materiais e R\$ 97.980,00 (Noventa e sete mil, novecentos e oitenta reais) referentes a mão-de-obra.

Declaramos que:

Estão inclusos todos os custos com material e mão de obra, bem como, inclusive BDI (impostos, taxas, contribuições sociais, lucro do empreendimento, etc.).

Nossa Proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas Leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da Proposta.

Validade da proposta: 90 (noventa) dias.

Palmeira das Missões, 21 de julho de 2026.

SERGIO LUIZ
LEDUR:21185
379053

Assinado de forma
digital por SERGIO LUIZ
LEDUR:21185379053
Dados: 2026.07.21
18:31:29 -03'00'

Ledur Engenharia e Construções Ltda
CNPJ: 00.850.290/0001-62
Sergio Luiz Ledur
CPF: 211.853.790-53
CREA-RS 46.541

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBÁ	Apelido do Empreendimento PONTE DOS FREITAS - RIO PINHEIRINHO
------------------	----------------------	---	--

Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 01-26 (N DES.)	Descrição do Lote PONTE EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO	Município / UF IBIRUBÁ/RS	BDI 1 24,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
-----------------------------------	-----------------------------	---	------------------------------	-----------------	----------------	----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PONTE EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO										
1,			PONTE DOS FREITAS - RIO PINHEIRINHO						489.899,99	
1.1.			INFRAESTRUTURA					-	129.349,37	
1.1.0.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF_01/2024	M3	3,93	108,28	BDI 1	131,78	517,90	RA
1.1.0.2.	Composição	COMP04	ENSECADEIRAS DE CONCRETO ARMADO	M2	87,92	241,00	BDI 1	298,84	26.274,01	RA
1.1.0.3.	Composição	COMP13	MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25X75 MM, 21 KG - CHP DIURNO (REF. SINAPI 92966)	CHP	64,00	33,00	BDI 1	40,92	2.618,88	RA
1.1.0.4.	Composição	COMP07	ARMAÇÃO DE AÇO POR M3 DE CONCRETO	UN	39,25	905,50	BDI 1	1122,82	44.070,69	RA
1.1.0.5.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	M3	39,25	556,45	BDI 1	690,00	27.082,50	RA
1.1.0.6.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_02/2022	M3	39,25	330,65	BDI 1	410,01	16.092,89	RA
1.1.0.7.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	6.280,00	1,05	BDI 1	1,30	8.164,00	RA
1.1.0.8.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	314,00	3,39	BDI 1	4,20	1.318,80	RA
1.1.0.9.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	471,00	2,66	BDI 1	3,30	1.554,30	RA
1.1.0.10.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	314,00	3,39	BDI 1	4,20	1.318,80	RA
1.1.0.11.	SINAPI	100945	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	90,00	3,02	BDI 1	3,74	336,60	RA
1.2.			MESOESTRUTURA					-	135.233,63	
1.2.1.			PILARES CORTINA					-	135.233,63	
1.2.1.1.	SINAPI	92264	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, AF_09/2020	M2	153,60	167,80	BDI 1	208,07	31.959,55	RA
1.2.1.2.	SINAPI	92447	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	M2	153,60	143,95	BDI 1	178,50	27.417,60	RA
1.2.1.3.	Composição	COMP07	ARMAÇÃO DE AÇO POR M3 DE CONCRETO	UN	29,76	905,50	BDI 1	1122,82	33.415,12	RA
1.2.1.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	M3	29,76	556,45	BDI 1	690,00	20.534,40	RA

1.2.1.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_02/2022	M3	29,76	330,65	BDI 1	410,01	12,201,90	RA
1.2.1.6.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	4,761,60	1,05	BDI 1	1,30	6,190,08	RA
1.2.1.7.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	238,08	3,39	BDI 1	4,20	999,94	RA
1.2.1.8.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	357,12	2,66	BDI 1	3,30	1,178,50	RA
1.2.1.9.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	238,08	3,39	BDI 1	4,20	999,94	RA
1.2.1.10.	SINAPI	100945	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	90,00	3,02	BDI 1	3,74	336,60	RA
1.3.			SUPERESTRUTURA EM PRÉ-MOLDADOS E CONCRETO ARMADO					-	222.080,53	
1.3.1.			LONGARINAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO					-	106.433,00	
1.3.1.1.	Composição	COMP01	LONGARINA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO 0,45 x 0,90	M	68,00	1,052,82	BDI 1	1305,50	88,774,00	RA
1.3.1.2.	SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO, AF_03/2016	CHP	16,00	388,00	BDI 1	478,64	7,658,24	RA
1.3.1.3.	SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	7,480,00	0,93	BDI 1	1,15	8,602,00	RA
1.3.1.4.	SINAPI	100945	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	374,00	3,02	BDI 1	3,74	1,398,76	RA
1.3.2.			PLACAS TRELIÇADAS PRÉ-MOLDADAS PARA PONTE					-	21.953,57	
1.3.2.1.	Composição	COMP02	PLACAS TRELIÇADAS PRÉ-MOLDADAS PARA PONTE	M2	108,80	141,12	BDI 1	174,99	19,038,91	RA
1.3.2.2.	SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	2,180,00	0,93	BDI 1	1,15	2,507,00	RA
1.3.2.3.	SINAPI	100945	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	109,00	3,02	BDI 1	3,74	407,66	RA
1.3.3.			LAJE CAPEAMENTO					-	54.442,67	
1.3.3.1.	SINAPI	92268	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, AF_09/2020	M2	10,30	79,63	BDI 1	98,74	1,017,02	RA
1.3.3.2.	SINAPI	92482	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLIS, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO, AF_09/2020	M2	10,30	228,06	BDI 1	282,79	2,912,74	RA
1.3.3.3.	Composição	COMP07	ARMAÇÃO DE AÇO POR M3 DE CONCRETO	UN	19,58	905,50	BDI 1	1122,82	21,984,82	RA
1.3.3.4.	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	M3	19,58	576,61	BDI 1	715,00	13,999,70	RA
1.3.3.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_02/2022	M3	19,58	330,65	BDI 1	410,01	8,028,00	RA
1.3.3.6.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	3,132,80	1,05	BDI 1	1,30	4,072,64	RA
1.3.3.7.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	156,64	3,39	BDI 1	4,20	657,89	RA
1.3.3.8.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	234,96	2,66	BDI 1	3,30	775,37	RA
1.3.3.9.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	156,64	3,39	BDI 1	4,20	657,89	RA
1.3.3.10.	SINAPI	100945	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	90,00	3,02	BDI 1	3,74	336,60	RA

1.3.4.			VIGAS TRANSVERSAIS					-	39.251,29	
1.3.4.1.	SINAPI	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, AF_09/2020	M2	51,20	129,83	BDI 1	160,99	8.242,69	RA
1.3.4.2.	SINAPI	92447	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	M2	46,08	143,95	BDI 1	178,50	8.225,28	RA
1.3.4.3.	Composição	COMP07	ARMAÇÃO DE AÇO POR M3 DE CONCRETO	UN	8,93	905,50	BDI 1	1122,82	10.026,78	RA
1.3.4.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	M3	8,93	556,45	BDI 1	690,00	6.161,70	RA
1.3.4.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_02/2022	M3	8,93	330,65	BDI 1	410,01	3.661,39	RA
1.3.4.6.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	1.428,80	1,05	BDI 1	1,30	1.857,44	RA
1.3.4.7.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	71,44	3,39	BDI 1	4,20	300,05	RA
1.3.4.8.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	107,16	1,05	BDI 1	1,30	139,31	RA
1.3.4.9.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	71,44	3,39	BDI 1	4,20	300,05	RA
1.3.4.10.	SINAPI	100945	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	90,00	3,02	BDI 1	3,74	336,60	RA
1.4.			GUARDA RODAS					-	3.236,46	
1.4.0.1.	Composição	COMP03	GUARDA-RODAS	M	34,00	76,77	BDI 1	95,19	3.236,46	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

SERGIO LUIZ
LEDUR:21185379053
379053
Assinado de forma digital por SERGIO LUIZ
LEDUR:21185379053
Dados: 2026.07.21 18:32:44 -03'00'
Ledur Engenharia e Construções Ltda
CNPJ: 00.850.290/0001-62
Eng° Civil Sergio Luiz Ledur
Crea RS nº 46.541

Palmeira das Missões, 21 de julho 2026.