

MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ
TOMADA DE PREÇOS N° 001-2019
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CNPJ: 22.983.261/0001-01
JAIRO MARINHO HOMERCHER
RUA CARLOS GOMES, 22
BAIRRO OSVALDO ARANHA
IJUI - RS CEP: 98700-000

Empreendimento: Avenida Francisco Emílio Trein

BDI 22,60%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
Recapetamento Asfáltico								
1.			AVENIDA FRANCISCO EMILIO TREIN - LADO PAR					R\$ 872.340,16
1.1			SERVIÇOS INICIAIS					R\$ 507.242,58
1.1.1	SINAPI	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E AGUA	M²	8.918,00	1,47	1,80	R\$ 16.052,40
1.2			REPERFILAGEM					R\$ 217.674,23
1.2.1	SINAPI	79480	ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M	M³	88,00	1,88	2,30	R\$ 202,40
1.2.2	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M³	88,00	68,15	83,55	R\$ 7.352,40
1.2.3	SINAPI	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M³XKM	1.320,00	0,67	0,82	R\$ 1.082,40
1.2.4	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M²	8.918,00	1,22	1,50	R\$ 13.377,00
1.2.5	COMP	01	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESURA DE 3 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE	M³	267,54	583,67	715,58	R\$ 191.446,27
1.2.6	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M³XKM	4.013,10	0,86	1,05	R\$ 4.213,76
1.3			CAPA DE ROULAMENTO					R\$ 220.305,82
1.3.1	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M²	8.918,00	1,22	1,50	R\$ 13.377,00
1.3.2	COMP	02	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ),CAMADA DE ROULAMENTO, COM ESPESURA DE 3 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE	M³	267,54	618,03	757,70	R\$ 202.715,06
1.3.3	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M³XKM	4.013,10	0,86	1,05	R\$ 4.213,76
1.4			LOMBADA FÍSICA TIPO II (4 LOMBADAS)					R\$ 6.685,68
1.4.1	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M²	125,80	1,22	1,50	R\$ 188,70

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

CNPJ: 22.983.261/0001-01
 JAIRO MARINHO HOMERCHER
 RUA CARLOS GOMES, 22
 BAIRRO OSVALDO ARANHA
 IJUÍ - RS CEP: 98700-000

MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ
 TOMADA DE PREÇOS N° 001-2019
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



1.4.2	COMP	02	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE	M³	8,40	618,03	757,70	R\$	6.364,68
1.4.3	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M³XKM	126,00	0,86	1,05	R\$	132,30
1.5			REALINHAMENTO DE MEIO FIO						3.048,00
1.5.1	COMP	03	REALINHAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO	M	200,00	12,43	15,24	R\$	3.048,00
1.6			SINALIZAÇÃO VIÁRIA - CICLOFAIXA						37.443,77
1.6.1	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M²	460,60	21,86	26,80	R\$	12.344,08
1.6.2	COTAÇÃO	01	TACHÃO BIDIRECIONAL AMARELO 250X150X50 MM	UNIDADE	881,00	23,24	28,49	R\$	25.099,69
1.7			SINALIZAÇÃO VIÁRIA - TRABESSIA DE PEDESTRES						6.032,68
1.7.1	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M²	225,10	21,86	26,80	R\$	6.032,68
2.			AVENIDA FRANCISCO EMILIO TREIN - LADO ÍMPAR						365.097,58
2.1			SERVIÇOS INICIAIS					R\$	11.124,00
2.1.1	SINAPI	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E AGUA	M²	6.180,00	1,47	1,80	R\$	11.124,00
2.2			REPERFILAGEM					R\$	153.299,48
2.2.1	SINAPI	79480	ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M	M³	86,00	1,88	2,30	R\$	197,80
2.2.2	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M³	86,00	68,15	83,55	R\$	7.185,30
2.2.3	SINAPI	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M³XKM	1.290,00	0,67	0,82	R\$	1.057,80
2.2.4	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M²	6.180,00	1,22	1,50	R\$	9.270,00
2.2.5	COMP	01	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESURA DE 3 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE	M³	185,40	583,67	715,58	R\$	132.668,53
2.2.6	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M³XKM	2.781,00	0,86	1,05	R\$	2.920,05
2.3			CAPA DE ROLAMENTO						152.667,63
2.3.1	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M²	6.180,00	1,22	1,50	R\$	9.270,00


(Handwritten signatures and initials)


(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

2.3.2	COMP	02	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE	M³	185,40	618,03	757,70	R\$	140.477,58
2.3.3	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M³XKM	2.781,00	0,86	1,05	R\$	2.920,05
2.4			LOMBADA FÍSICA TIPO II						4.329,67
2.4.1	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	M²	81,40	1,22	1,50	R\$	122,10
2.4.2	COMP	02	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE	M³	5,44	618,03	757,70	R\$	4.121,89
2.4.3	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M³XKM	81,50	0,86	1,05	R\$	85,68
2.5			REALINHAMENTO DE MEIO FIO						4.572,00
2.5.1	COMP	03	REALINHAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO	M	300,00	12,43	15,24	R\$	4.572,00
2.6			SINALIZAÇÃO VIÁRIA - CICLOFAIXA						36.605,97
2.6.1	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M²	450,60	21,86	26,80	R\$	12.076,08
2.6.2	COTAÇÃO	01	TACHÃO BIDIRECIONAL AMARELO 250X150X50 MM	UNIDADE	861,00	23,24	28,49	R\$	24.529,89
2.7			SINALIZAÇÃO VIÁRIA - TRABESSIA DE PEDESTRES						2.498,83
2.7.1	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M²	93,24	21,86	26,80	R\$	2.498,83

Ijuí - RS, 25 de Janeiro de 2019


Jairo M. Homercher
 Sócio/Proprietário
 CPF: 438.825.790-72


Joair José Folgiarini
 Engenheiro Civil
 CREA-RS 1266603

