

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMP	01	RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA	M2		7,06	7,89
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	14,13	15,78
COMP	02	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2		4,66	5,20
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33	14,13	15,78
COMP	03	LIXAMENTO E RASPAGEM DE PINTURA EXISTENTE	M2		3,17	3,50
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,5	0,70	0,70
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	14,13	15,78
COMP	04	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS COM REAPROVEITAMENTO	M2		18,11	20,27
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	14,13	15,78
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	17,04	19,13
COMP	05	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS	M2		73,91	80,94
SINAPI-I	4377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	24,4	0,08	0,08
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,2467	11,04	11,04
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,415	17,04	19,13
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,207	14,13	15,78
COMP	06	LUMINÁRIA TIPO REFLETOR COM LÂMPADA DE LED 150W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		570,66	577,86
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	13,12	14,60
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	17,21	19,33
COTAÇÃO	01	REFLETOR DE LED 150W	UNIDADE	1	510,00	510,00
COMP	07	PISO TÁTIL DE CONCRETO ALERTA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO- PLACA DE 25X25 CM ESPESSURA MÍNIMA DE 2 CM - COR VERMELHA	M2		109,86	112,61
SINAPI-I	1380	CIMENTO BRANCO	KG	1,46	3,50	3,50
COTAÇÃO	06	PISO TÁTIL DE CONCRETO ALERTA - PLACA 25X25 CM ESPESSURA MÍNIMA DE 2 CM - COR VERMELHA	M2	1	72,00	72,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	17,04	19,13
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	14,13	15,78
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,03	449,31	463,30
COMP	08	PISO TÁTIL DE CONCRETO DIRECIONAL ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO- PLACA DE 25X25 CM ESPESSURA MÍNIMA DE 2 CM - COR CINZA	M2		109,86	112,61
SINAPI-I	1380	CIMENTO BRANCO	KG	1,46	3,50	3,50
COTAÇÃO	07	PISO TÁTIL DE CONCRETO DIRECIONAL- PLACA 25X25 CM ESPESSURA MÍNIMA DE 2 CM - COR CINZA		1	72,00	72,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	17,04	19,13
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	14,13	15,78
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,03	449,31	463,30

Data

Responsável Técnico:
CREA/CAU: