



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR		PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO						
					Reperfilamento Asfáltico						
PROPONENTE / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO			APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
Município de Ibirubá			Ibirubá/RS		Rua Arnaldo Wollmeister			Reperfilamento			
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE				BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
ago-19	Não	Porto Alegre / RS	Reperfilamento Rua Arnaldo Wollmeister				22.60%	20.06%			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Reperfilamento Rua Arnaldo Wollmeister									262.192,42
1.			RUA ARNOLDO WOLLMEISTER					-	262.192,42
1.1.			REPERFILAGEM					-	257.195,17
1.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	6.966,00	1,61	BDI 1	1,97	13.723,02
1.1.2.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	6.966,00	1,76	BDI 1	2,16	15.046,56
1.1.3.	COMP	001	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO	M3	208,98	809,99	BDI 1	993,05	207.527,59
1.1.4.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA	M3XKM	16.718,40	1,02	BDI 1	1,25	20.898,00
1.2.			LOMBADA FISICA TIPO II					-	4.997,25
1.2.1.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	66,60	1,76	BDI 1	2,16	143,86
1.2.2.	COMP	001	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO	M3	4,44	809,99	BDI 1	993,05	4.409,14
1.2.3.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA	M3XKM	355,40	1,02	BDI 1	1,25	444,25

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Ibirubá/RS  
Local  
10 de outubro de 2019  
Data

Nome: Jeferson Müller  
Título: Engenheiro Civil  
CREA/CAU CREA RS 107.299  
ART/RRT: