



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1071263-89	<b>GESTOR</b>	<b>PROGRAMA</b> Esporte, Cidadania e Desenvolvimento	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b> Implantação e modernização de infraestrutura para o esporte	<b>OBJETO</b> CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES				
<b>PROponente / Tomador</b> Município de Ibirubá		<b>MUNICÍPIO / UF</b> Ibirubá/RS	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> Rua Leopoldo Jost, lado ímpar esq. Com a rua Asrthur Trein,	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Quadra da Coohabi				
<b>DATA BASE</b> mar-22	<b>DESON.</b> Não	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b> Porto Alegre / RS	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES	<b>BDI 1</b> 20,35%	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES</b>									<b>291.905,07</b>
<b>1.</b>			<b>CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES - ORÇAMENTO REMANESCENTE</b>						<b>291.905,07</b>
<b>1.1.</b>			<b>FUNDAÇÕES (ATERRO INTERNO)</b>						<b>31.298,45</b>
1.1.1.	SINAPI-I	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	M3	372,16	58,75	BDI 1	70,71	26.315,43
1.1.2.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	372,16	10,28	BDI 1	12,37	4.603,62
1.1.3.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	108,40	2,91	BDI 1	3,50	379,40
<b>1.2.</b>			<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>511,50</b>
1.2.1.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	71,24	5,97	BDI 1	7,18	511,50
<b>1.3.</b>			<b>COBERTURA</b>						<b>233.119,39</b>
1.3.1.	COMP	001	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 20 M, INCLUSO TERÇAS, ESTRUTURA DOS OITÕES, CONTRAVENTAMENTOS E TIRANTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	748,80	156,06	BDI 1	187,82	140.639,62
1.3.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	863,42	81,59	BDI 1	98,19	84.779,21
1.3.3.	SINAPI	100723	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	614,57	10,41	BDI 1	12,53	7.700,56
<b>1.4.</b>			<b>CAMADA DE AREIA</b>						<b>19.047,90</b>
1.4.1.	COTAÇÃO	001	AREIA MÉDIA	M3	81,20	193,50	BDI 1	232,88	18.909,86
1.4.2.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	81,20	1,41	BDI 1	1,70	138,04
<b>1.5.</b>			<b>EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS</b>						<b>7.927,83</b>
1.5.1.	SINAPI-I	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00	6.587,31	BDI 1	7.927,83	7.927,83

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Ibirubá/RS  
Local

06 de maio de 2022  
Data

Nome: Roberta Suelen Ahlert Durigon  
Título: Arquiteta e Urbanista  
CREA/CAU CAU A 46849-5  
ART/RRT: RRT 9656419 E 9656449