

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMP	001	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 20 M, INCLUSO TERÇAS, ESTRUTURA DOS OITÕES, CONTRAVENTAMENTOS E TIRANTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		152,54	156,06
SINAPI-I	43083	PERFIL "U" ENRIJECIDO DE AÇO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM	KG	9	13,71	13,71
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	19,53	22,01
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	16,92	18,84

01/03/2022
 Data

Responsável Técnico: ROBERTA SUELEN AHLERT DURIGON
 CREA/CAU: CAU 46849-5