

Nº OPERAÇÃO 1071263-89	Nº SICONV 898868/2020	GIGOV PASSO FUNDO/RS	GESTOR MINISTÉRIO DA CIDADANIA	PROGRAMA Esporte, Cidadania e Desenvolvimento	AÇÃO / MODALIDADE Implantação e modernização de infraestrutura para o esporte	DATA ASSINATURA 06/07/2020
PROPONENTE / TOMADOR Município de Ibirubá			MUNICÍPIO / UF Ibirubá/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Leopoldo Jost, lado ímpar esq. Com a rua	OBJETO CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA		CNPJ	OBJETO DO CTEF CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES- ORÇAMENTO REMANESCENTE		INÍCIO DA OBRA 05/07/2022

Frentes de Obra:

Valor Total do Orçamento: R\$ 291.905,07

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	Única	1	2	3	4	5	6
Nível	1.	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES - ORÇAMENTO REMANESCENTE												
Nível	1.1.	FUNDAÇÕES (ATERRO INTERNO)												
Serviço	1.1.1.	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	372,16	70,71	26.315,43	2-FUNDAÇÕES ATERRO INTERNO		372,16					
Serviço	1.1.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	372,16	12,37	4.603,62	2-FUNDAÇÕES ATERRO INTERNO		372,16					
Serviço	1.1.3.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	108,40	3,50	379,40	2-FUNDAÇÕES ATERRO INTERNO		108,40					
Nível	1.2.	REVESTIMENTOS												
Serviço	1.2.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	71,24	7,18	511,50	4-REVESTIMENTO/AREIA/ESPORTIVO		71,24					
Nível	1.3.	COBERTURA												
Serviço	1.3.1.	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 20 M, INCLUSO TERÇAS, ESTRUTURA DOS OITÕES, CONTRAVENTAMENTOS E TIRANTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	748,80	187,82	140.639,62	3-COBERTURA		748,80					
Serviço	1.3.2.	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	863,42	98,19	84.779,21	3-COBERTURA		863,42					
Serviço	1.3.3.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	614,57	12,53	7.700,56	3-COBERTURA		614,57					
Nível	1.4.	CAMADA DE AREIA												
Serviço	1.4.1.	AREIA MÉDIA	M3	81,20	232,88	18.909,86	4-REVESTIMENTO/AREIA/ESPORTIVO		81,20					
Serviço	1.4.2.	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	81,20	1,70	138,04	4-REVESTIMENTO/AREIA/ESPORTIVO		81,20					
Nível	1.5.	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS												
Serviço	1.5.1.	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00	7.927,83	7.927,83	4-REVESTIMENTO/AREIA/ESPORTIVO		1,00					

Frentes de Obra:

Única					
	1	2	3	4	5

Valor Total do Orçamento: R\$ 291.905,07

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos
-------	------	-----------	-------	-------	-------------------	-------------------	----------------------

Ibirubá/RS, 06 de maio de 2022
Local e Data

Responsável Técnico: ROBERTA S. AHLERT DURIGON
CREA / CAU: CAU A 46849-5