



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO		GESTOR		PROGRAMA		AÇÃO / MODALIDADE		OBJETO						
PROPONENTE / TOMADOR				MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO			APELIDO DO EMPREENDIMENTO					
Município de Ibirubá				Ibirubá/RS		Alfredo Brenner e Santo Antonio do Bom Retiro			Calçamento					
DATA BASE		DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI		DESCRIÇÃO DO LOTE				BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5	
set-19		Sim	Porto Alegre / RS		PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA				26.30%	26.00%				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA									200.702,62
1.			RUA PREFEITO PACIFICO DIAS DA FONSECA					-	72.120,29
1.1.			TRABALHOS EM TERRA					-	14.846,87
1.1.1.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.303,50	1,30	BDI 1	1,64	2.137,74
1.1.2.	COMP	001	COLCHÃO DE ARGILA	M2	1.303,50	7,72	BDI 1	9,75	12.709,13
1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	45.752,85
1.2.1.	COMP	002	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR	M2	1.303,50	26,03	BDI 1	32,88	42.859,08
1.2.2.	COMP	003	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	1.303,50	0,24	BDI 1	0,30	391,05
1.2.3.	SINAPI	73817/1	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	M3	26,07	76,01	BDI 1	96,00	2.502,72
1.3.			MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO					-	11.520,57
1.3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM	M	237,00	38,49	BDI 1	48,61	11.520,57
2.			PROLONGAMENTO DA RUA ANTONIO MANOEL DA ROCHA					-	128.582,33
2.1.			TRABALHOS EM TERRA					-	28.338,32
2.1.1.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	2.488,00	1,30	BDI 1	1,64	4.080,32
2.1.2.	COMP	001	COLCHÃO DE ARGILA	M2	2.488,00	7,72	BDI 1	9,75	24.258,00
2.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	86.035,04
2.2.1.	COMP	002	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR	M2	2.488,00	26,03	BDI 1	32,88	81.805,44
2.2.2.	COMP	003	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	2.488,00	0,24	BDI 1	0,30	746,40
2.2.3.	COMP	004	REJUNTAMENTO COM ARGILA E = 2 CM	M2	2.488,00	1,11	BDI 1	1,40	3.483,20
2.3.			MEIO FIO DE PEDRA BASALTO					-	14.208,97
2.3.1.	SINAPI	72978	EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO	M	622,00	5,41	BDI 1	6,83	4.248,26
2.3.2.	SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM	M3XKM	1.343,52	1,70	BDI 1	2,15	2.888,57
2.3.3.	COTAÇÃO	01	MEIO FIO DE PEDRA BASALTO	M	622,00	9,00	BDI 1	11,37	7.072,14

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Ibirubá/RS

Local

01 de novembro de 2019

Data

Nome: Jeferson Müller

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU CREA RS 107.299

ART/RRT: 10481659