

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBJETO: Pavimentação Poliédrica
LOCAL: Alfredo Brenner e Santo Antonio do Bom Retiro
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBÁ
ÁREA PAVIMENTADA= 3.791,50 m2

BDI 1
26,30%
BDI 2
26,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Custo Unit. (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA									
1			RUA PREFEITO PACIFICO DIAS DA FONSECA						R\$ 184.664,57
1.1			TRABALHOS EM TERRA						R\$ 66.606,48
1.1.1	SINAPI	72961	Regularização e compact. de subleito até 20 cm de espessura	m2	1.303,50	1,30	BDI 1	R\$ 1,64	R\$ 2.137,74
1.1.2	COMP.	1	Colchão de argila	m2	1.303,50	6,45	BDI 1	R\$ 8,15	R\$ 10.623,53
1.2			PAVIMENTAÇÃO						R\$ 42.324,65
1.2.1	COMP.	2	Pavimentação com pedra irregular	m2	1.303,50	23,95	BDI 1	R\$ 30,25	R\$ 39.430,88
1.2.2	COMP.	3	Compactação de pavimento polidétrico	m2	1.303,50	0,24	BDI 1	R\$ 0,30	R\$ 391,05
1.2.3	SINAPI	73817/1	Embasamento de material granular - po de pedra	m3	26,07	76,01	BDI 1	R\$ 96,00	R\$ 2.502,72
1.3			MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO						R\$ 11.520,57
1.3.1	SINAPI	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em	m	237,00	38,49	BDI 1	R\$ 48,61	R\$ 11.520,57
2			PROLONGAMENTO DA RUA ANTONIO MANOEL DA ROCHA						R\$ 118.058,09
2.1			TRABALHOS EM TERRA						R\$ 24.357,52
2.1.1	SINAPI	72961	Regularização e compact. de subleito até 20 cm de espessura	m2	2.488,00	1,30	BDI 1	R\$ 1,64	R\$ 4.080,32
2.1.2	COMP.	1	Colchão de argila	m2	2.488,00	6,45	BDI 1	R\$ 8,15	R\$ 20.277,20
2.2			PAVIMENTAÇÃO						R\$ 79.491,60
2.2.1	COMP.	2	Pavimentação com pedra irregular	m2	2.488,00	23,95	BDI 1	R\$ 30,25	R\$ 75.262,00
2.2.2	COMP.	3	Compactação de pavimento polidétrico	m2	2.488,00	0,24	BDI 1	R\$ 0,30	R\$ 746,40
2.2.3	COMP.	73817/1	Rejuntamento com argila E= 2 cm	m2	2.488,00	1,11	BDI 1	R\$ 1,40	R\$ 3.483,20
2.3			MEIO FIO DE PEDRA BASALTO						R\$ 14.208,97
2.3.1	SINAPI	72978	Extração, carga e assent. de cordão de pedra p. pavimento	m	622,00	5,41	BDI 1	R\$ 6,83	R\$ 4.248,26
2.3.2	SINAPI	97913	Transporte com caminhão bascul. de 6 m3, em via urbana em	m3km	1.343,52	1,70	BDI 1	R\$ 2,15	R\$ 2.888,57
2.3.3	COTAÇÃO	1	Meio fio de Pedra Basalto	m	622,00	9,00	BDI 1	R\$ 11,37	R\$ 7.072,14

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações: Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total. Ibirubá/RS, 11 de dezembro de 2019.

Gilberto Moelhecke & Cia Ltda
CNPJ 02 986 138/0001-37

Eng. Civil Osmar Birkhan
CREA 37225 D

GILBERTO MOELHECKE & CIA LTDA

CNPJ 02.986.138/0001-37
RUA GENERAL FIRMINO DE PAULA, Nº 391, SALA A, CENTRO - (54) 3322-1154
CEP 98230-000 - QUINZE DE NOVENBRO - RS