

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO					
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO					
MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ		IBIRUBÁ/RS	RUA JOÃO THIESEN, LADO PAR, ESQUINA COM A RUA	URBANIZAÇÃO PRAÇA BAIRRO ODILA					
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5	
jun-22	Não	Porto Alegre / RS	URBANIZAÇÃO PRAÇA BAIRRO ODILA	22,91%					

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>URBANIZAÇÃO PRAÇA BAIRRO ODILA</b>									<b>314.233,12</b>
<b>1.</b>			<b>URBANIZAÇÃO PRAÇA BAIRRO ODILA</b>						<b>314.233,12</b>
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>						<b>13.367,18</b>
1.1.0.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	130,00	45,32	BDI 1	55,70	7.241,00
1.1.0.2.	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	6,00	830,71	BDI 1	1.021,03	6.126,18
<b>1.2.</b>			<b>MURO COM BLOCOS DE CONCRETO</b>						<b>87.624,56</b>
<b>1.2.1.</b>			<b>VIGA BALDRAME</b>						<b>12.062,82</b>
1.2.1.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	6,30	74,53	BDI 1	91,60	577,08
1.2.1.2.	SINAPI	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	2,10	210,14	BDI 1	258,28	542,39
1.2.1.3.	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	31,50	132,87	BDI 1	163,31	5.144,27
1.2.1.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	136,87	15,26	BDI 1	18,76	2.567,68
1.2.1.5.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	4,20	625,97	BDI 1	769,38	3.231,40
<b>1.2.2.</b>			<b>MURO COM BLOCOS DE CONCRETO</b>						<b>73.792,85</b>
1.2.2.1.	COMP	001	MURO DE BLOCOS DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, VAZADO E DENTADO, FORMANDO FLOREIRAS, DIMENSÕES DE 38X32X20 CM CADA PEÇA, COR CINZA (NATURAL)- FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	UNIDADE	1.352,00	37,46	BDI 1	46,04	62.246,08
1.2.2.2.	SINAPI	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	8,18	507,94	BDI 1	624,31	5.106,86
1.2.2.3.	SINAPI	100953	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4.666,60	1,12	BDI 1	1,38	6.439,91
<b>1.2.3.</b>			<b>PILARES</b>						<b>1.768,89</b>
1.2.3.1.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	14,60	15,26	BDI 1	18,76	273,90
1.2.3.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,18	15,96	BDI 1	19,62	238,97
1.2.3.3.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,20	851,58	BDI 1	1.046,68	1.256,02
<b>1.3.</b>			<b>PERGOLADO 01- PARADA DE ÔNIBUS</b>						<b>29.387,52</b>
<b>1.3.1.</b>			<b>VIGA BALDRAME E SAPATAS</b>						<b>1.134,09</b>
1.3.1.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,53	74,53	BDI 1	91,60	48,55
1.3.1.2.	SINAPI	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	0,13	210,14	BDI 1	258,28	33,58
1.3.1.3.	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	1,75	132,87	BDI 1	163,31	285,79
1.3.1.4.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	19,68	17,13	BDI 1	21,05	414,26

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.3.1.5.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,12	646,28	BDI 1	794,34	95,32
1.3.1.6.	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,29	719,86	BDI 1	884,78	256,59
<b>1.3.2.</b>			<b>ALVENARIA DE MEBASAMENTO COM BLOCOS DE CONCRETO</b>					-	<b>2.607,44</b>
1.3.2.1.	COMP	002	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, VAZADO E DENTADO, DIMENSÕES DE 38,5X20X25 CM CADA PEÇA, COR CINZA (NATURAL)- FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	UNIDADE	45,00	42,06	BDI 1	51,70	2.326,50
1.3.2.2.	SINAPI	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	0,45	507,94	BDI 1	624,31	280,94
<b>1.3.3.</b>			<b>PILARES</b>					-	<b>25.645,99</b>
1.3.3.1.	COMP	003	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, VAZADO E DENTADO, DIMENSÕES DE 38,5X38,5X25 CM, CADA PEÇA, PINTADO COR AMADEIRADO (TINTA ESPECÍFICA BASE PU) - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	UNIDADE	36,00	67,46	BDI 1	82,92	2.985,12
1.3.3.2.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	15,64	15,26	BDI 1	18,76	293,41
1.3.3.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	11,70	15,96	BDI 1	19,62	229,55
1.3.3.4.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,90	851,58	BDI 1	1.046,68	942,01
1.3.3.5.	COMP	004	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X39X39 CM ASSENTADO COM ARGAMASSA	M2	11,41	368,94	BDI 1	453,46	5.173,98
1.3.3.6.	COMP	005	MONTAGEM COBERTURA DO PERGOLADO 01 - PARADE DE ÔNIBUS	CONJUNTO	1,00	12.615,70	BDI 1	15.505,96	15.505,96
1.3.3.7.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	22,82	2,87	BDI 1	3,53	80,55
1.3.3.8.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	22,82	15,52	BDI 1	19,08	435,41
<b>1.4.</b>			<b>PERGOLADO 02</b>					-	<b>8.759,05</b>
<b>1.4.1.</b>			<b>SAPATAS</b>					-	<b>8.759,05</b>
1.4.1.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,36	74,53	BDI 1	91,60	32,98
1.4.1.2.	SINAPI	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	0,07	210,14	BDI 1	258,28	18,08
1.4.1.3.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	14,60	17,13	BDI 1	21,05	307,33
1.4.1.4.	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,29	719,86	BDI 1	884,78	256,59
1.4.1.5.	COMP	006	MONTAGEM PERGOLADO 02	CONJUNTO	1,00	6.626,04	BDI 1	8.144,07	8.144,07
<b>1.5.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					-	<b>82.955,83</b>
1.5.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	77,32	74,53	BDI 1	91,60	7.082,51
1.5.0.2.	SINAPI	101621	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	30,85	188,18	BDI 1	231,29	7.135,30
1.5.0.3.	COMP	007	COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA	M2	617,00	4,00	BDI 1	4,92	3.035,64
1.5.0.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	308,50	0,96	BDI 1	1,18	364,03
1.5.0.5.	COMP	008	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, DIMENSÕES 20 X 20 X 5 CM, COR CINZA NATURAL, PAGINAÇÃO CONFORME PROJETO	M2	308,50	118,91	BDI 1	146,15	45.087,28
1.5.0.6.	COMP	009	ASSENTAMENTO DE GUIA, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 10X25X10 CM, PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS	M	20,00	45,61	BDI 1	56,06	1.121,20
1.5.0.7.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	127,00	50,35	BDI 1	61,89	7.860,03

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.5.0.8.	SINAPI	100953	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	8.166,55	1,12	BDI 1	1,38	11.269,84
<b>1.6.</b>			<b>PLAYGROUND</b>					-	<b>21.998,26</b>
<b>1.6.1.</b>			<b>VIGA BALDRAME</b>					-	<b>21.998,26</b>
1.6.1.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	1,35	74,53	BDI 1	91,60	123,66
1.6.1.2.	SINAPI	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	0,22	210,14	BDI 1	258,28	56,82
1.6.1.3.	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	7,50	132,87	BDI 1	163,31	1.224,83
1.6.1.4.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	26,07	17,13	BDI 1	21,05	548,77
1.6.1.5.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	20,33	15,96	BDI 1	19,62	398,87
1.6.1.6.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	1,12	625,97	BDI 1	769,38	861,71
1.6.1.7.	COMP	010	INSTALAÇÃO DE POSTE PRANCHA E CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES 31X6,5X103 CM, PINTADO DE COR AMADEIRADA (TINTA ESPECÍFICA BASE PU)	UNIDADE	48,00	206,13	BDI 1	253,35	12.160,80
1.6.1.8.	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	10,00	76,34	BDI 1	93,83	938,30
1.6.1.9.	COTAÇÃO	015	GRAMA SINTÉTICA DECORATIVA, ESPESSURA 20 MM, 100% POLIPROPILENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	50,00	92,50	BDI 1	113,69	5.684,50
<b>1.7.</b>			<b>MOBILIÁRIO URBANO</b>					-	<b>17.816,87</b>
1.7.0.1.	COMP	012	ASSENTO DE CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES 130X44X5CM, PINTADO COM TINTA ACRÍLICA EM DUAS DEMÃOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	6,00	799,80	BDI 1	983,03	5.898,18
1.7.0.2.	COMP	013	CONJUNTO DE MESA E BANCOS TODO EM CONCRETO, COM TABULEIRO XADREZ, COR CINZA NATURAL. CAPACIDADE ATÉ QUATRO PESSOAS	CONJUNTO	1,00	2.057,53	BDI 1	2.528,91	2.528,91
1.7.0.3.	COMP	014	BANCO ESTRUTURA E ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO E COM BLOCO EM UM DOS LADOS. PINTADO COM DUAS DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	3,00	1.521,63	BDI 1	1.870,24	5.610,72
1.7.0.4.	COMP	015	LIXEIRA COM ESTRUTURA CENTRAL COM PRANCHA DE CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES 12X22X165 CM, PINTADA COR AMADEIRADA COM ENGASTE PARA DOIS CESTOS EM AÇO INOX DE 28X28X40CM (ORGÂNICO) E 38X38X40CM (SECO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	2,00	1.537,33	BDI 1	1.889,53	3.779,06
<b>1.8.</b>			<b>ILUMINAÇÃO</b>					-	<b>34.782,25</b>
1.8.0.1.	SINAPI	101505	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1,00	1.731,59	BDI 1	2.128,30	2.128,30
1.8.0.2.	SINAPI-I	5044	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14	UN	1,00	2.070,98	BDI 1	2.545,44	2.545,44
1.8.0.3.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	6,00	74,53	BDI 1	91,60	549,60
1.8.0.4.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	5,40	45,18	BDI 1	55,53	299,86
1.8.0.5.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	100,00	12,18	BDI 1	14,97	1.497,00
1.8.0.6.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	296,00	7,23	BDI 1	8,89	2.631,44
1.8.0.7.	SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	126,70	BDI 1	155,73	155,73
1.8.0.8.	COMP	016	INSTALAÇÃO DE POSTE RETO SIMPLES, EM TUBO DE AÇO, BRAÇO TIPO "L", 3,00 M DE ALTURA, DIÂMETRO 76 MM, GALVANIZADO A FOGO, COM PINTURA EPÓXI COR PRETO TEXTURIZADO, FIXADO COM CHUMBADORES	UNIDADE	8,00	1.581,06	BDI 1	1.943,28	15.546,24

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.8.0.9.	COMP	017	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DECORATIVA EM ALUMÍNIO REPUXADO, ESTILO CHAPÉU MEXICANO, COM PROTEÇÃO EM POLICARBONATO BRANCO, RESISTENTE A IMPACTOS, PINTURA EPÓXI COM PRETO TEXTURIZADO, NAS DIMENSÕES DE 44 X 42 CM, EQUIPADA COM MÓDULO DE LED, POTÊNCIA NOMINAL DE 36 W, FLUXO LUMINOSO DE 6000 LUMENS, ÂNGULO DE ABERTURA 140 GRAUS, TEMPERATURA DE COR 6000 K, VIDA ÚTIL DE 50.000 HORAS, CONFORME LM80, PROTETOR DE SURTO CLASSE II, 12 KA/10KV, COM TERMINAL DE ATERRAMENTO, COM GARANTIA DE 02 (DOIS) ANOS PARA PEÇAS INTEGRANTES DO MÓDULO	UNIDADE	8,00	958,90	BDI 1	1.178,58	9.428,64
<b>1.9.</b>			<b>PAISAGISMO</b>					-	<b>17.265,96</b>
1.9.0.1.	COMP	011	PREENCHIMENTO DOS BLOCOS COM TERRA VEGETAL PARA PLANTIO	M3	8,58	199,68	BDI 1	245,43	2.105,79
1.9.0.2.	SINAPI	98505	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018	M2	235,17	49,96	BDI 1	61,41	14.441,79
1.9.0.3.	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	5,00	103,12	BDI 1	126,74	633,70
1.9.0.4.	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	2,00	34,45	BDI 1	42,34	84,68
<b>1.10.</b>			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					-	<b>275,64</b>
1.10.0.1.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	12,00	9,09	BDI 1	11,17	134,04
1.10.0.2.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	120,00	0,96	BDI 1	1,18	141,60

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

IBIRUBÁ/RS

Local

29 de julho de 2022

Data

Nome: Roberta Suelen Ahlert Durigon

Título: Arquiteta e Urbanista

CREA/CAU CAU A 46849-5

ART/RRT: