

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMP	001	MURO DE BLOCOS DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, VAZADO E DENTADO, FORMANDO FLOREIRAS, DIMENSÕES DE 38X32X20 CM CADA PEÇA, COR CINZA (NATURAL)- FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	UNIDADE		35,93	37,46
COTAÇÃO	001	BLOCO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, VAZADO E DENTADO, FORMANDO FLOREIRAS, DIMENSÕES DE 38X32X20 CM CADA PEÇA, COR CINZA (NATURAL)	UNIDADE	1	22,90	22,90
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	16,92	18,84
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	20,34	22,79
COMP	002	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, VAZADO E DENTADO, DIMENSÕES DE 38,5X20X25 CM CADA PEÇA, COR CINZA (NATURAL)- FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	UNIDADE		40,53	42,06
COTAÇÃO	002	BLOCO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, VAZADO E DENTADO, DIMENSÕES DE 38,5X20X25 CM CADA PEÇA, COR CINZA (NATURAL)	UNIDADE	1	27,50	27,50
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	16,92	18,84
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	20,34	22,79
COMP	003	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, VAZADO E DENTADO, DIMENSÕES DE 38,5X38,5X25 CM, CADA PEÇA, PINTADO COR AMADEIRADO (TINTA ESPECÍFICA BASE PU) - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	UNIDADE		65,93	67,46
COTAÇÃO	003	BLOCO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, VAZADO E DENTADO, DIMENSÕES DE 38,5X38,5X25 CM, CADA PEÇA, PINTADO COR AMADEIRADO (TINTA ESPECÍFICA BASE PU)	UNIDADE	1	52,90	52,90
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	16,92	18,84
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	20,34	22,79
COMP	004	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X39X39 CM ASSENTADO COM ARGAMASSA	M2		359,87	368,94
COTAÇÃO	004	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X39X39 CM, EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO COR CINZA NATURAL	UNIDADE	7	39,75	39,75
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	20,34	22,79
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	16,92	18,84
SINAPI	100489	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	0,01	539,27	546,88
COMP	005	MONTAGEM COBERTURA DO PERGOLADO 01 - PARADE DE ÔNIBUS	CONJUNTO		12.545,78	12.615,70
COTAÇÃO	005	CAPA DE TOPO PARA PILAR DE CONCRETO VAZADO E DENTADO – DIMENSÕES E 50,5 CM (LARGURA) X 50,5 CM (COMPRIMENTO) X 12 CM (ALTURA), CADA PEÇA, PINTADA COR AMADEIRADO (TINTA ESPECÍFICA BASE PU)	UNIDADE	4	94,00	94,00
COTAÇÃO	006	TERÇA RETA DE CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES E 12 CM (LARGURA) X 5,80 M (COMPRIMENTO) X 30 CM (ALTURA), CADA PEÇA, PINTADA COR AMADEIRADO (TINTA ESPECÍFICA BASE PU)	UNIDADE	2	2.126,06	2.126,06
COTAÇÃO	007	CAIBRO RETO DE CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES E 9 CM (LARGURA) X 2,80 M (COMPRIMENTO) X 20 CM (ALTURA), CADA PEÇA, PINTADA COR AMADEIRADO (TINTA ESPECÍFICA BASE PU)	UNIDADE	7	724,50	724,50
COTAÇÃO	008	CHAPA DE POLICARBONATO, 5,80 X 2,80 M, ESPESURA 6 MM, PARA COBERTURA, INCLUSO SUPORTES	UNIDADE	1	2.250,00	2.250,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	20,34	22,79
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	16,92	18,84
COMP	006	MONTAGEM PERGOLADO 02	CONJUNTO		6.573,60	6.626,04
COTAÇÃO	009	PILAR DE CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES DE 0,20 X 0,20 X 3,00 M, COM ENTALHE PARA TERÇA, CADA PEÇA, PINTADO COR AMADEIRADO (TINTA ESPECÍFICA BASE PU)	UNIDADE	4	840,90	840,90
COTAÇÃO	010	TERÇA RETA DE CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES DE 8 CM (LARGURA) X 3,30 M (COMPRIMENTO) X 15 CM (ALTURA), CADA PEÇA, PINTADA COR AMADEIRADO (TINTA ESPECÍFICA BASE PU)	UNIDADE	2	616,77	616,77
COTAÇÃO	011	CAIBRO RETO DE CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES DE 7 CM (LARGURA) X 3,00 M (COMPRIMENTO) X 10 CM (ALTURA), CADA PEÇA, PINTADA COR AMADEIRADO (TINTA ESPECÍFICA BASE PU)	UNIDADE	4	336,40	336,40
SINAPI-I	21141	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	9,9	18,56	18,56
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12	20,34	22,79
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12	16,92	18,84
COMP	007	COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA	M2		3,59	4,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	20,34	22,79
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	16,92	18,84
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,005	11,17	11,17
COMP	008	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, DIMENSÕES 20 X 20 X 5 CM, COR CINZA NATURAL, PAGINAÇÃO CONFORME PROJETO	M2		117,33	118,91
COTAÇÃO	012	BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, DIMENSÕES 20 X 20 X 5 CM, COR CINZA NATURAL	UNIDADE	26	3,06	3,06
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3975	17,98	20,05
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3975	16,92	18,84
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,041	11,17	11,17
SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1947	0,58	0,58
SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0483	11,99	11,99

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1504	0,93	0,93
COTAÇÃO	022	AREIA MÉDIA	M3	0,1	189,00	189,00
COTAÇÃO	023	PÓ DE PEDRA	M3	0,03	125,00	125,00
COMP	009	ASSENTAMENTO DE GUIA, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 10X25X10 CM, PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS	M		44,02	45,61
COTAÇÃO	013	GUIA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADA, 10X25X10CM	UNIDADE	4	7,50	7,50
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36	20,34	22,79
SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36	16,92	18,84
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,001	617,46	633,91
COMP	010	INSTALAÇÃO DE POSTE PRANCHA E CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES 31X6,5X103 CM, PINTADO DE COR AMADEIRADA (TINTA ESPECÍFICA BASE PU)	UNIDADE		203,07	206,13
COTAÇÃO	014	POSTE PRANCHA PRÉ-FABRICADO EM CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES 31X6,5X103 CM, PINTADO COR AMADEIRADO (TINTA ESPECÍFICA BASE PU)	UNIDADE	1	177,00	177,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	20,34	22,79
SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	16,92	18,84
COMP	011	PREENCHIMENTO DOS BLOCOS COM TERRA VEGETAL PARA PLANTIO	M3		196,80	199,68
SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	1	171,42	171,42
SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	16,92	18,84
COMP	012	ASSENTO DE CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES 130X44X5CM, PINTADO COM TINTA ACRÍLICA EM DUAS DEMÃOS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		796,41	799,80
COTAÇÃO	016	ASSENTO DE CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES 130X44X5CM, PINTADO COM TINTA ACRÍLICA EM DUAS DEMÃOS	UNIDADE	1	758,00	758,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	20,34	22,79
SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	16,92	18,84
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,02	617,46	633,91
COMP	013	CONJUNTO DE MESA E BANCOS TODO EM CONCRETO, COM TABULEIRO XADREZ, COR CINZA NATURAL. CAPACIDADE ATÉ QUATRO PESSOAS	CONJUNTO		2.035,72	2.057,53
COTAÇÃO	017	CONJUNTO DE MESA E BANCOS TODO EM CONCRETO, COM TABULEIRO XADREZ, COR CINZA NATURAL. CAPACIDADE ATÉ QUATRO PESSOAS	CONUNTO	1	1.685,00	1.685,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	20,34	22,79
SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	16,92	18,84
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,05	617,46	633,91
SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,3	693,57	719,86
COMP	014	BANCO ESTRUTURA E ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO E COM BLOCO EM UM DOS LADOS. PINTADO COM DUAS DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		1.517,26	1.521,63
COTAÇÃO	018	BANCO ESTRUTURA E ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO E COM BLOCO EM UM DOS LADOS. PINTADO COM DUAS DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA	UNIDADE	1	1.480,00	1.480,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	20,34	22,79
SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	16,92	18,84
COMP	015	LIXEIRA COM ESTRUTURA CENTRAL COM PRANCHA DE CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES 12X22X165 CM, PINTADA COR AMADEIRADA COM ENGASTE PARA DOIS CESTOS EM AÇO INOX DE 28X28X40CM (ORGÂNICO) E 38X38X40CM (SECO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		1.530,26	1.537,33
COTAÇÃO	019	LIXEIRA COM ESTRUTURA CENTRAL COM PRANCHA DE CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES 12X22X165 CM, PINTADA COR AMADEIRADA COM ENGASTE PARA DOIS CESTOS EM AÇO INOX DE 28X28X40CM (ORGÂNICO) E 38X38X40CM (SECO)	UNIDADE	1	1.460,50	1.460,50
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	20,34	22,79
SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	16,92	18,84
SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,02	693,57	719,86
COMP	016	INSTALAÇÃO DE POSTE RETO SIMPLES, EM TUBO DE AÇO, BRAÇO TIPO "L", 3,00 M DE ALTURA, DIÂMETRO 76 MM, GALVANIZADO A FOGO, COM PINTURA EPÓXI COR PRETO TEXTURIZADO, FIXADO COM CHUMBADORES	UNIDADE		1.574,17	1.581,06
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,04	66,93	74,53
SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,04	693,57	719,86
COTAÇÃO	024	BLOCO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, VAZADO E DENTADO, DIMENSÕES DE 38,5X38,5X25 CM, CADA PEÇA, COR CINZA NATURAL	UNIDADE	1	39,40	39,40
COTAÇÃO	020	POSTE RETO SIMPLES, EM TUBO DE AÇO, BRAÇO TIPO "L", 3,00 M DE ALTURA, DIÂMETRO 76 MM, GALVANIZADO A FOGO, COM PINTURA EPÓXI COR PRETO TEXTURIZADO, FIXADO COM CHUMBADORES	UNIDADE	1	1.315,00	1.315,00
SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1	108,35	109,51
SINAPI-I	34618	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	6,25	7,00	7,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	20,34	22,79
SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	16,92	18,84

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMP	017	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DECORATIVA EM ALUMÍNIO REPUXADO, ESTILO CHAPÉU MEXICANO, COM PROTEÇÃO EM POLICARBONATO BRANCO, RESISTENTE A IMPACTOS, PINTURA EPÓXI COM PRETO TEXTURIZADO, NAS DIMENSÕES DE 44 X 42 CM, EQUIPADA COM MÓDULO DE LED, POTÊNCIA NOMINAL DE 36 W, FLUXO LUMINOSO DE 6000 LUMENS, ÂNGULO DE ABERTURA 140 GRAUS, TEMPERATURA DE COR 6000 K, VIDA ÚTIL DE 50.000 HORAS, CONFORME LM80, PROTETOR DE SURTO CLASSE II, 12 KA/10KV, COM TERMINAL DE ATERRAMENTO, COM GARANTIA DE 02 (DOIS) ANOS PARA PEÇAS INTEGRANTES DO MÓDULO	UNIDADE		954,28	958,90
COTAÇÃO	021	LUMINÁRIA DECORATIVA EM ALUMÍNIO REPUXADO, ESTILO CHAPÉU MEXICANO, COM PROTEÇÃO EM POLICARBONATO BRANCO, RESISTENTE A IMPACTOS, PINTURA EPÓXI COM PRETO TEXTURIZADO, NAS DIMENSÕES DE 44 X 42 CM, EQUIPADA COM MÓDULO DE LED, POTÊNCIA NOMINAL DE 36 W, FLUXO LUMINOSO DE 6000 LUMENS, ÂNGULO DE ABERTURA 140 GRAUS, TEMPERATURA DE COR 6000 K, VIDA ÚTIL DE 50.000 HORAS, CONFORME LM80, PROTETOR DE SURTO CLASSE II, 12 KA/10KV, COM TERMINAL DE ATERRAMENTO, COM GARANTIA DE 02 (DOIS) ANOS PARA PEÇAS INTEGRANTES DO MÓDULO	UNIDADE	1	915,25	915,25
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	20,73	23,23
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	18,30	20,42

01/07/2022

Data

Responsável Técnico: Roberta Suelen Ahlert Durigon
 CREA/CAU: CAU A 46849-5