

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>COMP</b>	<b>001</b>	<b>PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO</b>	<b>M2</b>		<b>856,97</b>	<b>874,50</b>
SINAPI-I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	4,32	4,32
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	5,05	5,05
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1	225,00	225,00
SINAPI-I	5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	21,70	21,70
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	15,91	17,76
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2	294,58	302,42
<b>COMP</b>	<b>002</b>	<b>DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS</b>	<b>M2</b>		<b>0,15</b>	<b>0,16</b>
SINAPI	5851	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,00056	199,37	202,82
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,003	15,91	17,76
<b>COMP</b>	<b>003</b>	<b>ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACIÇO 5X10X20 CM, 1 VEZ (ESPESSURA DE 20 CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)</b>	<b>M2</b>		<b>167,48</b>	<b>174,64</b>
SINAPI-I	7258	TIJOLO CERAMICO MACIÇO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	160	0,63	0,63
SINAPI	87335	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	M3	0,022	407,32	419,08
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6	19,18	21,53
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7	15,91	17,76
<b>COMP</b>	<b>004</b>	<b>ARGAMASSA FINA CI-AR - 1:3</b>	<b>M3</b>		<b>364,46</b>	<b>379,26</b>
SINAPI-I	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,28	68,50	68,50
SINAPI-I	34753	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32	KG	204,8	0,73	0,73
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	15,91	17,76
<b>COMP</b>	<b>005</b>	<b>REBOCO ARGAMASSA FINA CI-AR - 1:3 + 10% CI- 5 MM</b>	<b>M3</b>		<b>20,15</b>	<b>22,37</b>
SINAPI-I	34753	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32	KG	0,65	0,73	0,73
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	15,91	17,76
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	19,18	21,53
COMP	004	ARGAMASSA FINA CI-AR - 1:3	M3	0,005	364,46	379,26
<b>COMP</b>	<b>006</b>	<b>RASPAGEM E CALAFETAÇÃO D TACO DE MADEIRA</b>	<b>M2</b>		<b>121,49</b>	<b>123,42</b>
SINAPI-I	6214	TACO DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, 7 X 42 CM, E = 2 CM	M2	1,05	94,29	94,29
SINAPI-I	11849	COLA BRANCA BASE PVA	L	0,5	13,46	13,46
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	15,91	17,76
SINAPI	88320	TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	22,32	25,19
<b>COMP</b>	<b>007</b>	<b>TABEIRA DE MADEIRA DE LEI 1/ QUALIDADE 2,5 X 0,15 CM PARA BEIRAL DO TELAHDO</b>	<b>M</b>		<b>19,82</b>	<b>20,91</b>
SINAPI-I	3992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,5	18,44	18,44
SINAPI-I	5066	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0,05	28,59	28,59
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	15,87	17,71
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	18,97	21,31
<b>COMP</b>	<b>008</b>	<b>ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UNIDADE</b>		<b>26,81</b>	<b>27,77</b>
SINAPI-I	114	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA	UN	1	16,88	16,88
SINAPI-I	20080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,046	27,06	27,06
SINAPI-I	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,011	74,05	74,05
SINAPI-I	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,023	1,95	1,95
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,231	14,76	16,48
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,231	19,25	21,68
<b>COMP</b>	<b>009</b>	<b>ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UNIDADE</b>		<b>43,31</b>	<b>44,59</b>
SINAPI-I	87	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA	UN	1	23,70	23,70
SINAPI-I	20080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,194	27,06	27,06
SINAPI-I	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,052	74,05	74,05
SINAPI-I	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,031	1,95	1,95
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,308	14,76	16,48
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,308	19,25	21,68

23/08/2021

Data

 Responsável Técnico: Jeferson Müller  
 CREA/CAU: Engenheiro Civil CRES RS 107.299-D