



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	0903-22	0903-22021813	CAMINHÓDROMO EM PASSEIO PÚBLICO				
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
Município de Ibirubá		IBIRUBÁ/RS	RUA GENERAL OSÓRIO	CAMINHÓDROMO				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
set-22	Não	Porto Alegre / RS	CAMINHÓDRO EM BLOCOS DE CONCRETO	20,35%	20,06%			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
CAMINHÓDRO EM BLOCOS DE CONCRETO									326.260,40
1.			RUA GENERAL OSÓRIO					-	326.260,40
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	63.741,83
1.1.1.	SINAPI	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5	M2	1.910,27	2,84	BDI 1	3,42	6.533,12
1.1.2.	SINAPI	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM	M2	85,08	12,97	BDI 1	15,61	1.328,10
1.1.3.	COMP	002	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE FORMA MECANIZADA SEM	M2	53,75	15,04	BDI 1	18,10	972,88
1.1.4.	COMP	003	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM	M2	83,08	12,02	BDI 1	14,47	1.202,17
1.1.5.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA	M3	33,29	9,14	BDI 1	11,00	366,19
1.1.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,	M3XKM	116,52	2,38	BDI 1	2,86	333,25
1.1.7.	COMP	004	RETIRADA MANUAL DE MEIO FIO EXISTENTE COM REAPROVEITAMENTO	M	778,00	8,99	BDI 1	10,82	8.417,96
1.1.8.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,	M3XKM	106,20	2,38	BDI 1	2,86	303,73
1.1.9.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M3	135,71	79,27	BDI 1	95,40	12.946,73
1.1.10.	SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO	UN	35,00	120,39	BDI 1	144,89	5.071,15
1.1.11.	SINAPI-I	37451	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE	M	16,00	54,23	BDI 1	65,27	1.044,32
1.1.12.	SINAPI	97733	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE	M3	0,25	3.280,84	BDI 1	3.948,49	987,12
1.1.13.	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE	M	831,10	17,17	BDI 1	20,66	17.170,53
1.1.14.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M3	122,14	48,06	BDI 1	57,84	7.064,58
1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	163.354,14
1.2.1.	COMP	001	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM,	M2	1.483,04	70,46	BDI 1	84,80	125.761,79
1.2.2.	COMP	005	EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL (ALERTA E DIRECIONAL) INTERTRAVADO, COM BLOCO	M2	316,54	78,15	BDI 1	94,05	29.770,59
1.2.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,	M3XKM	2.734,88	2,38	BDI 1	2,86	7.821,76
1.3.			MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO					-	96.319,48
1.3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM	M	1.448,14	52,74	BDI 1	63,47	91.913,45
1.3.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,	M3XKM	1.540,57	2,38	BDI 1	2,86	4.406,03
1.4.			PLACA DE OBRA					-	2.844,95
1.4.1.	COMP	006	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	525,31	BDI 1	632,21	2.844,95

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

IBIRUBÁ/RS

Local

11 de novembro de 2022

Data

Nome: Jeferson Müller
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAUCREA RS 107.299
ART/RRT: 12239757