



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
				ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALA PARA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
Cidade		IBIRUBA/RS	AVENIDA JULIO ROSA	ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALA PARA REDE DE ABASTECIMENTO DE				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
ago-21	Sim	Porto Alegre / RS	ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALA PARA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	27,35%				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALA PARA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									61.990,14
1.			ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALA PARA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					-	61.990,14
1.1.	SINAPI	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E	M3	830,80	12,40	BDI 1	15,79	13.118,33
1.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO	M2	830,80	4,55	BDI 1	5,79	4.810,33
1.3.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	1.013,78	25,40	BDI 1	32,35	32.795,78
1.4.	SINAPI-H	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	149,75	52,24	BDI 1	66,53	9.962,87
1.5.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,	M3XKM	1.497,50	0,68	BDI 1	0,87	1.302,83

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

IBIRUBA/RS
Local
21 de outubro de 2021
Data

Nome: Roberta Suelen Ahlert Durigon
Título: Arquiteta e Urbanista
CREA/CAL CAU 46849-5
ART/RRT:

Nome:
Título:
CREA/CAL
ART/RRT: