

Data Base: ago/21 Deso: des. Município/Obra: ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALA PARA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço T (R\$)
1.			ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALA PARA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA						61
1.1.	SINAPI	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	830,80	12,40	BDI 1	15,79	13.
1.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (AGERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	830,80	4,55	BDI 1	5,79	4.
1.3.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	1.013,78	25,40	BDI 1	32,35	32.
1.4.	SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	149,75	52,24	BDI 1	66,53	9.
1.5.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020	M3xKM	1.497,50	0,68	BDI 1	0,87	1.

Dulcemar Gonçalves Cornello
 Representante Legal
 CPF Nº 257.536.140-00

Eng. Nelson Luiz P. de Mello
 Responsável Técnico
 CREA/RS 034.459-D