



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO CERCAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO						
PROponente / TOMADOR Município de Ibirubá		MUNICÍPIO / UF Ibirubá/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO PULADOR SUL		APELIDO DO EMPREENDIMENTO ATERRO SANITÁRIO PULADOR SUL					
DATA BASE mar-18	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE CERCAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO			BDI 1 26,30%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
CERCAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO									31.635,09
1.			CERCAMENTO					-	31.635,09
1.1.			PORÇÃO NORTE					-	3.968,90
1.1.0.1.	SINAPI	74039/001	CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11CM, ESPACAMENTO DE 2M,	M	130,00	24,17	BDI 1	30,53	3.968,90
1.2.			PORÇÃO LESTE					-	23.025,63
1.2.1.			CERCAMENTO					-	12.973,20
1.2.1.1.	SINAPI	85172	ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO "T", ALTURA LIVRE 2M, ESPACADOS A CADA	M	120,00	85,60	BDI 1	108,11	12.973,20
1.2.2.			SAPATAS DO PILAR DOS PORTÕES					-	632,60
1.2.2.1.	SINAPI	93358	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	0,87	54,35	BDI 1	68,64	59,72
1.2.2.2.	SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO	M3	0,87	302,27	BDI 1	381,77	332,14
1.2.2.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -	KG	27,64	6,90	BDI 1	8,71	240,74
1.2.3.			PILARES DOS PORTÕES					-	9.419,83
1.2.3.1.	SINAPI	92412	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS	M2	8,00	64,14	BDI 1	81,01	648,08
1.2.3.2.	SINAPI	92718	CONCRETAGEM DE PILARES. FCK = 25 MPA. COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM	M3	0,50	443,65	BDI 1	560,33	280,17
1.2.3.3.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO	KG	19,74	6,83	BDI 1	8,63	170,36
1.2.3.4.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO	KG	8,62	10,26	BDI 1	12,96	111,72
1.2.3.5.	COTAÇÃO	01	PORTÃO (5,00mx1,90m) EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2",COM DUAS FOLHAS DE	UNIDADE	2,00	3.250,00	BDI 1	4.104,75	8.209,50
1.3.			PORÇÃO SUL					-	2.320,28
1.3.0.1.	SINAPI	74039/001	CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11CM, ESPACAMENTO DE 2M,	M	76,00	24,17	BDI 1	30,53	2.320,28
1.4.			PORÇÃO OESTE					-	2.320,28
1.4.0.1.	SINAPI	74039/001	CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11CM, ESPACAMENTO DE 2M,	M	76,00	24,17	BDI 1	30,53	2.320,28

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Ibirubá/RS
Local

11 de maio de 2018
Data

Nome: Jeferson Müller
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU CREA RS 107.299 - D
ART/RRT:

Nome: Roberta Suelen Ahlert Durigon
Título: Arquiteta e Urbanista
CREA/CAL CAU 46849-5
ART/RRT: