

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMP	001	<b>REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE</b>	M2		4,99	5,56
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33	15,13	16,85
COMP	002	<b>ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACIÇO 5X10X20 CM, 1 VEZ (ESPESSURA DE 20 CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)</b>	M2		139,89	146,56
SINAPI-I	7258	TIJOLO CERAMICO MACIÇO COMUM * 5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	160	0,48	0,48
SINAPI	87335	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	M3	0,022	375,22	386,43
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6	18,20	20,39
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7	15,13	16,85
COMP	003	<b>REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3 + 10% CI - 5 MM</b>	M3		18,91	20,98
SINAPI-I	34753	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32	KG	0,65	0,57	0,57
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	15,13	16,85
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	18,20	20,39
COMP	004	<b>ARGAMASSA FINA CI-AR - 1:3</b>	M3		314,57	328,33
SINAPI-I	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,28	60,00	60,00
SINAPI-I	34753	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32	KG	204,8	0,57	0,57
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	15,13	16,85
COMP	005	<b>TABEIRA DE MADEIRA DE LEI 1ª QUALIDADE 2,5 X 0,15 CM PARA BEIRAL DE TELHADO</b>	M		23,19	24,20
SINAPI-I	3992	TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,5	27,13	27,13
SINAPI-I	5066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0,05	18,09	18,09
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	15,09	16,81
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	18,01	20,18
COMP	006	<b>REMOÇÃO DE TELHAS CERAMICAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO</b>	M2		23,43	26,20
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	15,13	16,85
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	18,35	20,59
COMP	007	<b>REMOÇÃO DE ESQUADRIAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO</b>	M2		23,33	26,06
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	15,13	16,85
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	18,20	20,39
COMP	008	<b>REINSTALAÇÃO DE JANELA BASCULANTE</b>	M2		128,08	142,36
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,581	18,20	20,39
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,291	15,13	16,85
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,021	478,80	493,54
COMP	009	<b>PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM), FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR</b>	M2		836,05	836,90
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,063	25,70	25,70
SINAPI-I	4922	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	1	389,83	389,83
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,72	0,98	0,98
SINAPI-I	36888	GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE	M	2,2	8,14	8,14
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,282	18,20	20,39
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,141	15,13	16,85
SINAPI-I	34391	VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO	M2	1	414,83	414,83

Data

 Responsável Técnico:  
 CREA/CAU: