



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.076.494-26/2021	GESTOR MAPA	PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL	AÇÃO / MODALIDADE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADA VICINAL	OBJETO PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA				
PROponente / Tomador Município de Ibirubá		MUNICÍPIO / UF Ibirubá/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Linha Pulador Norte/Esquina São José	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Calçamento				
DATA BASE jan-22	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	BDI 1 26,30%	BDI 2 26,00%	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA									358.181,28
1.			PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA					-	358.181,28
1.1.			TRABALHOS EM TERRA					-	70.794,00
1.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE	M2	5.700,00	1,31	BDI 1	1,65	9.405,00
1.1.2.	COMP	001	COLCHÃO DE ARGILA	M2	5.700,00	8,53	BDI 1	10,77	61.389,00
1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	234.270,00
1.2.1.	COMP	002	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR	M2	5.700,00	24,79	BDI 1	31,31	178.467,00
1.2.2.	COMP	003	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	5.700,00	0,21	BDI 1	0,27	1.539,00
1.2.3.	COMP	004	REJUNTAMENTO COM ARGILA E = 2 CM	M2	5.700,00	1,84	BDI 1	2,32	13.224,00
1.2.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,	M3XKM	57.000,00	0,57	BDI 1	0,72	41.040,00
1.3.			MEIO FIO DE PEDRA BASALTO					-	51.976,40
1.3.1.	COMP	005	EXTRAÇÃO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDÃO DE PEDRA PARA PAVIMENTO	M	1.900,00	5,63	BDI 1	7,11	13.509,00
1.3.2.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,	M3XKM	3.420,00	0,57	BDI 1	0,72	2.462,40
1.3.3.	COTAÇÃO	001	MEIO FIO DE PEDRA BASALTO	M	1.900,00	15,00	BDI 1	18,95	36.005,00
1.4.			PLACA DE OBRA					-	1.140,88
1.4.1.	COMP	006	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	313,65	BDI 1	396,14	1.140,88

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Ibirubá/RS
Local
10 de março de 2022
Data

Nome: Jeferson Müller
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAUCREA RS 107.299
ART/RRT: 11586442