

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMP	001	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20 CM, 1 VEZ (ESPESSURA DE 20 CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2		186,69	195,22
SINAPI-I	7258	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	160	0,67	0,67
SINAPI	87335	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	M3	0,022	489,30	504,13
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6	22,83	25,63
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7	18,95	21,14
COMP	010	ARGAMASSA FINA CI-AR - 1:3	M3		434,48	452,00
SINAPI-I	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,28	85,00	85,00
SINAPI-I	34753	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32	KG	204,8	0,85	0,85
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	18,95	21,14
COMP	002	REBOCO ARGAMASSA FINA CI-AR - 1:3 + 10% CI- 5 MM	M2		23,99	26,63
SINAPI-I	34753	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32	KG	0,65	0,85	0,85
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	18,95	21,14
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	22,83	25,63
COMP	010	ARGAMASSA FINA CI-AR - 1:3	M3	0,005	434,48	452,00
COMP	003	PAINEL PAFLON LED DE SOBREPOR, 30X30 CM, 25 W, 6000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		78,90	81,09
COTAÇÃO	001	PAINEL PAFLON LED DE SOBREPOR, 30X30 CM, 25 W, 6000K	UNIDADE	1	61,16	61,16
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2231	21,36	23,93
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5355	24,25	27,27
COMP	004	PAINEL PAFLON LED DE SOBREPOR, 12 W, 6000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		60,19	62,38
COTAÇÃO	002	PAINEL PAFLON LED DE SOBREPOR, 12 W, 6000K	UNIDADE	1	42,45	42,45
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2231	21,36	23,93
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5355	24,25	27,27
COMP	005	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 2,00 X 0,55 M, E = 2,5 CM, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		968,48	995,90
SINAPI-I	4823	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	1,4	45,90	45,90
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	22	1,16	1,16
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= *2,5* CM	M2	1,1	520,75	520,75
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,056	80,38	80,38
SINAPI-I	37590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO	UN	3	24,55	24,55
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,03	22,69	25,47
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,6	18,95	21,14
COMP	006	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 0,60X0,90 M, E = 2,5 CM, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		418,05	427,81
SINAPI-I	4823	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,38	45,90	45,90
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6	1,16	1,16
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= *2,5* CM	M2	0,54	520,75	520,75
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,377	80,38	80,38
SINAPI-I	37590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO	UN	0,0154	24,55	24,55
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	22,69	25,47
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9209	18,95	21,14

11/01/2023

Data

 Responsável Técnico: Roberta Suelen Ahlert Durigon  
 CREA/CAU: CAU A 46849-5