

PLANILHA DE ORÇAMENTO	<p>Jeferson Müller Eng.º Civil CREA/RS 107.299 - D</p>	OBRA: Pavimentação Poliédrica	BDI 26,30 %
		LOCAL: Rua Ervino Reichert - Ibirubá/RS PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Ibirubá	Data: 23/05/2018

ITEM		DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL POR ÍTEM
1.	SINAPI	ORÇAMENTO GERAL				
1.01.		TRABALHOS EM TERRA				
1.01.1	72961	Regularização e compactação de sub-leito	558,25	m²	1,53	854,12
1.01.2	composição 01	Colchão de argila	558,25	m²	7,69	4.292,94
1.02.		PAVIMENTAÇÃO				
1.02.1	composição 02	Pavimentação com pedra irregular	558,25	m²	26,94	15.039,26
1.02.2	Composição 03	Compactação de Pavimento Poliedrico	558,25	m²	0,30	167,48
1.02.3	73817/1	Embasamento de Material Granular - Pó de Pedra (Rejuntamento e = 2 cm)	11,17	m³	87,21	973,70
1.03.		MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO				
1.03.1	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário).	204,00	ml	40,97	8.357,88
		TOTAL				R\$ 29.685,37