

PLANILHA DE ORÇAMENTO	<p>Jeferson Müller Eng.º Civil CREA/RS 107.299 - D</p>	OBRA: Pavimentação Poliédrica LOCAL: Rua Vitorio Caponi e João Thiesen Município: Ibirubá/RS	BDI 26,30 %
			Data: 23/05/2018

ITEM		DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL POR ÍTEM
1.	SINAPI	ORÇAMENTO GERAL				
1.01.		TRABALHOS EM TERRA				
1.01.1	72961	Regularização e compactação de sub-leito	749,46	m²	1,53	1.146,67
1.01.2	composição 01	Colchão de argila	749,46	m²	7,69	5.763,35
1.02.		PAVIMENTAÇÃO				
1.02.1	composição 02	Pavimentação com pedra irregular	749,46	m²	26,94	20.190,45
1.02.2	Composição 03	Compactação de Pavimento Poliedrico	749,46	m²	0,30	224,84
1.02.3	73817/1	Embasamento de Material Granular - Pó de Pedra (Rejuntamento e = 2 cm)	14,99	m³	87,21	1.307,21
1.03.		MEIO FIO DE PEDRA BASALTO				
1.03.1	72978	Extração, carga e assentamento de coredão de pedra para pavimento poliédrico, exclusive transporte de pedra e indenização de pedreira	210,16	ml	5,19	1.090,73
1.03.2.	94273	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada (60 Km)	453,95	ml	1,20	544,73
1.03.3.	Cotação	Meio fio de Pedra Basalto	210,16	ml	7,58	1.593,01
		TOTAL				R\$ 31.861,00