

MEMORIAL DESCRITIVO

Este Memorial Descritivo refere-se à execução dos serviços de escavação de valas e assentamento dos tubos de concreto de drenagem pluvial das ruas Dourados, Paulina Streit, Professora Érica Kanitz, Reinoldo Braatz, Barão do Rio Branco, 3 de Outubro e Ido Weissheimer em diversos bairros, do Município de Ibiruba/RS – LOTE 02 FINISA.

1.0. ESCAVAÇÕES

As escavações das valas, para assentamento da tubulação de concreto de drenagem pluvial e para execução das bocas de lobo e caixas de ligação, serão feitas mecanicamente nas profundidades e larguras mínimas necessárias. O fundo das valas deverá ser regularizado adequadamente antes do assentamento da tubulação. As valas deverão ser abertas de jusante a montante.

2.0. TUBULAÇÃO SOBRE LASTRO DE BRITA

A tubulação utilizada será com tubos de concreto circulares, fornecidos pelo município, instalados conforme projeto.

Os tubos serão assentados perfeitamente nivelados, encaixados e alinhados sobre lastro de brita nº 03 com espessura mínima de 10 cm.

3.0 REATERRO COM BRITÃO (PEDRA BRITA Nº03)

O reaterro das valas será feito mecanicamente, com britão, fornecido pelo município. O recobrimento mínimo sobre os tubos deverá ser de 70 cm de altura.

4.0. TRANSPORTE DE TERRA

A terra e pedras resultantes da escavação das valas deverão ser removidos pela empresa até bota-fora indicado pela Secretaria de Obras, dentro do perímetro urbano, com distância máxima de 5 Km

Ibirubá, 26 de janeiro de 2020.

Abel Grave
Prefeito

Roberta Suelen Ahlert Durigon
Arquiteta e Urbanista CAU A 46849-5