



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO Pavimentação Poliédrica				
PROponente / Tomador Município de Ibirubá		Município / UF Ibirubá/RS	Localidade / Endereço Pinheirinho	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Calçamento Trecho 02				
DATA BASE jan-22	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	BDI 1 26,30%	BDI 2 26,00%	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA									
1.			PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA						38.641,68
1.1.			TRABALHOS EM TERRA						7.824,60
1.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE	M2	630,00	1,31	BDI 1	1,65	1.039,50
1.1.2.	COMP	001	COLCHÃO DE ARGILA	M2	630,00	8,53	BDI 1	10,77	6.785,10
1.2.			PAVIMENTAÇÃO						25.893,00
1.2.1.	COMP	002	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR	M2	630,00	24,79	BDI 1	31,31	19.725,30
1.2.2.	COMP	003	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	630,00	0,21	BDI 1	0,27	170,10
1.2.3.	COMP	004	REJUNTAMENTO COM ARGILA E = 2 CM	M2	630,00	1,84	BDI 1	2,32	1.461,60
1.2.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,	M3XKM	6.300,00	0,57	BDI 1	0,72	4.536,00
1.3.			MEIO FIO DE PEDRA BASALTO						4.924,08
1.3.1.	COMP	005	EXTRAÇÃO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDÃO DE PEDRA PARA PAVIMENTO	M	180,00	5,63	BDI 1	7,11	1.279,80
1.3.2.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,	M3XKM	324,00	0,57	BDI 1	0,72	233,28
1.3.3.	COTAÇÃO	001	MEIO FIO DE PEDRA BASALTO	M	180,00	15,00	BDI 1	18,95	3.411,00

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Ibirubá/RS
Local
10 de março de 2022
Data

Nome: Jeferson Müller
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAUCREA RS 107.299
ART/RR: 11765793