

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>COMP</b>	<b>001</b>	<b>COLCHÃO DE ARGILA</b>	<b>M2</b>		<b>13,13</b>	<b>13,82</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33	16,92	18,84
SINAPI	101258	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020	M3	0,15	16,46	16,82
SINAPI-I	6079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,15	33,94	33,94
<b>COMP</b>	<b>002</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR</b>	<b>M2</b>		<b>24,79</b>	<b>26,59</b>
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	17,98	20,05
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	16,92	18,84
SINAPI-I	13186	PEDRA GRANÍTICA OU BASÁLTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMÉTRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTAÇÃO OU CALCAMENTO POLIÉDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,2	45,23	45,23
<b>COMP</b>	<b>003</b>	<b>COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO</b>	<b>M2</b>		<b>0,33</b>	<b>0,34</b>
SINAPI	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0024	132,08	134,59
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0012	16,92	18,84
<b>COMP</b>	<b>004</b>	<b>REJUNTAMENTO COM ARGILA E = 2 CM</b>	<b>M2</b>		<b>1,84</b>	<b>1,91</b>
SINAPI-I	6079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,02	33,94	33,94
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,026	16,92	18,84
SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,3	2,49	2,54
<b>COMP</b>	<b>005</b>	<b>EXTRAÇÃO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDÃO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZAÇÃO PEDREIRA</b>	<b>M</b>		<b>5,63</b>	<b>6,27</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33333	16,92	18,84

10/03/2022

Data

 Responsável Técnico: Jeferson Müller  
 CREA/CAU: CREA/RS 107.299-D