

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ - RS
CNPJ: 87.564.381/0001-10
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 6/2019
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 1 of 4

Fornecedor: PP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. **UF:** RS
Endereço: RUA SERAFIM FAGUNDES **Número:** 717 **Cidade:** IBIRUBÁ
CPF/CNPJ: 72.473.275/0001-53 **Insc. Estadual:** 064.0026893 **Fone:** (54) 3324-2044
E-mail: ppenharia@yahoo.com.br **Validade da Proposta:** 60 dias

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	% Encargos
1		1,00	M	Contratação de empresa em regime de empreitada global (material e mão de obra) para serviços de execução de construção de uma Sede Social para o Bairro Jardim, com 188,19 m² de área construída, localizado no pavimento térreo, sito a rua Cruz Alta nº 161 - Bairro Jardim - Ibirubá/RS, de acordo com Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronogramas que fazem parte do edital. Valor de Referência: 117.971,15000		113.827,47000	113.827,47		
	1	2,50	M2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO Valor de Referência: 285,25000		285,25000	713,12	20,35	140,22
	2	252,17	M2	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA Valor de Referência: 0,17000		0,17000	42,87	20,35	140,22
	3	119,93	M	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS Valor de Referência: 46,05000		19,50000	2.338,64	20,35	140,22
	4	31,38	M3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. Valor de Referência: 82,60000		69,80000	2.190,32	20,35	140,22
	5	0,67	M3	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 Valor de Referência: 110,72000		110,72000	74,18	20,35	140,22
	6	10,01	M3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO Valor de Referência: 421,19000		421,19000	4.216,11	20,35	140,22
	7	233,31	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA		9,68000	2.258,44	20,35	140,22

Em, 05/07/2019


PP Engenharia e Construções Ltda.
 Responsável Técnico
Paulo Roberto Schäfer
 Engenheiro Civil - CREA/RS 46.041

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ - RS
CNPJ: 87.564.381/0001-10
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 6/2019
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA


Page 2 of 4

Fornecedor: PP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
Endereço: RUA SERAFIM FAGUNDES **Número:** 717 **Cidade:** IBIRUBÁ **UF:** RS
CPF/CNPJ: 72.473.275/0001-53 **Insc. Estadual:** 064.0026893 **Fone:** (54) 3324-2044
E-mail: ppengenharia@yahoo.com.br **Validade da Proposta:** 60 dias

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	% Encargos
				DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Valor de Referência: 9,68000					
	8	0,74	M3	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO Valor de Referência: 437,35000		437,35000	323,64	20,35	140,22
	9	90,86	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Valor de Referência: 8,51000		8,51000	773,22	20,35	140,22
	10	32,97	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Valor de Referência: 14,86000		14,86000	489,93	20,35	140,22
	11	51,57	M2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE Valor de Referência: 6,88000		6,88000	354,80	20,35	140,22
	12	20,63	M3	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO Valor de Referência: 461,35000		461,35000	9.517,65	20,35	140,22
	13	60,44	M2	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), Valor de Referência: 147,63000		138,40000	8.364,90	20,35	140,22
	14	68,42	M2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM		60,63000	4.148,30	20,35	140,22

Em, 05/07/2019


PP Engenharia e Construções Ltda.
 Responsável Técnico
Paulo Roberto Schäfer
 Engenheiro Civil - CREA/RS 46.041

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ - RS
CNPJ: 87.564.381/0001-10
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 6/2019
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 3 of 4

Fornecedor: PP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Endereço: RUA SERAFIM FAGUNDES

Número: 717

Cidade: IBIRUBÁ

UF: RS

CPF/CNPJ: 72.473.275/0001-53

Insc. Estadual: 064.0026893

Fone: (54) 3324-2044


E-mail: ppenharia@yahoo.com.br

Validade da Proposta: 60 dias

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	% Encargos
				Valor de Referência: 60,63000					
	15	6,16	M3	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO Valor de Referência: 437,35000		437,35000	2.694,08	20,35	140,22
	16	281,44	KG	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - Valor de Referência: 9,78000		9,78000	2.752,48	20,35	140,22
	17	110,26	KG	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - Valor de Referência: 14,72000		14,72000	1.623,03	20,35	140,22
	18	70,86	M2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS Valor de Referência: 95,45000		95,45000	6.763,59	20,35	140,22
	19	13,61	M3	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO Valor de Referência: 437,35000		437,35000	5.952,33	20,35	140,22
	20	435,22	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Valor de Referência: 8,51000		8,51000	3.703,72	20,35	140,22
	21	143,01	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Valor de Referência: 14,86000		14,86000	2.125,13	20,35	140,22

Em, 05/07/2019


PP Engenharia e Construções Ltda.
 Responsável Técnico
Paulo Roberto Schäfer
 Engenheiro Civil - CREA/RS 46.041

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ - RS
CNPJ: 87.564.381/0001-10
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 6/2019
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 4 of 4

Fornecedor: PP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
Endereço: RUA SERAFIM FAGUNDES **Número:** 717 **Cidade:** IBIRUBÁ **UF:** RS
CPF/CNPJ: 72.473.275/0001-53 **Insc. Estadual:** 064.0026893 **Fone:** (54) 3324-2044
E-mail: ppengenharia@yahoo.com.br **Validade da Proposta:** 60 dias

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	% Encargos	
	22	68,58	M2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE Valor de Referência: 104,26000		104,26000	7.150,15	20,35	140,22	
	23	5,14	M3	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO Valor de Referência: 437,35000		437,35000	2.247,98	20,35	140,22	
	24	282,09	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Valor de Referência: 9,68000		9,68000	2.730,63	20,35	140,22	
	25	110,31	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Valor de Referência: 14,86000		14,86000	1.639,21	20,35	140,22	
	26	234,91	M2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS Valor de Referência: 92,33000		92,33000	21.689,24	20,35	140,22	
	27	234,91	M2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 Valor de Referência: 65,96000		65,96000	15.494,66	20,35	140,22	
	28	43,00	M	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO Valor de Referência: 33,84000		33,84000	1.455,12	20,35	140,22	
TOTAL								113.827,47		

Em, 05/07/2019


PP Engenharia e Construções Ltda.
 Responsável Técnico
Paulo Roberto Schäfer
 Engenheiro Civil - CREA/RS 46.041

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor