



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.075.738-16/2021	GESTOR MDR	PROGRAMA APOIO A POLÍTICA NACIONAL DE	AÇÃO / MODALIDADE PAVIMENTAÇÃO	OBJETO Recapeamento Asfáltico				
PROPONENTE / TOMADOR Município de Ibirubá		MUNICÍPIO / UF Ibirubá/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Porto Alegre	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapeamento				
DATA BASE jan-22	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	BDI 1 21,12%	BDI 2 0,00%	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO									336.773,55
1.			RUA PORTO ALEGRE					-	336.773,55
1.1.			REPERFILAMENTO					-	159.871,83
1.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	M2	3.105,00	1,74	BDI 1	2,11	6.551,55
1.1.2.	COMP	001	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	3.105,00	2,39	BDI 1	2,89	8.973,45
1.1.3.	COMP	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE	M3	93,15	1.190,77	BDI 1	1.442,26	134.346,52
1.1.4.	COMP	004	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA	M3XKM	6.210,31	1,04	BDI 1	1,26	7.824,99
1.1.5.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE	TXKM	3.816,35	0,47	BDI 1	0,57	2.175,32
1.2.			CAPA DE ROLAMENTO					-	167.412,94
1.2.1.	COMP	001	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	3.105,00	2,39	BDI 1	2,89	8.973,45
1.2.2.	COMP	003	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE	M3	93,15	1.315,68	BDI 1	1.593,55	148.439,18
1.2.3.	COMP	004	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA	M3XKM	6.210,31	1,04	BDI 1	1,26	7.824,99
1.2.4.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE	TXKM	3.816,35	0,47	BDI 1	0,57	2.175,32
1.3.			LOMBADA FÍSICA TIPO II					-	7.744,67
1.3.1.	COMP	001	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	66,66	2,39	BDI 1	2,89	192,65
1.3.2.	COMP	003	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE	M3	4,44	1.315,68	BDI 1	1.593,55	7.075,36
1.3.3.	COMP	004	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA	M3XKM	296,01	1,04	BDI 1	1,26	372,97
1.3.4.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE	TXKM	181,91	0,47	BDI 1	0,57	103,69
1.4.			PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO					-	1.744,11
1.4.1.	COMP	005	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	320,00	BDI 1	387,58	1.744,11

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Ibirubá/RS
Local

17 de março de 2022
Data

Nome: Jeferson Müller
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAUCREA RS 107.299
ART/RR: 11591436