

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMP	001	COLCHÃO DE ARGILA	M2		15,21	16,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33	19,09	21,30
		ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP). FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020	M3	0,15	23,03	23,43
SINAPI-I	6079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,15	36,51	36,51
COMP	002	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR	M2		33,41	35,48
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	20,28	22,65
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	19,09	21,30
		PEDRA GRANÍTICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTAÇÃO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,2	78,23	78,23
SINAPI-I	13186					
COMP	003	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2		0,36	0,37
		ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0024	145,82	148,80
SINAPI	5684					
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0012	19,09	21,30
COMP	004	REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA	M2		2,74	2,82
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,02	68,13	68,13
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,026	19,09	21,30
		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,3	2,98	3,06
SINAPI	97913					
COMP	005	RETIRADA MANUAL DE MEIO FIO EXISTENTE SEM REAPROVEITAMENTO	M		8,57	9,56
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,449	19,09	21,30
COMP	006	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA DE FORMA MECANIZADA SEM REAPROVEITAMENTO	M2		13,97	14,96
		RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0326	148,19	152,38
SINAPI	5678					
		RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0896	62,22	66,41
SINAPI	5679					
SINAPI	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,136	26,28	29,81

27/03/2023

Data

 Responsável Técnico: JEFERSON MULLER
 CREA/CAU: 107.299-D