

PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBRA: Passeio Público c/ Blocos de Concreto e Drenagem Pluvial
 LOCAL: Rodovia ERS 223 - Prefeitura Municipal de Ibirubá -
 Tornada de Preços 09/2016

Proponente: Via Sul Terceirização de Serviços Ltda
 Endereço: Rua Benjamim Constante, nº 489, Centro
 Cidade: Vila Maria - RS
 CNPJ: 17.856.392/0001-98 IE: 329/0007385

ITEM	SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNID.	UNIT.	VALOR	ITEM	BDI 26,85 %	
1.		PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL							
1.1.	74209/001	Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado	2,50	m ²	261,96		654,90		
1.2.	72961	Regularização e Compactação de Subleito até 20 cm de espessura.	360,00	m ²	1,48		532,80		
1.3.	92396	Execução de Passeio em Piso Intertravado, c/ Bloco intertravado ret. 20 x 10 cm, e = 6 cm	360,00	m ²	57,00		20.520,00		
1.4.	74223/1	Meio Fio Concreto Pré Moldado (12x15x30x100 cm), rej. Arg. 1:4 ci. ar. Incl. Escavação e Reaterro.	240,00	m	38,00		9.120,00		
1.5.	83675	Tubo de Concreto Simples DN 200 mm para Drenagem - Fornecimento e Instalação, Inclusive Escavação Manual 1M ² /M	10,00	m	86,90		869,00		
1.6.	83659	Boca de Lobo em Alvenaria Tijolo Maciço, Revestida com Argamassa de Cimento e Areia 1:3. Sobre Lastro de Concreto 10 cm e Tampa de Concreto Armado	2,00	unid.	780,11		1.560,22		
TOTAL GERAL								33.256,92	

Validade da proposta 60 (sessenta) dias.

Rosângela Filipi Teles
 ROSANGELA FILIPI TELES
 RESPONSÁVEL LEGAL

Via Sul Terceirização
 de Serviços Ltda.
 CNPJ: 17.856.392/0001-98

Rogério Reginato
 ROGERIO REGINATO
 Eng. Civil CREA/RS 097.166